



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 141 privind achiziția prin Licitația publică

or.Rezina

12.09.2018

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Licitatiei publice Nr. 18/03604 din 04 septembrie 2018, între **primăria or. Rezina**, cu sediul în or. Rezina, str. 27 August, nr.1; telefon: 0254 216 50 / 0254 228 44, fax: 0254 216 48, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.23580 din 13.07.2011, reprezentat prin **Tatarov Simion** – primarul or. Rezina, în calitate de "Beneficiar", pe de o parte, și **S.R.L. InstalVest Grup** cu sediul în mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6, of. 333, telefon: 022 71 81 19; 060008002, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. 19903 din 22.12.2017; data înregistrării de stat: 19.11.2008 cu cod fiscal 1008600055595, pentru genurile de activitate; "Construcțiile de clădiri si (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile,consolidările, restaurările", reprezentat prin administrator: **Dinu Ciobanu**, în calitate de "Antreprenor", pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările : **Lucrări de construcția Stației de epurare a apelor uzate, montarea instalațiilor de pretratare mecanică din or. Rezina etapa III (modificarea proiectului). Cod CPV: 45252100-9**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **120 zile** de la momentul înregistrării la Trezoreria Regională Centru, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de Federația sindicatelor de ramură la nivel național și
Data: 2020.08.14 10:50:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldovan
c) imposibilitatea de a fi executat prin justiție personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un



- furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 100 000, 00** (patru milioane una sute de mii), 00 lei , inclusiv TVA 683333,33 lei.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate



- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.



- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **0%** din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de **5%** din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de **15%** din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult **10 zile** lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare.



Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale



prefabricate etc.

- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătorească aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după **10 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de **36 luni calendaristice**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătorească toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile



- contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% (de la **0,01% pînă la 0,1%**) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.



13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de **3 luni**;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin **15 zile** lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.



14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **31.12.2019**.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“Antreprenor”:

SRL InstalVest Grup

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6, of. 333**
Tel./Fax: **022 71 81 19; 060008002**
Denumirea Băncii: **BC Moldova-Agroindbank SA filiala nr. 7 Chișinău**

Adresa Băncii: **Mun. Chișinău, str. M. Eminescu, 63**
Cod Bancar: **AGRNMD2X415**
Cont de decontare: **MD46AG000000022512264542**

Cod fiscal: **1008600055595**

“Beneficiar”:

Primăria or.Rezina

Adresa: **or.Rezina str.27 August 1**
Tel./Fax: **0254 228 44**
Denumirea Băncii: **Min.Fin.Trezoreria Regionala Centru**

Adresa Băncii: **mun. Chisinau, str Puskin, nr. 44**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD44TRPDBB20000001094700**

Cod fiscal: **1007601006391**

15. Semnăturile părților

“Antreprenor”



Dinu Ciobanu

Contabil
Înregistrat:
Trezoreria

“ ” 20

MD44TRPDBB319230F10947AB


Σ 1100000,00

Y. Ciobanu

“Beneficiar”



Simion Tatarov



Antreprenor

"Instalvest Grup" SRL
(denumirea)

Investitor

Primaria orasului Rezoina

(denumirea)

Obiect

*statiia de epurare a apelor uzate,
montarea instalatiei de
pretratare mecanica din
or. Rezina, str. M. Prodan nr. 15
(modificarea
proiectului)*

Valoarea lucrarilor executate 309 640 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe *10 noiembrie* an 2019

Solutii tehnologice

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Conducta de canalizare C1				
		1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,02	685,56 0,00	1 384,83 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,14	334,50	1 384,83
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,44	752,61 0,00	331,15 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,99	334,50	331,15
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	72,60	14,18 0,00	1 029,48 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,52	186,50	1 029,48
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la	100 m3	0,44	81,09	35,68

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2			0,00	0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	262,00	2,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,12	275,50	33,06
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,44	133,68 20,98	58,82 9,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,16	57,66	9,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	262,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,18	275,50	49,59
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,20	118,77 118,77	1 092,66 1 092,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,95	57,66	1 092,66
7	TsF02B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	414,40	33,00 23,64	13 674,60 9 796,43
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	169,90	57,66	9 796,43
	2811236827400	Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m	buc	0,70	225,50	157,85
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,12	3 200,00	3 584,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	7,79	17,50	136,32
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	8,88	214,53 35,19	1 905,02 312,52
	9312040019600	Sapator	h-om	5,42	57,66	312,52
	1421102200525 I	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,10	175,00	1 592,50
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv	m3	44,40	17,87 17,87	793,40 793,40

1	2	3	4	5	6	7
		sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,76	57,66	793,40
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	44,40	50,67 50,17	2 249,61 2 227,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,63	57,66	2 227,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,44	5,00	22,20
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,67	300,25 0,00	501,41 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,82	275,50	501,41
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,67	1 524,65 508,58	2 546,16 849,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,73	57,66	849,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	17,35	97,80	1 696,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 602,82 15 080,98
		1.1.2. Conducte si armaturi				
13	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m Aplicativ PVC SN4	m	68,00	1 138,09 58,24	77 390,36 3 960,09
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	68,68	57,66	3 960,09

1	2	3	4	5	6	7
	2523156701882	Tub PVC SN4	buc	11,68	6 158,75	71 934,20
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	11,68	54,15	632,47
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,02	45,00	45,90
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,40	240,50	817,70
14		Banda de semnalizare	m	68,00	1,18 0,00	80,24 0,00
	22221111	Banda de semnalizare	m	68,00	1,18	80,24
15	AcA14E	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m Aplicativ Tub de protectie - Teava PE conrugata Dn800	m	16,00	1 926,95 69,19	30 831,22 ✓ 1 107,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	19,20	57,66	1 107,07
	2523156401803	Teava PE conrugata Dn800	buc	2,75	10 600,00	29 150,00
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	2,75	54,15	148,91
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,06	3 200,00	192,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,48	45,00	21,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,88	240,50	211,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				108 301,82 5 067,16
		1.1.3. Camine				
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,02	1 546,00 519,00	30,92 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,21	97,80	20,54
17	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,49	1 308,09 555,92	5 873,33 ✓ 2 496,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,31	57,66	1 747,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,98	57,66	748,43
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,90	965,00	868,50
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,54	142,50	76,95

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,05	882,15	44,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,21	262,00	317,02
	2664102101126	Var	kg	0,50	3,75	1,88
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,36	17,25	6,21
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,02	3 200,00	64,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,31	240,50	1 998,56
18	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KLI-15	buc	3,00	910,15 0,00	2 730,45 0,00 ✓
	2661126435551 0	Placi prefabricate pt. camine KLI-15 (0,38 m3)	buc	3,00	910,15	2 730,45
19	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KLI-15-6	buc	2,00	483,15 0,00	966,30 0,00 ✓
	266112643211	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-6 0.27	buc	2,00	483,15	966,30
20	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KLI-15-9	buc	5,00	780,45 0,00	3 902,25 0,00 ✓
	266112643310, 1	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc	5,00	780,45	3 902,25
21	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KLI-15-1	buc	3,00	910,60 0,00	2 731,80 0,00 ✓
	2661126433157	Placi prefabricate pt. camine KLI-15-1(0,27 m3)	buc	3,00	910,60	2 731,80
22	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Diferenta de beton pentru rigole)	m3	2,60	1 540,67 495,88	4 005,75 1 289,28 ✓
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	22,36	57,66	1 289,28
	2663102100000	Beton	m3	2,70	965,00	2 605,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26	5,00	1,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,65	45,50	29,57
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,85	35,50	30,18
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,56	32,00	49,92

1	2	3	4	5	6	7
23		Confectii metalice	kg	98,50	29,94 0,00	2 948,61 0,00
	2811236309906	Confectii metalice	kg	103,46	28,50	2 948,61
24	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (cu inchizator) L	buc	3,00	1 575,22 126,85	4 725,65 ✓ 380,56
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,60	57,66	380,56
	2875274200009	Capac cu rama cu inchizator L	buc	3,03	1 345,16	4 075,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	109,08	1,65	179,98
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,39	175,00	68,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11	5,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,45	45,50	20,48
25	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	55,60	31,29 9,23	1 739,92 ✓ 513,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,78	57,66	448,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,56	57,66	32,29
	7212030022700	Sudor	h-om	0,56	57,66	32,29
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	55,60	21,50	1 195,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,28	37,75	10,57
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,44	1,75	0,77
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,56	27,50	15,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,11	1,65	1,83
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,11	2,50	2,78
26	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	1,80	74,01 64,71	133,21 ✓ 116,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,02	57,66	116,47
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,22	31,15	6,85
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,18	28,60	5,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,03	15,50	0,46
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,18	7,25	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,09	18,60	1,67
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,05	26,15	1,31
27	AcD24A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5	m2	4,82	79,48 53,59	383,10 258,32

1	2	3	4	5	6	7
		m - rosturi				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,48	57,66	258,32
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,15	815,60	122,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	5,00	0,05
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,04	45,50	1,82
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,02	28,60	0,57
28	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	39,60	4,81 3,47	190,60 137,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	2,38	57,66	137,23
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	11,88	3,25	38,61
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,98	7,25	14,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08	5,00	0,40
29	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" k-4 p/u d500	buc	8,00	487,50 149,92	3 899,97 1 199,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,80	57,66	1 199,33
	2522210330489	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d500	m	3,20	815,62	2 609,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,78	16,80	63,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,42	19,50	8,19
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,07	17,80	1,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,32	26,67	8,53
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,42	1,65	5,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	3 750,50	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	175,00	3,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01	5,00	0,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 261,86 6 400,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				168 166,50 26 548,98
		1.2. Conducta sub presiune Cp2				
		1.2.1. Lucrari de terasamente				
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,45	685,15 0,00	993,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,97	334,50	993,47
31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,80	118,79 118,79	1 045,38 ✓ 1 045,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,13	57,66	1 045,38
32	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	8,90	214,50 35,18	1 909,09 ✓ 313,09
	9312040019600	Sapator	h-om	5,43	57,66	313,09
	1421102200525 1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,12	175,00	1 596,00
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	35,20	17,87 17,87	629,07 ✓ 629,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,91	57,66	629,07
34	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	35,20	50,66 50,16	1 783,15 ✓ 1 765,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,62	57,66	1 765,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,52	5,00	17,60
35	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80	100 m3	1,12	300,10 ✓ 0,00	336,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,22	275,50	336,11
36	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,12	1 525,06 508,64	1 708,07 569,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,88	57,66	569,68
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,64	97,80	1 138,39
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 404,34 4 322,77
		1.2.2. Conducte si armaturi				
37	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100, PN8 SDR21, Dn=90 mm	m	110,00	115,04 10,49	12 654,31 1 154,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	13,31	57,66	767,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,71	57,66	386,90
	252121671004	Teava polietilena PE100, PN8 SDR21, Dn=90 mm	m	110,55	96,15	10 629,38
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	118,80	1,18	140,18
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,40	145,00	638,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	4,40	21,00	92,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 654,31 1 154,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 058,65 5 477,12
		<i>Total</i>	lei			189 225,15
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			8 807,18
		<i>Total</i>	100,00 +			198 032,33
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			14 572,59
		<i>Total</i>	100,00 +			212 604,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			30 827,72
		<i>Total</i>	100,00 +			243 432,64

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de dezin	6,00 %			14 605,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				258 038,60 32 026,10
		2. Lucrari de montare				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		3. Utilaj				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00

	Total	lei	258 033
	TVA	20,00 %	51 607
			309 640
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		32 023

INTOCMIT:

(denumirea)

Primaria orasului Rezoina

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil tehnic
B. Bălan

Statia de epurare a apelor uzate,
montarea instalatiei de
pretratare mecanica din
or.Rezina, str.Matrosov. nr.15
(modificarea proiectului)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Solutii tehnologice

Valoarea de deviz 309 640 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	169,90	57,66	9 796,43
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	33,44	57,66	1 928,16
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,80	57,66	1 199,33
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	118,19	57,66	6 814,83
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	13,31	57,66	767,45
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,02	57,66	116,47
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	2,38	57,66	137,23
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,56	57,66	32,29
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,78	57,66	448,59
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	155,95	57,66	8 992,09
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,27	57,66	419,19
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,98	57,66	748,43
13.	9312040019600	Sapator	h-om	10,85	57,66	625,61
Total manopera						32 023

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,11	2,50	2,78
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,22	262,00	319,64
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,41	175,00	71,75
4.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,22	175,00	3 188,50
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,18	28,60	5,15
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,09	18,60	1,67
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,06	3 200,00	192,00
8.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,02	3 200,00	64,00
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,54	142,50	76,95
10.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,12	3 200,00	3 584,00
11.	22221111	Banda de semnalizare	m	68,00	1,18	80,24
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,03	15,50	0,46
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,78	16,80	63,50
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,42	19,50	8,19
15.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,32	26,67	8,53

16.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,22	31,15	6,85
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,56	27,50	15,40
18.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,05	26,15	1,31
19.	25132066215001	Banda de avertizare	m	118,80	1,18	140,18
20.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	14,43	54,15	781,38
21.	252121671004	Teava polietilena PE100, PN8 SDR21, Dn=90 mm	m	110,55	96,15	10 629,38
22.	2522210330489	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d500	m	3,20	815,62	2 609,98
23.	2523156401803	Teava PE conrugata Dn800	buc	2,75	10 600,00	29 150,00
24.	2523156701882	Tub PVC SN4	buc	11,68	6 158,75	71 934,20
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	110,19	1,65	181,81
26.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,42	1,65	5,64
27.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	11,88	3,25	38,61
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	3 750,50	0,00
29.	266112643211	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 0.27	buc	2,00	483,15	966,30
30.	266112643310,1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	5,00	780,45	3 902,25
31.	2661126433157,	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)	buc	3,00	910,60	2 731,80
32.	26611264355510	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15 (0,38 m3)	buc	3,00	910,15	2 730,45
33.	2663102100000	Beton	m3	2,70	965,00	2 605,50
34.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,90	965,00	868,50
35.	2664102101126	Var	kg	0,50	3,75	1,88
36.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,05	882,15	44,11
37.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,15	815,60	122,34
38.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,16	7,25	15,66
39.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,07	17,80	1,25
40.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	55,60	21,50	1 195,40
41.	2811236309906	Confectii metalice	kg	103,46	28,50	2 948,61
42.	2811236827400	Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m	buc	0,70	225,50	157,85
43.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	7,79	17,50	136,32
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,28	37,75	10,57
45.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,36	17,25	6,21
46.	2875274200009	Capac cu rama cu inchizator L	buc	3,03	1 345,16	4 075,83
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,44	1,75	0,77
48.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,96	5,00	39,80
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,46	5,00	2,30
50.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01	5,00	0,05
Total materiale de constructii						145 727

Utilaje de constructii:

1.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	4,40	21,00	92,40
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,10	334,50	2 709,45
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,04	275,50	837,52
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,30	275,50	82,65
5.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,50	45,00	67,50
6.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actiionata electric	h-ut	0,85	35,50	30,18
7.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,56	32,00	49,92
8.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,02	28,60	0,57
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	29,20	97,80	2 855,76
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,14	45,50	51,87
11.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,40	145,00	638,00
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,59	240,50	3 027,90

144

13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,52	186,50	1 029,48
Total utilaje de construcții						11 472

Total	lei	258 033
TVA	20,00 %	51 607

Total deviz:

309 640

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



DLS

Data eliberării /data livrării 01 Aprilie 2019 /
01 Aprilie 2019

8. Foaie de parcurs	seria: _____	numar: _____	data _____
Путевой лист	серия _____	номер _____	дата _____
9. Transportator			c.f./ nr. TVA _____
Перевозчик			ф.к./ код НДС _____

1. Furnizor Поставщик	Instalvest Grup SRL, adr. MD-2062, Dacia bd., 49/6, of.333, mun. Chisinau, IBAN MD46AG000000022512264542, BC Moldova-Agroindbank S.A. filiala 7 Chisinau	c.f./ nr.TVA Ф.к./ код НДС	1008600055595 / 0306405
2. Cumparator Покупатель	Primaria or. Rezina, adr. or. Rezina str. 27 August nr.1, tel. 025422844, IBAN MD47TRPDBB319230F10947AB, Ministerul Finantelor Trezoreria Centrala	c.f./ nr.TVA Ф.к./ код НДС	1007601006391 /

3. Delegatie	data	delegatul	4. Documente anexate
Доверенность	дата	делегированный	Прилагаемые документы

5. Punct incarcare	mun.Chisinau	6. Punct descarcare	or. Rezina	7. Redirijari
Пункт размещения		Пункт разгрузки		Переадресовки

[illegible]

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)	250 635.00	X	50 127.00	300 762.00	X	X	X
---	------------	---	-----------	------------	---	---	---

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)	250 635.00	X	50 127.00	300 762.00	X	X	X
---	------------	---	-----------	------------	---	---	---

13. Permis eliberarea: Director, Ciobanu D.M.
Отпуск разрешен: Functia, numele, prenumele si semnatura

14. Predat bunurile (serviciile):
Sdal материальные ценности (услуги)
C. I. M. P.

Должность, фамилия, имя и подпись
Director, Ciobanu D.M.
Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului):

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:
Принят материальные ценности (услуги) покупатель

Должность, фамилия, имя и подпись



Antreprenor

INSTALVEST Grup SRL
(denumirea)

Investitor

Primaria orasului Rezina
(denumirea)

Obiect

**Statia de epurare a apelor uzate,
montarea instalatiei de
pretratare mecanica din
or.Rezina, str.Matrosov. nr.15
(modificarea proiectului)**

Valoarea lucrarilor executate **300 762 lei**

Proces - verbal ^{v2/1}

de receptie a lucrarilor executate
pe februarie an 20 19

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	2,95	799,88 0,00	2 359,66 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,93	340,50	2 359,66
2	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,30	885,30 0,00	265,59 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,78	340,50	265,59
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3	t	57,00	14,16 0,00	807,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		km				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,33	186,45	807,33
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2	100 m3	0,30	86,07 0,00	25,82 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	262,00	2,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,08	290,00	23,20
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,30	137,13 21,13	41,14 6,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,11	57,66	6,34
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	262,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,12	290,00	34,80
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,16	118,78 118,78	969,26 969,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,81	57,66	969,26
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	42,80	17,88 17,88	765,15 765,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,27	57,66	765,15
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	42,80	50,67 50,17	2 168,66 2 147,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,24	57,66	2 147,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,28	5,00	21,40
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea	100 m3	2,68	315,97 0,00	846,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,92	290,00	846,80
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,68	1 288,00 508,61	3 451,83 1 363,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,64	57,66	1 363,08
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	27,85	75,00	2 088,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 701,24 5 251,09
		1.2. Centura din beton armat Cba-1				
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,71	400,73 56,99	685,25 97,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,69	57,66	97,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,97	262,00	516,14
	4100126202818	Apa	m3	0,17	5,00	0,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,72	98,34	70,81
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	30,80	16,16 3,86	497,79 118,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,97	57,66	113,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	57,66	5,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	31,57	11,80	372,53
	2010237318750	Distantieri	buc	4,62	0,45	2,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,31	14,20	4,40
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	82,54	14,34 3,06	1 183,59 252,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,13	57,66	238,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	84,60	10,80	913,68
	2010237318750	Distantieri	buc	12,38	0,45	5,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,83	14,20	11,79
14	CB02A	Cofraje din panouri	m2	17,05	99,52	1 696,78

1	2	3	4	5	6	7
		refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			69,19	1 179,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,56	57,66	147,61
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	17,90	57,66	1 032,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,09	32,20	2,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,12	0,10	0,51
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,12	1,50	7,68
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,51	14,50	7,40
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,85	14,20	12,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,36	17,00	23,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,71	128,00	218,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06	3 200,00	192,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	3 200,00	32,00
	2320187315789	Decofrol	kg	2,05	10,00	20,50
15	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,41	1 162,24 328,55	3 963,24 1 120,34
	7123010010200	Betonist	h-om	18,07	57,66	1 041,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,36	57,66	78,42
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	950,57	1,55	1 473,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,57	160,00	411,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,36	262,00	618,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,00	5,00	5,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,05	31,00	63,55
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,11	28,60	31,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,85	282,00	239,70
16	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	83,90	87,70 54,78	7 358,13 4 596,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,78	57,66	967,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	62,93	57,66	3 628,54

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,42	32,20	13,52
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	25,17	0,10	2,52
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	25,17	1,50	37,76
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,52	14,50	36,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,20	14,20	59,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,10	17,00	35,70
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,39	128,00	1 073,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,08	3 200,00	256,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,08	3 200,00	256,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,13	3 200,00	416,00
	2320187315789	Decofrol	kg	10,07	10,00	100,70
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,68	282,00	473,76
17	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	16,78	1 121,77 213,36	18 823,37 3 580,11
	7123010010200	Betonist	h-om	62,09	57,66	3 580,11
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	13,76	900,00	12 384,00
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	8,39	315,00	2 642,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,68	5,00	8,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,71	31,00	208,01
18	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi	m2	50,34	34,74 6,92	1 748,68 348,27
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	6,04	57,66	348,27
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	171,16	7,55	1 292,26
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	34,23	0,05	1,71
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,06	300,00	18,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	113,77	0,35	39,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,10	21,10	2,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,31	35,50	46,51
19	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	14,72	56,48 21,90	831,38 322,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,59	57,66	322,32

1	2	3	4	5	6	7
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,46	850,00	391,00
	2466477302420	Sticla solubila	kg	7,36	14,50	106,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	5,00	0,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	186,45	11,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 788,21 11 615,61
		1.3. Fundatii Fm 1 - 3 buc				
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,04	168,41 98,08	343,55 200,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,51	57,66	29,41
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,96	57,66	170,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,31	14,20	4,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,51	17,00	8,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24	10,00	2,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	3 200,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	3 200,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04	3 200,00	128,00
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5	m3	0,69	1 264,46 259,90	872,48 179,33
	7123010010200	Betonist	h-om	2,66	57,66	153,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,95
	26631021000B 35	Beton C3,5	m3	0,71	900,00	639,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07	5,00	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,17	265,40	45,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,28	31,00	8,68
22	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	25,38	16,84 4,54	427,50 115,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,90	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	26,01	11,80	306,92
	2010237318750	Distantieri	buc	3,81	0,45	1,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,25	14,20	3,55
23	CC01D	Armaturi din otel beton	kg	110,85	14,68	1 627,44

1	2	3	4	5	6	7
		OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate			3,40	377,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,10	57,66	351,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44	57,66	25,37
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	113,62	10,80	1 227,10
	2010237318750	Distantieri	buc	16,63	0,45	7,48
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,11	14,20	15,76
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	34,08	36,62 12,11	1 248,17 412,85
	7136080025001	Montator	h-om	7,16	57,66	412,85
	2811236309900	Confectii metalice	kg	35,80	16,50	590,70
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,69	26,60	18,35
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,34	35,80	12,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,73	75,80	206,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,34	21,10	7,17
25	RpIC29B	Executarea manuala a filetului - aplicativ	buc	12,00	26,86 25,37	322,38 304,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,28	57,66	304,44
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,24	21,00	5,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,84	15,20	12,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	1,10	0,13
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,80	101,13 69,19	1 092,23 747,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,62	57,66	93,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,34	57,66	653,86
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,05	32,20	1,61
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,24	0,10	0,32
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,24	1,50	4,86
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,32	14,50	4,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,54	14,20	7,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,86	17,00	14,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,08	128,00	138,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04	3 200,00	128,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	3 200,00	32,00
	2320187315789	Decofrol	kg	1,30	10,00	13,00
27	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3	3,42	1 162,05 328,76	3 974,22 1 124,37

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	18,13	57,66	1 045,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,37	57,66	78,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	953,36	1,55	1 477,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,57	160,00	411,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7- 30 mm	m3	2,37	262,00	620,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,00	5,00	5,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,05	31,00	63,55
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,11	28,60	31,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,85	282,00	239,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 907,97 3 460,76
		1.4. Fundatii Fm 1 - 3 buc				
28	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	12,00	106,55 46,70	1 278,56 560,46
	7123011000200	Betonist	h-om	6,80	57,66	392,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,92	57,66	168,37
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,14	250,00	35,00
	4100126202818	Apa	m3	0,90	5,00	4,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4,68	145,00	678,60
29	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k- 0,2 pentru total 12 cm	buc	12,00	24,62 10,86	295,46 130,31
	7123011000200	Betonist	h-om	1,58	57,66	91,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,68	57,66	39,21
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,03	250,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,21	5,00	1,05
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,08	145,00	156,60
30	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	8,52	16,84 4,53	143,50 38,63

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,64	57,66	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	57,66	1,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,73	11,80	103,01
	2010237318750	Distantieri	buc	1,28	0,45	0,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,09	14,20	1,28
31	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	9,84	14,69 3,40	144,51 33,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,54	57,66	31,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	57,66	2,31
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	10,09	10,80	108,97
	2010237318750	Distantieri	buc	1,48	0,45	0,67
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,10	14,20	1,42
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,56	36,62 12,11	935,92 309,63
	7136080025001	Montator	h-om	5,37	57,66	309,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	26,85	16,50	443,03
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,52	26,60	13,83
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,26	35,80	9,31
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,04	75,80	154,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,26	21,10	5,49
33	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,56	100,45 69,17	458,04 315,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68	57,66	39,21
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,79	57,66	276,19
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02	32,20	0,64
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,37	0,10	0,14
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,37	1,50	2,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,14	14,50	2,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,23	14,20	3,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,36	17,00	6,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,46	128,00	58,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	3 200,00	64,00

124

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	3 200,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,55	10,00	5,50
34	RpIC29B	Executarea manuala a filetului - aplicativ	buc	12,00	26,86 25,37	322,38 304,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,28	57,66	304,44
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,24	21,00	5,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,84	15,20	12,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	1,10	0,13
35	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,45	1 159,98 328,02	521,99 147,61
	7123010010200	Betonist	h-om	2,38	57,66	137,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	57,66	10,38
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	125,44	1,55	194,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,34	160,00	54,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7- 30 mm	m3	0,31	262,00	81,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13	5,00	0,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,27	31,00	8,37
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,15	28,60	4,29
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,11	282,00	31,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 100,36 1 839,93
		1.5. Elemente de rezistenta				
36	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,119	20 111,37 1 037,82	42 615,99 2 199,15
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,51	57,66	1 759,21
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,81	57,66	219,68
	7212030022700	Sudor	h-om	1,91	57,66	110,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,91	57,66	110,13
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	2 119,00	18,60	39 413,40
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,01	35,80	71,96
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	9,54	0,82	7,82
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	9,54	2,80	26,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	9,54	1,33	12,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	18,90	6,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,47	14,22	6,68
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	8,48	12,00	101,76
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,42	18,60	138,01

1	2	3	4	5	6	7
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,01	75,80	152,36
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,70	282,00	479,40
37	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,751	20 053,68 1 095,62	15 060,31 822,81
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,42	57,66	658,48
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,43	57,66	82,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,71	57,66	40,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,71	57,66	40,94
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	751,00	18,60	13 968,60
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,38	35,80	13,60
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,00	0,82	2,46
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,00	2,80	8,40
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,00	1,33	3,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,06	18,90	1,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09	14,22	1,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,94	18,60	17,48
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,38	75,80	28,80
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,68	282,00	191,76
38	CL13A1	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe sarpanete din beton armat, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	1,136	24 585,21 5 477,70	27 928,80 6 222,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	96,56	57,66	5 567,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,36	57,66	655,02
	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 136,00	18,60	21 129,60
	2874125881200	Saibe M 8	buc	261,28	0,12	31,35
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	261,28	0,40	104,51
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	261,28	0,10	26,13
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	13,63	12,00	163,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,70	18,90	32,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,50	14,22	35,55
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,65	282,00	183,30
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	948,52	31,08 12,11	29 475,95 11 485,87

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	180,22	57,66	10 391,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,49	57,66	547,19
	7212030022700	Sudor	h-om	9,49	57,66	547,19
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,49	14,20	134,76
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	948,52	18,60	17 642,47
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,74	35,80	169,69
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,59	1,75	13,28
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,23	2,10	29,88
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,95	802,05 371,35	3 970,16 1 838,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	31,88	57,66	1 838,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	38,61	34,50	1 332,05
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	19,30	26,60	513,38
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,72	22,50	61,20
	2320166200676	White spirit	kg	9,65	22,80	220,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,83	1,10	5,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				119 051,21 22 568,70
		<i>Total</i>	lei			181 548,99
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			12 302,42
		<i>Total</i>	100,00 +			193 851,41
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			12 656,19
		<i>Total</i>	100,00 +			206 507,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			29 943,60
		<i>Total</i>	100,00 +			236 451,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			14 187,08
		Total capitol: Inclusiv salariu				250 638,28 44 736,09
		<i>Total</i>	lei			250 635
		<i>TVA</i>	20,00 %			50 127
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				300 762 44 732

127

Investitor Rețina
Primăria orașului Dorlești

PROBAT: 

(denumirea)

S. Tatarov

Responsabil tehnic *[Signature]*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

V. Polihovici

L.S.

L.8



**Statia de epurare a apelor uzate,
montarea instalatiei de
pretratare mecanica din
or.Rezina, str.Matrosov. nr.15
(modificarea proiectului)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Solutii de rezistenta

Valoarea de deviz 300 762 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	103,33	57,66	5 958,02
2.	7123011000200	Betonist	h-om	8,38	57,66	483,19
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,28	57,66	881,05
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	62,93	57,66	3 628,54
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,99	57,66	2 132,83
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,04	57,66	348,27
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,56	57,66	608,88
8.	7136080025001	Montator	h-om	12,53	57,66	722,48
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	31,88	57,66	1 838,20
10.	7212030022700	Sudor	h-om	12,11	57,66	698,26
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,24	57,66	302,13
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	41,93	57,66	2 417,69
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	276,78	57,66	15 959,14
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,76	57,66	5 348,54
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,93	57,66	2 878,97
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,19	57,66	529,90
		Total manopera				44 732

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,23	2,10	29,88
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,98	262,00	518,76
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,04	262,00	1 320,48
4.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	8,39	315,00	2 642,85
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,48	160,00	876,80
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,48	21,00	10,08
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,07	1,10	5,57
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,15	3 200,00	480,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,24	3 200,00	768,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,08	3 200,00	256,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	40,20	0,45	18,09

12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,64	128,00	1 489,92
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	113,77	0,35	39,82
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,06	300,00	18,00
15.	2320116200573	Benzina auto	l	1,68	15,20	25,54
16.	2320166200676	White spirit	kg	9,65	22,80	220,02
17.	2320187315789	Decofrol	kg	14,21	10,00	142,10
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	171,16	7,55	1 292,26
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,06	14,22	43,51
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,21	26,60	32,18
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,08	18,90	39,31
22.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	38,61	34,50	1 332,05
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	19,30	26,60	513,38
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,72	22,50	61,20
25.	2466477302420	Sticla solubila	kg	7,36	14,50	106,72
26.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,46	850,00	391,00
27.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 029,37	1,55	3 145,52
28.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	34,23	0,05	1,71
29.	26631021000B3 5	Beton C3,5	m3	0,71	900,00	639,00
30.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	13,76	900,00	12 384,00
31.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	66,31	11,80	782,46
32.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	208,31	10,80	2 249,75
33.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	13,63	12,00	163,56
34.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	8,48	12,00	101,76
35.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,49	14,20	134,76
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,13	14,20	87,05
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,69	14,20	38,20
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	956,88	18,60	17 797,96
39.	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	751,00	18,60	13 968,60
40.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	2 119,00	18,60	39 413,40
41.	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 136,00	18,60	21 129,60
42.	2811236309900	Confectii metalice	kg	62,65	16,50	1 033,73
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,19	17,00	88,23
44.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,60	35,80	21,48
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,74	35,80	169,69
46.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,39	35,80	85,56
47.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	12,54	2,80	35,11
48.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	261,28	0,40	104,51
49.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,90	1,50	52,36
50.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,90	0,10	3,49
51.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	261,28	0,10	26,13
52.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	12,54	0,82	10,28
53.	2874115883700	Saiba M 20	buc	12,54	1,33	16,68
54.	2874125881200	Saibe M 8	buc	261,28	0,12	31,35
55.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,58	32,20	18,67
56.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,49	14,50	50,61
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,59	1,75	13,28
58.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,28	5,00	21,40
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,91	5,00	19,55
60.	4100126202818	Apa	m3	1,28	5,00	6,40

130

61.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,17	250,00	42,50
Total materiale de constructii						126 562

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,72	98,34	70,81
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,60	21,10	12,66
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,10	21,10	2,11
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,17	265,40	45,12
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,71	340,50	2 625,25
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,92	290,00	846,80
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,20	290,00	58,00
8.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,76	145,00	835,20
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,28	31,00	8,68
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,08	31,00	343,48
11.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,37	28,60	67,79
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	27,85	75,00	2 088,75
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,31	35,50	46,51
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,77	75,80	361,56
15.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,39	75,80	181,16
16.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,03	282,00	854,46
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,49	282,00	984,18
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,39	186,45	818,52
Total utilaje de constructii						10 254

Total	lei	250 635
TVA	20,00 %	50 127

Total deviz:**300 762**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



DLS

30.11.20

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
EAA003978139

319 230 F10947 A D
C.2020-00000398



Formular tipărit
anexat la Ordonanța de Primărie nr. 10/28 august 2017
Prin care s-a aprobat
Prin care s-a aprobat
Prin care s-a aprobat

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		14.12.2020 / 14.12.2020	
8. Foia de parcurs Путевой лист		seria серия	
9. Transportator Перевозчик		număr номер	
1. Furnizor: Поставщик		INSTALVEST GRUP S.R.L., SEC.BOTANICA Dacia bd. nr.49 bl.6 of.333 Cont MD46AG0000002251256452, BC="Moldova-Agroindbank"SA, AGRNMD2X723	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA ORASULUI REZINA, OR.REZINA 27 August nr.1	
3.Delegație Доверенность		seria серия	
5. Punct încărcare Пункт загрузки		număr номер	
6. Punct descărcare Пункт разгрузки		delegatul делегированный	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	
10.3 Cantitatea Количество		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леа	
10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леа		10.6 Coef. TVA, % Ставка НДС, %	
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леа		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леа	
10.9 Alte informații Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	
10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		1111160	
13. Permis eliberarea: Отпуск		contabil Ana Sturza	
14. Predat mărfurile/activelor (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		contabil Ana Sturza	
15. Primit mărfurile/activelor intermediar (transportator): Принят товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, nume, prenume, semnătură / Должность, фамилия, имя, подпись	
16. Predat mărfurile/activelor intermediar (transportator): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, nume, prenume, semnătură / Должность, фамилия, имя, подпись	
17. Primit mărfurile/activelor (serviciile): Принят товары/активы (услуги)		Funcția, nume, prenume, semnătură / Должность, фамилия, имя, подпись	

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, nume, prenume, semnătură / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, nume, prenume, semnătură / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, nume, prenume, semnătură / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, nume, prenume, semnătură / Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului/Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя



Statia de epurare a apelor uzate,
montarea instalatiei de
pretratare mecanica din or.
Rezina, str. Matrosov nr. 15
(modificarea proiectului)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Solutii tehnologice

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 111 160 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	201487041	Unitate de preepurare tip CBU cu debitul de 20 l/s care include:gratar cu snec pentru eliminarea materiilor grosiere, unetatea pentru deznisipare, unitatea pentru eliminarea grasimilor, snec pentru eliminarea nisipului sedimentat	buc	1,00	914 987,18	914 987,18
		Total materiale de construcții				914 987
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	925 967
TVA	20,00 %	185 193

Total deviz:

1 111 160

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor Instalvest Grup SRL
(denumirea)

Investitor Primaria or. Rezina
(denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate 1 111 160 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna decembrie an. 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		Total capitol: Inklusiv salariu				0,00
		2. Lucrari de montare				
		Total capitol: Inklusiv salariu				0,00
		3. Utilaj				
1		Unitate de preepurare tip CBU cu debitul de 20 l/s care include:gratar cu snec pentru eliminarea materiilor grosiere, unetatea pentru deznisipare, unitatea pentru eliminarea grasimilor, snec pentru eliminarea nisipului sedimentat inclusiv montarea acesteia	set	1,00	914 987,18 0,00	914 987,18 0,00
	201487041	Unitate de preepurare tip CBU cu debitul de 20 l/s care include:gratar cu snec pentru eliminarea materiilor grosiere, unetatea pentru deznisipare, unitatea pentru eliminarea grasimilor, snec pentru eliminarea nisipului sedimentat	buc	1,00	914 987,18	914 987,18
		Total	lei			914 987,18

2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			10 979,85
	Total capital: Inclusiv salariu				925 967,03

	Total	lei	925 967
	TVA	20,00 %	185 193
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 111 160

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Instalvest Grup SRL

Investitor
Primaria or. Rezina

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA006286942

318230



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		28.07.2021 / 28.07.2021		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата																																					
1. Furnizor: Поставщик				INSTALVEST GRUP S.R.L., SEC.BOTANICA Dacia bd. nr.49 bl.6 of.333 Cont MD46AG000000022512264542, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.'Chisinau-Centru', AGRNMD2X723				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																																							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				PRIMARIA ORASULUI REZINA, OR.REZINA 27 August nr.1				c.f./ nr.TVA 1008600055595 / ф.к./ код НДС 0306405																																							
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер																																							
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Contract de achiziții publice nr.141 din 12.09.2018 contract de achiziție publica nr.141 din 12.09.																																											
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirițări Переадресовки																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива</th> <th>10.2 Unitate de măsură Единица измерения</th> <th>10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг</th> <th>10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев</th> <th>10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев</th> <th>10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %</th> <th>10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев</th> <th>10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев</th> <th>10.9 Altă informație Другая информация</th> <th>10.10 Tip ambalaj Тип упаковки</th> <th>10.11 Număr locuri Количество мест</th> <th>10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lucrari de constructie la statia de epurare процесului verbal pentru luna mai 2021</td> <td>buc</td> <td>1</td> <td>370139,17</td> <td>370139,17</td> <td>20</td> <td>74027,83</td> <td>444167,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</td> <td>370139,17</td> <td>X</td> <td>74027,83</td> <td>444167,00</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	Lucrari de constructie la statia de epurare процесului verbal pentru luna mai 2021	buc	1	370139,17	370139,17	20	74027,83	444167,00					TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				370139,17	X	74027,83	444167,00	X	X	X	0,00
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн																																				
Lucrari de constructie la statia de epurare процесului verbal pentru luna mai 2021	buc	1	370139,17	370139,17	20	74027,83	444167,00																																								
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				370139,17	X	74027,83	444167,00	X	X	X	0,00																																				

13. Permis eliberarea:
разрешил:

contabil Ana Sturza

Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика 28.07.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil Ana Sturza

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика 28.07.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
(transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
\ Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



[Handwritten signature]

Antreprenor

Instel Vest Group
 (denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

**Statia de epurare a apelor uzate,
 montarea instalatiei de
 pretratare mecanica din
 or.Rezina, str.Matrosov. nr.15
 (modificarea proiectului)**

Valoarea lucrarilor executate **444 167 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe *iulie* an 20*21*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Placa monolita Pm1				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,10	399,83 57,10	1 639,32 234,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,06	57,66	234,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,71	262,00	1 234,02
	4100126202818	Apa	m3	0,41	5,00	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,72	98,34	169,15
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5	m3	4,10	1 269,13 259,47	5 203,42 1 063,82
	7123010010200	Betonist	h-om	15,78	57,66	909,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,67	57,66	153,95
	26631021000B35	Beton C3,5	m3	4,24	900,00	3 816,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,41	5,00	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	1,02	265,40	270,71
	2952270003000	Vibrator de supra fata	h-ut	1,64	31,00	50,84
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru	m2	7,52	99,14 69,24	745,51 520,67

	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,13	57,66	65,16
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,90	57,66	455,51
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,04	32,20	1,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,26	0,10	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,26	1,50	3,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,23	14,50	3,33
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,38	14,20	5,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,60	17,00	10,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,75	128,00	96,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	3 200,00	96,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	3 200,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,90	10,00	9,00
4	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	632,13	13,54 1,44	8 556,60 911,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,80	57,66	911,03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. maimic sau egal de 8 mm	kg	647,93	11,80	7 645,57
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	10,66	1 433,43 305,61	15 280,33 3 257,79
	7123010010200	Betonist	h-om	51,70	57,66	2 981,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,80	57,66	276,77
	2663102100015	Beton C15	m3	11,25	980,00	11 025,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,65	5,00	8,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,40	31,00	198,40
	2922140007000	Macara	h-ut	2,98	265,40	790,89
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 425,18 5 987,41
		1.2. Solutii arhitecturale Statia de epurare				
6	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Scindura 30 mm	m3	0,12	5 561,50 1 268,50	667,38 152,22

	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,40	57,66	138,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24	57,66	13,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,12	3 200,00	384,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,03	3 200,00	96,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,60	17,00	10,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,60	14,50	8,70
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,42	6,25	2,62
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,42	0,30	0,13
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,42	0,45	0,19
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,60	22,20	13,32
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,12	308,25 48,08	36,99 5,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,10	57,66	5,77
	1212121212121	apa	m3	0,03	5,00	0,15
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,20	28,45	5,69
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,80	28,60	22,88
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,00	34,50	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,12	14,86	1,78
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	245,60	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,01	72,15	0,72
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	186,45	0,00
8	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,12	71,58 14,42	8,59 1,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,24	28,60	6,86
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	245,60	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	186,45	0,00
9	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Vata minerala de bazalt de colt 100mm	m2	9,04	191,45 9,82	1 730,67 88,80
	7134030012200	Izolatorhidrofug	h-om	1,54	57,66	88,80
	245213026662	Vata minerala de baza lt de colt 100mm	m2	9,40	174,60	1 641,24
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	21,10	0,63
10	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si	m2	200,00	692,66 78,99	138 531,81 15 798,84

	2	3	4	5	6	7
		tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Verde Avocado 100 poliuretan				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	250,00	57,66	14 415,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,00	57,66	1 383,84
	281123635907	Panouri "Sandwich" * Verde Avocado 100 poliuretan	m2	210,12	465,00	97 705,80
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	659,20	22,50	14 832,00
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	618,00	1,50	927,00
	2874115836896	Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM	buc	618,00	0,30	185,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,05	95,50	3 442,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	20,00	282,00	5 640,00
11	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Tabla vopsita	m	22,60	167,58 72,07	3 787,36 1 628,89
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,43	57,66	716,71
	7122050013400	Zidar	h-om	11,30	57,66	651,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,52	57,66	260,62
	2710403642140	Tabla vopsita	kg	75,21	24,20	1 820,08
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	4,70	11,80	55,46
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,88	145,60	273,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45	20,45	9,20
12	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice verde avocado 100 spuma rigida	m2	94,00	644,15 69,19	60 550,23 6 504,05
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	89,30	57,66	5 149,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,50	57,66	1 355,01
	2732103646361	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan verde avocado 100 spuma rigida	m2	113,50	465,00	52 777,50
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	888,30	1,32	1 172,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,70	20,45	96,12
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip	m	13,00	231,31	3 007,02

	2	3	4	5	6	7
		brass din tabla protejata anticoroziv d100			17,30	224,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,90	57,66	224,87
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	14,06	90,00	1 265,40
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	18,75	32,15	602,81
	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,68	72,18	193,44
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,34	35,50	47,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	2,68	72,15	193,36
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,68	122,00	326,96
	2874115837745	Suruburi	buc	133,90	1,10	147,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,26	20,45	5,32
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	17,00	231,40 20,18	3 933,82 343,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,95	57,66	343,08
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	18,21	90,15	1 641,63
	2875274000502	Cot burlan	buc	8,67	75,50	654,59
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,33	40,10	173,63
	2413217300010	Cleme	buc	8,67	37,20	322,52
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,33	75,50	326,92
	2875274000503	Cot de capat	buc	4,33	72,15	312,41
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,33	35,50	153,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,26	20,45	5,32
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Aplicativ LE-310 l=2000mm	m	12,00	103,04 23,06	1 236,45 276,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,84	57,66	221,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96	57,66	55,35
	2743123541411	LE-310 l=2000mm	m	12,00	78,45	941,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,00	0,33	15,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12	20,45	2,45
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in usa	buc	1,00	66,63 28,83	66,63 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	57,66	1,73
	2811236306043 1	Grila	buc	1,00	37,80	37,80
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,76	1 893,93 393,00	1 439,39 298,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,18	57,66	298,68
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,88	262,00	1 016,56
	4100126202818	Apa	m3	0,38	5,00	1,90
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,63	75,00	122,25

	2	3	4	5	6	7
	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	227,15	15,72 2,60	3 571,11 589,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,09	57,66	524,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,14	57,66	65,73
	2873122004100	Plase sudate	kg	229,42	12,50	2 867,75
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. maimic sau egal de 8 mm	kg	1,14	11,80	13,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,27	14,20	32,23
	2010237318750	Distantieri	buc	68,14	0,45	30,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,14	265,40	37,16
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	75,64	118,12 51,89	8 934,70 3 924,92
	7123010010200	Betonist	h-om	60,51	57,66	3 489,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,56	57,66	435,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 815,36	1,55	2 813,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,92	160,00	787,20
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,54	262,00	1 189,48
	4100126202818	Apa	m3	2,50	5,00	12,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,15	262,15	39,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,56	20,45	154,60
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,45	28,60	12,87
20	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k-5	m2	75,64	61,01 28,83	4 614,51 2 180,70
	7123010010200	Betonist	h-om	37,82	57,66	2 180,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	907,68	1,55	1 406,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,46	160,00	393,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,27	262,00	594,74
	4100126202818	Apa	m3	1,25	5,00	6,25
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,13	28,60	32,32

	2	3	4	5	6	7
	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	3,24	152,87 152,87	495,30 495,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,59	57,66	495,30
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	1 893,88 389,25	151,51 31,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54	57,66	31,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,41	262,00	107,42
	4100126202818	Apa	m3	0,04	5,00	0,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,17	75,00	12,75
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,42	96,48 69,17	908,80 651,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,41	57,66	81,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,89	57,66	570,26
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,05	32,20	1,61
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,83	0,10	0,28
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,83	1,50	4,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,28	14,50	4,06
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,47	14,20	6,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,75	17,00	12,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,94	128,00	120,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	3 200,00	96,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	3 200,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	1,13	10,00	11,30
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C7,5 Trepte beton	m3	2,22	1 374,16 305,70	3 050,64 678,66
	7123010010200	Betonist	h-om	10,77	57,66	621,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	57,66	57,66

	2	3	4	5	6	7
	266310210007,5	Beton C7,5	m3	2,34	925,00	2 164,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34	5,00	1,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,33	31,00	41,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,62	265,40	164,55
25	CE34C	Taierea panourilor portante termoizolante, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii d260 pentru turboventilatoareleoliene	m	1,63	36,65 14,50	59,74 23,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,41	57,66	23,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,18	145,00	26,10
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,26	38,45	10,00
26	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel Copertina din sticla suspendata	m2	2,70	1 239,60 124,29	3 346,91 335,58
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,97	57,66	171,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,68	57,66	39,21
	7122050013400	Zidar	h-om	1,76	57,66	101,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,41	57,66	23,64
	2523146720100	Copertina din sticla	m2	2,70	1 100,00	2 970,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,59	35,80	21,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,22	1,75	2,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,24	1,55	5,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	165,00	1,65
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,22	26,60	5,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,54	4,52	2,44
	2681126001001	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,03	22,15	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	5,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	245,60	2,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				240 129,56 34 263,88
		<i>Total</i>	lei			271 554,74
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			11 069,10
		<i>Total</i>	100,00 +			282 623,84
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			22 343,42
		<i>Total</i>	100,00 +			304 967,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			44 220,26

2	3	4	5	6	7
	Total	100,00 +			349 187,52
	Beneficiu de deviz	6,00 %			20 951,26
	Total capitol: Inclusiv salariu				370 138,78 40 251,29

	Total	lei		370 139
	TVA	20,00 %		74 028
				444 167
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			40 255

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Statia de epurare a apelor uzate,
montarea instalatiei de
pretratare mecanica din
or.Rezina, str.Matrosov. nr.15
(modificarea proiectului)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Solutii de rezistenta

Valoarea de deviz 444 167 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	13,53	57,66	780,14
2.	7123010010200	Betonist	h-om	176,58	57,66	10 181,60
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,89	57,66	1 435,16
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,40	57,66	138,38
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,79	57,66	1 025,77
6.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,54	57,66	88,80
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,68	57,66	39,21
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,69	57,66	1 308,30
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	92,27	57,66	5 320,29
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	250,00	57,66	14 415,00
11.	7422010060100	Timplar	h-om	3,84	57,66	221,41
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,37	57,66	1 059,22
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,37	57,66	2 846,67
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,00	57,66	1 383,84
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,13	57,66	7,50
		Total manopera				40 255

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,03	5,00	0,15
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,00	262,00	2 358,00
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,81	262,00	1 784,22
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	165,00	1,65
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,38	160,00	1 180,80
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,12	3 200,00	384,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06	3 200,00	192,00
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,03	3 200,00	96,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	68,14	0,45	30,66
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,69	128,00	216,32
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,20	28,45	5,69
12.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,12	14,86	1,78
13.	2320187315789	Decofrol	kg	2,03	10,00	20,30
14.	2413217300010	Cleme	buc	8,67	37,20	322,52

	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,05	95,50	3 442,77
16.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,60	22,20	13,32
17.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,00	34,50	0,00
18.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,80	28,60	22,88
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,22	26,60	5,85
20.	245213026662	Vata minerala de bazalt de colt 100mm	m2	9,40	174,60	1 641,24
21.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,24	28,60	6,86
22.	2523146720100	Copertina din sticla	m2	2,70	1 100,00	2 970,00
23.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	659,20	22,50	14 832,00
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 726,28	1,55	4 225,73
25.	2663102100015	Beton C15	m3	11,25	980,00	11 025,00
26.	266310210007,5	Beton C7,5	m3	2,34	925,00	2 164,50
27.	26631021000B3 5	Beton C3,5	m3	4,24	900,00	3 816,00
28.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,68	72,18	193,44
29.	2681126001001	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,03	22,15	0,66
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,54	4,52	2,44
31.	2710403642140	Tabla vopsita	kg	75,21	24,20	1 820,08
32.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	4,70	11,80	55,46
33.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	18,21	90,15	1 641,63
34.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	14,06	90,00	1 265,40
35.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. maimic sau egal de 8 mm	kg	649,07	11,80	7 659,02
36.	2732103646361	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan verde avocado 100 spuma rigida	m2	113,50	465,00	52 777,50
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,85	14,20	12,07
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,27	14,20	32,23
39.	2743123541411	LE-310 l=2000mm	m	12,00	78,45	941,40
40.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,88	145,60	273,73
41.	28112363060431	Grila	buc	1,00	37,80	37,80
42.	281123635907	Panouri "Sandwich" * Verde Avocado 100 poliuretan	m2	210,12	465,00	97 705,80
43.	2873122004100	Plase sudate	kg	229,42	12,50	2 867,75
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,95	17,00	33,15
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,59	35,80	21,12
46.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,09	1,50	7,64
47.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,42	6,25	2,62
48.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,00	0,33	15,84
49.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,33	75,50	326,92
50.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	888,30	1,32	1 172,56
51.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	618,00	1,50	927,00
52.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	618,00	0,30	185,40
53.	2874115837745	Suruburi	buc	133,90	1,10	147,29
54.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,09	0,10	0,51
55.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,42	0,30	0,13
56.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,09	32,20	2,90
57.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,42	0,45	0,19
58.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,67	35,50	201,29
59.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,68	122,00	326,96
60.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,67	75,50	654,59
61.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,33	72,15	312,41
62.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,33	40,10	173,63
63.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,68	72,15	193,36
64.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	18,75	32,15	602,81
65.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,11	14,50	16,09
66.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,18	145,00	26,10
67.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,22	1,75	2,13

4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,40	5,00	12,00
69. 4100126202818	Apa	m3	4,58	5,00	22,90
Total materiale de construcții					223 432

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	245,60	2,46
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,72	98,34	169,15
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	21,10	0,63
4.	2922140007000	Macara	h-ut	4,76	265,40	1 263,31
5.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,26	38,45	10,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,35	20,45	273,01
7.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,15	262,15	39,32
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,01	72,15	0,72
9.	2952270003000	Vibrator de supra fata	h-ut	1,64	31,00	50,84
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,73	31,00	239,63
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,45	28,60	12,87
12.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,13	28,60	32,32
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,80	75,00	135,00
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	20,00	282,00	5 640,00
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	186,45	0,00
		Total utilaje de constructii				7 868

Total	lei	370 139
TVA	20,00 %	74 028

Total deviz:

444 167

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

