

**Amenajarea unei portiuni de
teren cu nr. cadastral
01001110305 (tronosnul bd.
Dacia, 39- bd. Dacia, 45/5**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	295,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	13,250
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	583,000
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,940
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	134,550
6	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	1 172,000
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	48,900
8	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	2,130
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	489,960
10	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu / Zona verde	m3	422,700
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	591,780
		Capitolul 2. Pavaj		
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din	100m2	9,950

1	2	3	4	5
		nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv		
13	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=16 cm din piatra sparta M400 Fr. 20-40 mm (GOST 8267-93) la trotuare	m2	995,000
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2	528,000
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat negru gr.60 mm	m2	354,000
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tactil avertizare gr.60 mm	m2	51,000
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tactil atentionare gr.60 mm	m2	62,000
		Capitolul 3. Borduri		
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura RD-100.20.8 pe beton B15 (0.048 m3/ml)	m	877,000
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura RD-100.30.15 pe beton B15 (0.058 m3/ml)	m	295,000
		Capitolul 4. Zona verde		
20	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	633,120
21	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	2 638,000

1	2	3	4	5
22	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	2 638,000
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	26,380
24	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	26,380
		Capitolul 5. Indicatoare rutiere si marcaje		
25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ marcaj-trecere pietonala (5 buc)	m2	12,000
26	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	12,000
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicator rutier 2.1. "Cedeaza trecerea"	buc	2,000
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicator rutier 4.1.2 "Directie obligatorie de deplasare la dreapta"	buc	2,000
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicator rutier 5.50.1 "Trecere pentru pietoni"	buc	4,000
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicator rutier 5.50.2 "Trecere pentru pietoni"	buc	4,000
		Capitolul 6. Bancilile		
31	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	14,000
32	TsH91B	Instalarea urne	buc	9,000
		Capitolul 7. Alte lucrari		
33	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la	buc	5,000

1	2	3	4	5
		100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment		
34		Capac din fonta de tip C250	buc	5,000

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.