



**Drum de acces spre gimnaziul ,,  
A. Mateevici"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilaria	m2	550,000		
2	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,800		
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald. in grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanica	m2	180,000		
4	D1115	Consolidarea a costamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,000		
5	RpDD06 B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale 0-70mm. executat cu astemere mecanica cu autogreider.	m3	36,000		

**Total:**

Cheltuieli directe	lei		
Asigurari sociale si medicale	22,50 %		
Total	100,00 +		
Cheltueli de regie	14,50 %		
Total	100,00 +		
Beneficiu	6,00 %		
Total	100,00 +		
TVA	20,00 %		

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.