

**Constructia str.Livadarilor din
or.Codru, reparatia
str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor
din or.Codru**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5

Rețele de canalizare. Str. Izvoarelor, stradela Izvoarelor (Sectorul N1)

Valoarea de deviz 1 203 368,51 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Canalizare de pluviale.(Sectorului N1) 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	22,30	789,16 0,00	17 598,35 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	69,00	85,61 85,61	5 907,34 5 907,34
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	124,56	55,28 55,28	6 885,24 6 885,24
4	TsC18A1 K=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	8,45	571,08 0,00	4 825,60 0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(	100 m3	8,45	866,14 0,00	7 318,85 0,00
6	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg.	100 m3	8,45	673,86 0,00	5 694,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 437,00	11,67 0,00	16 765,60 0,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	288,00	12,88 12,88	3 710,48 3 710,48
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	288,00	32,17 31,17	9 264,96 8 976,96
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	11,50	348,94 0,00	4 012,80 0,00
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	11,50	834,13 366,56	9 592,48 4 215,43
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	136,44	209,85 25,35	28 632,04 3 459,04
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	427,00	209,85 25,35	89 605,73 10 825,13
14	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 358,00	27,32 17,30	37 102,65 23 490,68
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,12	835,83 367,08	100,30 44,05
Total Lucrari de terasament						247 016,57
Incluziv salariu						67 514,35
		1.2. Tevi				

1	2	3	4	5	6	7
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi tip PVC GOFRAT CL4 D-500 MM)	m	498,00	571,07 27,55	284 394,22 13 721,87
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Tevi tip PVC GOFRAT CL4 D-400 MM)	m	264,00	350,68 16,21	92 579,17 4 279,02
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Tevi tip PVC GOFRAT CL4 D-315MM)	m	108,00	284,50 21,07	30 726,35 2 275,83
Total Tevi						407 699,74
Incluziv salariu						20 276,72
		1.3. Caminului de vitizare- -18 III				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	10,50	1 862,19 576,46	19 553,02 6 052,80
20	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (14,97-4,35(в норме)=10,62м3)-Rigola	m3	10,62	1 229,60 253,03	13 058,35 2 687,15
21	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 100)-(Pregatire de beton)	m3	3,24	1 181,55 221,33	3 828,22 717,12
22	AcE13B2	Elemente din beton armat prefabricat KИO-1	buc	40,00	80,00 0,00	3 200,00 0,00
23	AcE13B2	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KИ7-3)	buc	11,00	165,00 0,00	1 815,00 0,00
24	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KИП1-10-1)	buc	18,00	295,00 0,00	5 310,00 0,00
25	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KИ10-3)	buc	23,00	230,00 0,00	5 290,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KI10-9)	buc	9,00	420,00 0,00	3 780,00 0,00
27	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KI1-10)	buc	18,00	420,00 0,00	7 560,00 0,00
28	AcE14B1	Capac cu rama tip " "Greu""	buc	18,00	1 650,00 0,00	29 700,00 0,00
29	AcE14B1	Scoaba d16 A-1	kg	74,70	13,00 0,00	971,10 0,00
30	IzD04A	Vopsirea confecțiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsirea scoab)	t	0,08	344,75 161,00	27,58 12,88
31	AcE14B1	Piese imbinare MC	kg	477,88	13,00 0,00	6 212,44 0,00
32	IzD04A	Vopsirea confecțiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsirea piese imbinare)	t	0,48	348,17 158,44	167,12 76,05
33	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Tencuieli interioare camine)	m2	91,06	52,20 47,41	4 753,29 4 316,79
Total Caminului de vizitare- -18 mtr						105 226,12
Incluziv salariu						13 862,79
		1.4. Rezervor de col a apei de ploaie (32 mtr)				
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	13,26	1 633,88 576,42	21 665,24 7 643,30
35	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KI113-10)	buc	32,00	375,00 0,00	12 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KI10-96)	buc	29,00	420,00 0,00	12 180,00 0,00
37	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KI10-6)	buc	3,00	365,00 0,00	1 095,00 0,00
38	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KI10A)	buc	32,00	360,00 0,00	11 520,00 0,00
39	AcE14B1	Gratar de tip "ДБ"	buc	32,00	1 750,00 0,00	56 000,00 0,00
40	AcE14B1	Piese imbinare MC	kg	205,00	13,00 0,00	2 665,00 0,00
41	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsirea piese imbinare)	t	0,21	340,00 158,33	71,40 33,25
42	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Tencuieli interioare camine)	m2	110,00	52,17 47,40	5 738,26 5 214,11
Total Rezervor de col a apei de ploaie (32 mrr)						122 934,90
Incluziv salariu						12 890,66
Total Canalizare de pluviale.(Sectorului N1)						882 877,33
Incluziv salariu						114 544,52
Total			lei		882 877,33	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		25 772,52	
Transport			4,00 %		27 503,16	
Cheltuieli de regie			4,00 %		37 446,12	
Beneficiu de deviz			3,00 %		29 207,97	
TVA			20,00 %		200 561,41	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 203 368,5
1
114 544,52

Intocmit	
	(funcția, semnătura)
Verificat	
	(funcția, semnătura)