

Lucrări de restabilire a pavajului

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 952,30 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea Pavajului p/u 1m2				
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1,000	30,58 30,58	30,58 30,58
2	RpCG23A	Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat (curatirea pavaj)	buc	50,000	3,97 3,57	198,42 178,42
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,003	2 286,67 736,67	6,86 2,21
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	609,00 84,10	60,90 8,41
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (fara placi trotuar)	m2	1,000	240,09 209,01	240,09 209,01
6	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (cu placi de trotuar)	m2	1,000	361,89 209,01	361,89 209,01
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in	100m2	0,010	1 273,00 765,00	12,73 7,65

1	2	3	4	5	6	7
		teren necoeziv (compactarea pavajului)				
		<i>Total</i>	lei			911,47
		Total Restabilirea Pavajului p/u 1m2 Inclusiv salariu				911,47 645,29
		2. Restabilirea betonului deteriorat p/u 1m2				
8	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,100	65,40 65,40	6,54 6,54
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,003	2 286,67 736,67	6,86 2,21
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	609,00 84,10	60,90 8,41
11	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,100	2 062,80 654,20	206,28 65,42
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,100	1 737,40 327,10	173,74 32,71
		<i>Total</i>	lei			454,32
		Total Restabilirea betonului deteriorat p/u 1m2 Inclusiv salariu				454,32 115,29
		3. Instalare borduri				
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m	1,000	29,07	29,07

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (fara bordura)			25,49	25,49
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (cu bordura)	m	1,000	99,42 25,49	99,42 25,49
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (fara bordura)	m	1,000	60,10 50,12	60,10 50,12
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (cu bordura)	m	1,000	200,80 50,12	200,80 50,12
		<i>Total</i>	lei			389,39
		Total Instalare borduri Inclusiv salariu				389,39 151,22

		Total	lei	1 755,18
		CNAM	24 %	218,83
		Cheltuieli de transport	7 %	53,06
		Cheltuieli de regie	14,5 %	293,92
		Beneficiu de deviz	6 %	139,26
		Total		2 460,25
		TVA	20 %	492,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 952,30 911,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)