

**Obiectivul:** Serviciul Fiscal de Stat

**Obiectul:** Lucrări de montare a sistemelor de scurgere la DGAF Sud (mun. Comrat)

**Devizul:** Lucrări de montare a sistemelor de scurgere la DGAF Sud (mun. Comrat)

### Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-08-09

Valoarea de deviz 188 889 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14A	Schele metalice tubulare pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	300,0000	100,0058	30 002
					43,2450	12 974
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	84,0000	353,1660	29 666
					17,2980	1 453
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	93,6000	288,5100	27 005
					20,1810	1 889
4	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare).	t	0,2100	63,4260	13
					63,4260	13
5	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,2100	203,7390	43
					95,1390	20
6	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,2100	376,6612	79
					220,2612	46
7		Sistem de inchidere automat a portilor	buc	1,0000	40 113,7636	40 114
					113,0136	113

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>286,2997</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		126 921
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	3 714
Total		130 635
Cheltuieli de transport	6,0000%	5 648
Total		136 284
Cheltuieli de regie	10,0000%	13 628
Total		149 912
Beneficiu de deviz	5,0000%	7 496

<b>Total General fara TVA</b>	<b>157 408</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>31 482</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>188 889</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>16 508</b>

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de montare a sistemelor de scurgere la DGAF Sud (mun. Comrat)

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			100 43
1.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 270,0000	1
1.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 277,0000	0
1.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 277,0000	1
1.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,0000	0
1.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	13,0000	0
1.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,6600	43
1.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	12,0000	54
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			353 17
2.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	168,0000	176
2.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,0000	59
2.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,0000	8
2.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	42,0000	4
2.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	42,0000	8
2.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	147,0000	29
2.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	4,0000	40
2.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0
2.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,6600	17
2.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	1
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			289 20
3.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	94,0000	99
3.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	107,0000	54
3.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	42,0000	11
3.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,0000	21
3.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	232,0000	58
3.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	42,0000	11
3.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	42,0000	11
3.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	0
3.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,6600	20
3.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0
4	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare).	t			63 63
4.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,6600	63
5	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			204 95
5.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	30,0000	101
5.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,0000	7
5.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,6600	95
6	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			377 220
6.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,0000	146
6.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,0000	11
6.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,6600	220
7		Sistem de inchidere automat a portilor	buc			40 114 113 40 000 110 110 3
7.1	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	40 000,0000	1
7.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	25,0000	1
7.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,6600	110
7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,6600	3



Obiectivul: Serviciul Fiscal de Stat

Obiectul: Lucrări de montare a sistemelor de scurgere la DGAF Sud (mun. Comrat)


Devizul: Lucrări de montare a sistemelor de scurgere la DGAF Sud (mun. Comrat)

## Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-08-09

Valoarea de deviz 188 889 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7124010010700	Dulgher	h-om	225,0000	57,6600	12 974
2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,3797	57,6600	80
3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,9600	57,6600	3 342
4	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,6600	110
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,6600	3
<b>Total manopera</b>						<b>16 508</b>
<b>Materiale</b>						
1	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0300	3 277,0000	98
2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0900	3 270,0000	294
3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0900	3 277,0000	295
4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0300	4 300,0000	129
5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	492
6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	821
7	2320166200676	White spirit	kg	0,1260	30,0000	4
8	2413217300010	Cleme	buc	46,8000	42,0000	1 966
9	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,0920	28,0000	31
10	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7098	30,0000	21
11	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	25,0000	1
12	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,8000	42,0000	706
13	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	98,2800	94,0000	9 238
14	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	88,2000	168,0000	14 818
15	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,9000	13,0000	12
16	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	23,4000	232,0000	5 429
17	2874115837745	Suruburi	buc	840,0000	4,0000	3 360
18	2875274000050	Elemente de legatura	buc	31,8000	42,0000	1 336
19	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,8000	147,0000	2 470
20	2875274000502	Cot burlan	buc	46,8000	107,0000	5 008
21	2875274000503	Cot de capat	buc	23,4000	42,0000	983
22	2875274110001	Piesa de legatura	buc	23,4000	42,0000	983
23	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,8000	42,0000	706
24	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	117,6000	42,0000	4 939
25	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	40 000,0000	40 000
<b>Total materiale</b>						<b>94 136</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 350,0000	12,0000	16 200
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0840	25,0000	77
<b>Total utilaje</b>						<b>16 277</b>
<b>Total</b>						<b>126 921</b>
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		3 714
<b>Total</b>						<b>130 635</b>
Cheltuieli de transport				6,0000%		5 648
<b>Total</b>						<b>136 284</b>



Cheltuieli de regie	10,0000%	13 628
Total		149 912
Beneficiu de deviz	5,0000%	7 496
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>157 408</b>
<b>Total</b>		<b>157 408</b>
TVA	20%	31 482
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>188 889</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

