

**Reparatia blocurilor sanitare in
Caminul cu nr.cadastral
0100101.541.01 ,din str.Hristo
Botev 4/1, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-4
Incalzire, ventilare (04/02-25-IVC)_Dus**

Valoarea de deviz 30 715,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ventilare				
1	VB26A	Difuzor ДПУ-М φ125 sau analog	buc	10,0000	396,150 175,800	3 961,500 1 758,000
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 700 mm.	m2	12,0000	451,453 100,740	5 417,436 1 208,880
3	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Cover din vata minerala gr.50 mm	m2	18,8000	98,904 28,080	1 859,395 527,904
4	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm	m2	18,8000	187,285 14,100	3 520,967 265,080

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare				
5	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	18,8000	36,140 35,340	679,432 664,392
		<i>Total</i>	Lei			15 438,730
		Total Ventilare Inclusiv salariu				15 438,730 4 424,256
		<i>Total</i>	Lei			15 438,730
		<i>Asigurari</i>	24 %			1 061,821
		<i>Transport</i>	2 %			219,467
		<i>Total</i>				16 720,018
		<i>Regia</i>	4 %			668,801
		<i>Total</i>				17 388,819
		<i>Beneficiul</i>	3 %			521,665
		<i>Total</i>				17 910,484
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				17 910,484 4 424,256
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Incalzire				
6	IB02C	Convectori radiator electric	buc	5,0000	14,792 13,800	73,960 69,000
		<i>Total</i>	Lei			73,960
		Total Incalzire Inclusiv salariu				73,960 69,000
		<i>Total</i>	Lei			73,960

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari</i>	24 %			16,560
		<i>Transport</i>	2 %			0,099
		<i>Total</i>				90,619
		<i>Regia</i>	26 %			17,940
		<i>Total</i>				108,559
		<i>Beneficiul</i>	3 %			3,257
		<i>Total</i>				111,816
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				111,816 69,000
		3. Utilaj				
		3.1. Incalzire				
7		Convecteur electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 05 N=500 W sau analog	buc	2,0000	<u>1 462,000</u> 0,000	<u>2 924,000</u> 0,000
8		Convecteur electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 07 N=700 W sau analog W sau analog	buc	3,0000	<u>1 520,000</u> 0,000	<u>4 560,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 484,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 484,000
		<i>Total</i>	Lei			7 484,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			89,808
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 573,808
		Total	Lei			25 596,10
		TVA	20 %			5 119,22
		Total deviz: Inclusiv salariu				30 715,32 <u>4 493,25</u>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia blocurilor sanitare in
Caminul cu nr.cadastral
0100101.541.01 ,din str.Hristo
Botev 4/1, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-4
Incalzire, ventilare (04/02-25-IVC)_Dus**

Valoarea de deviz 30 715,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4:				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,7984	60,00	527,904
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500	60,00	69,000
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,4480	60,00	2 966,880
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,4912	60,00	929,472
		Total manopera				4 493,25

Materiale:

1.	-M φ125 sau analo	Difuzor ДИУ-М φ125 sau analog	buc	10,0000	200,00	2 000,000
2.	0,5 mm	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	12,1200	320,00	3 878,400
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,000
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	99,00	3,960
5.	2462106110443	Prenadez 400	kg	2,1000	20,00	42,000
6.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	2,5000	60,00	150,000
7.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	500,00	0,000
8.	2524217304531	Fisie de etansare	m	7,2720	33,00	239,976
9.	27104036013005	Tabla neagra sau zincata 0,5	kg	85,5964	38,00	3 252,663

10.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1692	32,00	5,414
11.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,7708	32,00	24,666
12.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	850,00	0,000
13.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	152,00	0,000
14.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	201,8000	0,10	20,180
15.	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	45,00	0,000
16.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	20,0000	0,10	2,000
17.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	150,4000	0,10	15,040
18.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	181,8000	0,10	18,180
19.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	201,8000	0,10	20,180
20.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	200,00	0,000
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9212	3,50	3,224
22.	erala gr.50 mm	Covor din vata minerala gr.50 mm	m2	19,1384	68,00	1 301,411
23.	FK 4S 07 N=700	Convecteur electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 07 N=700 W sau analog	buc	3,0000	1 520,00	4 560,000
24.	vector electric cu p	Convecteur electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 05 N=500 W sau analog	buc	2,0000	1 462,00	2 924,000
Total materiale de constructii						18 462,30

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	55,00	5,500
2.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,6480	55,00	35,640
Total utilaje de constructii						41,14

Total	Lei	25 596,10
TVA	20 %	5 119,22

Total deviz: 30 715,32

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reparatia blocurilor sanitare in Caminul Investitor
cu nr.cadastral 0100101.541.01 ,din str.Hristo
Botev 4/1, mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ventilare				
1	VB26A	Difuzor ДПУ-М φ125 sau analog	buc			396,150
						175,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	60,00	175,80
	-M φ125 sau analo	Difuzor ДПУ-М φ125 sau analog	buc	1,0000	200,00	200,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	60,00	15,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	20,00	4,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 961,500
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 700 mm.	m2			451,453
						100,740
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	60,00	100,74
	0,5 mm	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	320,00	323,20
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	850,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	45,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	152,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	200,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	500,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,52
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,52
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,10	1,52
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	33,00	20,00
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	55,00	2,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 417,436
3	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Covor din vata minerala gr.50 mm	m2			98,904
						28,080
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	60,00	28,08
	erala gr.50 mm	Covor din vata minerala gr.50 mm	m2	1,0180	68,00	69,22
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	32,00	0,29
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	32,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 859,395
4	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			187,285
						14,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	60,00	14,10
	27104036013005	Tabla neagra sau zincata 0,5	kg	4,5530	38,00	173,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,50	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 520,967
5	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			36,140
						35,340
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	60,00	35,34

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,10	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			679,432
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Incalzire				
6	IB02C	Convectori radiator electric	buc			14,792
						13,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	99,00	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			73,960
		3. Utilaj				
		3.1. Incalzire				
7		Convectori electrici cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 05 N=500 W sau analog	buc			1 462,000
						0,000
	vector electric cu p	Convectori electrici cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 05 N=500 W sau analog	buc	1,0000	1 462,00	1 462,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 924,000
8		Convectori electrici cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 07 N=700 W sau analog	buc			1 520,000
						0,000
	FK 4S 07 N=700	Convectori electrici cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 07 N=700 W sau analog	buc	1,0000	1 520,00	1 520,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 560,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.