


**Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр# с.
Бешгиоз, р. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Внутренние сантехнические работы

Valoarea de deviz 62 622,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Внутренний водопровод				
1	RCsU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированным способом)	buc	14,00	34,019	476,271
2	SB09A прим	Врезка в сущ.сеть водопровода из ПЕ d32мм.	buc	1,00	45,436	45,436
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм. Вентиль проходной d32 ппр Маг. garnituri si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	1,00	184,156	184,156



1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0400				
4	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) Труба ППР PN10 d25мм	m	101,80	59,379	6 044,800
5	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм) Труба ППР PN10 d16мм	m	57,66	55,768	3 215,610
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") Смесители с настенным душем	buc	6,00	1 071,139	6 426,834
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник "Тюльпан" полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	11,00	853,828	9 392,104



1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,0200				
8	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Вертикальный бойлер, установленный на пол или стену, емкостью 60 л, включительно, на 1,5 кВт)	buc	1,00	241,805	241,805
9	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Вертикальный бойлер, установленный на пол или стену, емкостью 30 л, включительно, на 1,5 кВт)	buc	5,00	241,805	1 209,025
10	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc	2,00	808,371	1 616,742
11	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Установка полотенцедержателя (полотенцесушителя) никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 2 креплениях) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02 Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250	buc	6,00	598,235	3 589,412
		Total	Lei			32 442,195
		Total Внутренний водопровод Inclusiv salariu				32 442,195 9 116.621

1	2	3	4	5	6	7
		2. Внутренняя канализация				
12	RCsU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированным способом)	buc	12,00	34,019	408,233
13	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка бетонных полов под прокладку труб канализации 14,55x0,2x0,2м	m3	0,58	512,745	297,392
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	43,62	68,307	2 979,548
15	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	58,88	44,110	2 597,169
16	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,00	89,311	625,174

1	2	3	4	5	6	7
		части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник ПЕ 100x100x100				
17	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Угол ПЕ d100, 90 град.	buc	3,00	34,311	102,932
18	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Переход ПЕ 100x50	buc	10,00	27,650	276,505
19	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Тройник d 50x50x50мм	buc	9,00	48,372	435,351
20	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)	buc	5,00	18,372	91,862

1	2	3	4	5	6	7
		(колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Угол ПЕ d 50, 90град.				
21	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типаS)Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	6,00	1 681,866	10 091,196
22	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	9,00	168,856	1 519,708
		Total	Lei			19 425,070
		Total Внутренняя канализация Inclusiv salariu				19 425,070 4 634,791

	Total	Lei	51 867,28
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 094,07
	Transportarea materialelor	5 %	1 885,23
	Total		56 846,58
	Cheltuieli de regie	8 %	4 547,73
	Total		61 394,31
	Beneficiu de deviz	2 %	1 227,88
	Total deviz: Inclusiv salariu		62 622,19

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр# с.
Бешгиоз, р. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Внутренние сантехнические работы

Valoarea de deviz 62 622,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,0800	57,66	119,933
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,5960	57,66	207,345
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	203,6684	57,66	11 743,519
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,8000	57,66	795,708
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,7970	57,66	853,194
		Total manopera				13 751,41

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1800	23,50	4,230
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,1644	33,30	171,975
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3600	36,10	12,996
4.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,7777	28,75	51,110
5.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,3189	14,20	4,528
6.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	2,0400	41,65	84,966
7.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,3000	38,15	240,345
8.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,0000	41,50	498,000
9.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,3000	7,50	47,250
10.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,3660	14,10	47,461
11.	25212167170504	Труба ППР PN10 d25мм	m	103,8360	8,33	864,954
12.	25212167170505	Труба ППР PN10 d16мм	m	58,8132	7,08	416,397
13.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,2240	10,90	13,342

14.	252121672016014	Teava 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R)	m	44,9286	47,50	2 134,108
15.	252121672016015	Teava 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R)	m	60,6464	28,33	1 718,113
16.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6,3000	10,90	68,670
17.	25231267211522	Sifon de pardoseala din polipropilena d75	buc	9,0900	150,00	1 363,500
18.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	111,6220	2,55	284,636
19.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	71,7570	3,05	218,858
20.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	10,1800	4,10	41,738
21.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	159,4600	7,50	1 195,950
22.	252315672103716	Тройник ПЕ 100x100x100	buc	7,0000	71,66	501,620
23.	252315672103717	Угол ПЕ d100, 90 град.	buc	3,0000	16,66	49,980
24.	252315672103718	Переход ПЕ 100x50	buc	10,0000	10,00	100,000
25.	252315672103719	Тройник d 50x50x50мм	buc	9,0000	35,00	315,000
26.	25231567210372	Врезка в сущ.сеть водопровода из ПЕ d32мм.	buc	1,0000	35,10	35,100
27.	252315672103720	Угол ПЕ d 50, 90град.	buc	5,0000	5,00	25,000
28.	26221024380007	Умывальник "Тюльпан" полуфарфоровый, санфарфоровый	buc	11,3322	575,00	6 516,015
29.	262210244276021	Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов	buc	6,3630	948,00	6 032,124
30.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	6,3000	55,00	346,500
31.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	18,0000	1,50	27,000
32.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	18,0000	0,40	7,200
33.	28741173000003	Вентиль проходной d32 ппр	buc	1,0400	146,58	152,443
34.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,3000	96,75	609,525
35.	287511420030010	Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная	buc	2,0400	529,16	1 079,486
36.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,3000	15,00	94,500
37.	2875114201170	Portprosop	buc	6,1500	558,33	3 433,730
38.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	11,2200	28,95	324,819
39.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0400	28,45	58,038
40.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	13,2600	115,75	1 534,845
41.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,0800	12,50	51,000
42.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,3000	50,00	315,000
43.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	12,0000	38,15	457,800
44.	29131242013706	Смесители с настенным душем	buc	6,0000	893,00	5 358,000
45.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,3000	54,65	344,295
46.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,3000	58,25	366,975
47.	3220137315778	Decapant	kg	0,8991	95,00	85,414
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0116	6,55	0,076
		Total materiale de constructii				37 704,62

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0870	15,50	1,348
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,5718	53,10	348,963
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,6000	30,00	18,000
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,8000	23,85	42,930
		Total utilaje de constructii				411,25

Total	Lei	51 867,28
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 094,07
Transportarea materialelor	5 %	1 885,23
Total		56 846,58
Cheltuieli de regie	8 %	4 547,73
Total		61 394,31
Beneficiu de deviz	2 %	1 227,88

Total deviz:

62 622,19

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Реконструкция бывшей начальной
школы под социальный центр# с. Бешгиоз, р.
Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Внутренний водопровод				
1	RCsU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированным способом)	buc			34,019
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5100	57,66	29,41
		Cheltuieli directe	Lei			476,271
2	SB09A прим	Врезка в сущ.сеть водопровода из ПЕ d32мм.	buc			45,436
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1700	57,66	9,80
	25231567210372	Врезка в сущ.сеть водопровода из ПЕ d32мм.	buc	1,0000	35,10	35,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0070	28,75	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	33,30	0,33
		Cheltuieli directe	Lei			45,436
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala	buc			184,156

1	2	3	4	5	6	7
		conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) Вентиль проходной d32 ппр Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741173000003	Вентиль проходной d32 ппр	buc	1,0000	146,58	152,44
		Cheltuieli directe	Lei			184,156
4	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) Труба ППР PN10 d25мм	m			59,379
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	25212167170504	Труба ППР PN10 d25мм	m	1,0200	8,33	8,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,55	1,79
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,05	1,37
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	4,10	0,41
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,50	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	33,30	0,67
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	95,00	0,57
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	14,20	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	53,10	2,22
		Cheltuieli directe	Lei			6 044,800
5	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм) Труба ППР PN10 d16мм	m			55,768
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	25212167170505	Труба ППР PN10 d16мм	m	1,0200	7,08	7,22
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,55	1,78
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,05	1,37
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,50	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	33,30	0,67
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	95,00	0,47
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	14,20	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	53,10	2,12
		Cheltuieli directe	Lei			3 215,610
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") Смесители с настенным душем	buc			1 071,139
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	29131242013706	Смесители с настенным душем	buc	1,0000	893,00	893,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	41,50	83,00
		Cheltuieli directe	Lei			6 426,834
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник "Тюльпан"	buc			853,828

1	2	3	4	5	6	7
		том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	26221024380007	Умывальник "Тюльпан" полуфарфоровый, санфарфоровый	buc	1,0100	575,00	592,36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	28,95	29,53
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	115,75	118,06
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,10	4,31
		Cheltuieli directe	Lei			9 392,104
8	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Вертикальный бойлер, установленный на пол или стену, емкостью 60 л, включительно, на 1,5 кВт)	buc			241,805
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	38,15	76,30
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	41,65	14,16
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	23,50	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	36,10	2,17
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	1,50	4,50
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,40	1,20
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	23,85	7,16
		Cheltuieli directe	Lei			241,805
9	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Вертикальный бойлер, установленный на пол или стену, емкостью 30 л, включительно, на 1,5 кВт)	buc			241,805
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	38,15	76,30
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	41,65	14,16
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	23,50	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	36,10	2,17
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	1,50	4,50
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,40	1,20
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	23,85	7,16
		Cheltuieli directe	Lei			1 209,025
10	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc			808,371
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,37
	287511420030010	Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная	buc	1,0000	529,16	539,74
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	28,45	29,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	115,75	118,06
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,50	25,50
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	10,90	6,67
		Cheltuieli directe	Lei			1 616,742
11	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Установка полотенцедержателя (полотенцесушителя) никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 2 креплениях)	buc			598,235

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	558,33	572,29
		Cheltuieli directe	Lei			3 589,412
		2. Внутренняя канализация				
12	RCsU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированным способом)	buc			34,019
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5100	57,66	29,41
		Cheltuieli directe	Lei			408,233
13	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка бетонных полов под прокладку труб канализации 14,55x0,2x0,2м	m3			512,745
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	57,66	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	6,55	0,13
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	15,50	2,32
		Cheltuieli directe	Lei			297,392
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			68,307
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252121672016014	Teava 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R))	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	28,75	0,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	33,30	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			2 979,548
15	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			44,110
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672016015	Teava 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R))	m	1,0300	28,33	29,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,75	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	33,30	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			2 597,169
16	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник ПЕ 100x100x100	buc			89,311
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14

1	2	3	4	5	6	7
	252315672103716	Тройник ПЕ 100x100x100	buc	1,0000	71,66	71,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,75	1,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	33,30	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			625,174
17	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Угол ПЕ d100, 90 град.	buc			34,311
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	252315672103717	Угол ПЕ d100, 90 град.	buc	1,0000	16,66	16,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,75	1,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	33,30	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			102,932
18	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Переход ПЕ 100x50	buc			27,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	252315672103718	Переход ПЕ 100x50	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,75	1,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	33,30	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			276,505
19	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Тройник d 50x50x50мм	buc			48,372
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	252315672103719	Тройник d 50x50x50мм	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,75	0,29
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	33,30	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			435,351
20	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Угол ПЕ d 50, 90град.	buc			18,372
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	252315672103720	Угол ПЕ d 50, 90град.	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,75	0,29
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	33,30	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			91,862
21	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с	buc			1 681,866

1	2	3	4	5	6	7
		типаS)Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	262210244276021	Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов	buc	1,0100	948,00	1 005,35
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	55,00	57,75
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	54,65	57,38
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	58,25	61,16
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	96,75	101,59
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	10,90	11,44
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	38,15	40,06
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	7,50	7,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 091,196
22	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			168,856
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	25231267211522	Sifon de pardoseala din polipropilena д75	buc	1,0000	150,00	151,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	28,75	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	33,30	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 519,708

APROBAT:

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр с. Бешгиоз,
р. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Наружная канализация

Valoarea de deviz 22 182,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Траншея и трубопровод				
1	TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) ковш (50 см) под траншею 50,53x1,0x0,6м.	100 m3	0,37	1 207,249	446,682
2	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrată, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală, cu nisip (Укладка местного песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, ручную) *Песчанное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу и сверху трубы по 10см. 60,89x0,3x0,6м	m3	10,96	329,520	3 611,540
3	AcA08A	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC, de 9	m	60,89	92,244	5 616,714

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 160 мм) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,00 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050				
4	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям земель после выкапывания, на средней почве) Обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением	m3	25,57	33,443	855,132
5	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм) Тройник ПВХ d 160x160x160мм	buc	2,00	91,948	183,897
6	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм) Угол-переход ПВХ d160x110мм	buc	3,00	85,949	257,846
		Total	Lei			10 971,811
		Total Траншея и трубопровод Inclusiv salariu				10 971,811 2 738,942
		2. Колодцы (на одно ж/б кольцо) d=1,0м - 2шт.				
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3	0,11	1 207,255	132,798

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) ковш (50 см) под кольца колодцев				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня t=10см. под основание колодцев)	m3	0,64	435,237	278,552
9	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Бетонное основание под колодцы толщ. 10см. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,64	1 101,091	704,698
10	IzF04Апри м	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) Наружная гидроизоляция ж/б колец	m2	3,28	27,938	91,637
11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство колоды	m3	0,48	1 154,994	554,397



1	2	3	4	5	6	7
		сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0150				
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circular (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы колодца сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) колодцы на 2 кольца - 2шт.	buc	2,00	2 961,000	5 922,000
13	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям земель после выкапывания, на средней почве) обратная засыпка пазух колодца с послойной трамбовкой	m3	1,00	33,443	33,443
		Total	Lei			7 717,525
		Total Колодцы (на одно ж/б кольцо) d=1,0м - 2шт. Inclusiv salariu				7 717,525 560,962

	Total	Lei	18 689,34
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	742,48
	Transportarea materialelor	5 %	704,83
	Total		20 136,65
	Cheltuieli de regie	8 %	1 610,94
	Total		21 747,59
	Beneficiu de deviz	2 %	434,96
	Total deviz: Inclusiv salariu		22 182,55

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр с. Бешгиоз,
р. Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Наружная канализация

Valoarea de deviz 22 182,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,0400	57,66	175,286
2.	7129020012800	Pavator	h-om	12,6040	57,66	726,747
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1312	57,66	7,565
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000	57,66	103,788
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,7230	57,66	1 252,548
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,0442	57,66	925,108
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560	57,66	14,761
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6320	57,66	94,101
		Total manopera				3 299,91

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1101	310,00	34,131
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,7360	310,00	228,160
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4580	310,00	141,980
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,8662	165,00	2 452,923
5.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0019	3 100,00	5,890
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0585	85,00	4,972
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,7064	4,50	16,679
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0020	450,00	0,900
9.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1150	33,30	3,830
10.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5,5760	10,83	60,388
11.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3000	28,75	8,625
12.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	7,0374	7,55	53,132
13.	25212167005003	Teava din PVC mufata d160	m	63,6422	70,83	4 507,777
14.	25231567210375	Тройник ПВХ d 160x160x160мм	buc	2,0000	68,70	137,400
15.	25231567210376	Угол-переход ПВХ d160x110мм	buc	3.0000	62.70	188.100

16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,4352	1,33	247,959
17.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,1152	3,40	3,792
18.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9a (0,23 m3)	buc	2,0000	400,00	800,000
19.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	2,0000	75,00	150,000
20.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	145,00	290,000
21.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	buc	2,0000	355,00	710,000
22.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,0000	400,00	800,000
23.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIQI1-10-1(0,10 m3)	buc	2,0000	280,00	560,000
24.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0648	845,35	54,779
25.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0049	845,35	4,142
26.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	24,9600	12,50	312,000
27.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0390	19,00	0,741
28.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,0000	1 150,00	2 300,000
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,5427	6,55	16,655
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1884	6,55	1,234
31.	4100126202818	Apa	m3	0,0640	6,55	0,419
Total materiale de constructii						14 096,61

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2688	35,00	9,408
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1344	30,00	4,032
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0033	15,50	0,051
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,6769	265,00	444,378
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,1072	275,00	579,480
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3840	23,50	9,024
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0609	41,55	2,530
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2080	32,45	6,750
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0426	53,10	2,262
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,9773	160,00	156,368
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1600	160,00	25,600
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2521	210,00	52,941
Total utilaje de constructii						1 292,82

Total	Lei	18 689,34
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	742,48
Transportarea materialelor	5 %	704,83
Total		20 136,65
Cheltuieli de regie	8 %	1 610,94
Total		21 747,59
Beneficiu de deviz	2 %	434,95

Total deviz:

22 182,55

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Реконструкция бывшей начальной
школы под социальный центр с. Бешгиоз, р.
Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Траншея и трубопровод				
1	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) ковш (50 см) под траншеею 50,53x1,0x0,6м.	100 m3			1 207,249
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	275,00	1 207,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			446,682
2	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală, cu nisip (Укладка местного песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу и сверху трубы по 10см. 60,89x0,3x0,6м	m3			329,520
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	165,00	216,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,55	1,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,00	40,55
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	210,00	4,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 611,540
3	AcA08A	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, având diametrul de 160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной	m			92,244

1	2	3	4	5	6	7
		9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 160 мм) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,00 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25212167005003	Teava din PVC mufata d160	m	1,0400	70,83	74,03
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	7,55	0,87
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	41,55	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			5 616,714
4	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям земель после выкапывания, на средней почве) Обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением	m3			33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44
		Cheltuieli directe	Lei			855,132
5	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм) Тройник ПВХ d 160x160x160мм	buc			91,948
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	25231567210375	Тройник ПВХ d 160x160x160мм	buc	1,0000	68,70	68,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	28,75	1,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	33,30	0,77
		Cheltuieli directe	Lei			183,897
6	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм) Угол-переход ПВХ d160x110мм	buc			85,949
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	25231567210376	Угол-переход ПВХ d160x110мм	buc	1,0000	62,70	62,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	28,75	1,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	33,30	0,77
		Cheltuieli directe	Lei			257,846
		2. Колодцы (на одно ж/б кольцо) d=1,0м - 2шт.				
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) ковш (50 см) под кольца колодцев	100 m3			1 207,255
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	275,00	1 207,25
		Cheltuieli directe	Lei			132,798
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня t=10см. под основание колодцев)	m3			435,237
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	310,00	356,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,55	0,65
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			278,552
9	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Бетонное основание под колодцы толщ. 10см. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 101,091
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,33	387,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	165,00	128,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	310,00	221,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,55	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	23,50	14,10
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	32,45	10,55
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			704,698
10	IzF04Априм	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) Наружная гидроизоляция ж/б колец	m2			27,938
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,83	18,41
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,40	1,16
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	450,00	0,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	4,50	5,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,50	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	53,10	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			91,637
11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство колодца сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3			1 154,994
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	57,66	196,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	845,35	114,12
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	85,00	10,36
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	845,35	8,63
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	310,00	71,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	19,00	1,54
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,27
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	160,00	325,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			554,397
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы колодца сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих	buc			2 961,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,00 берется по проекту) колодцы на 2 кольца - 2шт.				
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9а (0,23 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	145,00	145,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	280,00	280,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	355,00	355,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	12,4800	12,50	156,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 922,000
13	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям земель после выкапывания, на средней почве) обратная засыпка пазух колодца с послойной трамбовкой	m3			33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			33,443

APROBAT:

Intocmit
SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

