

**Reconstrucția acoperisului
atelierului de instruire pe terenul
cu nr cadastral 5301204727.02
din str Chisinaului nr 9 or
Hincesti**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 3
Deviz-oferta № 3**

Amenajare teritoriu
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Trotuar din piatra de beton 172,9 m2				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 10-20	m3	17,290		
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	172,900		
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	160,800		
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	5,000		
5	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,000		

Total:

Total	lei
Asigurari sociale	24,00 %
Cheltuieli de transport	10,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu	6,00 %
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0