

Schimbarea partiala a usilor si ferestrelor, reparatia fasadei si a soclului la Gimnaziul Panasesti din s.Panasesti, r-nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Deviz-oferta

Valoarea de deviz 717 420 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbarea usilor si a ferestrelor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	43,620	17,627 17,627	768,890 768,890
2	CK23C	Ferestre cu rame din profil PVC (clasa A) nereciclat cu 5 camere consolidate cu profil de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din interior si exterior >2.8mm, si grosimea fetelor structurate (prin interiorul carora trec elementele de ancorare ale rame) >2.5 mm. Deschidere in doua pozitii geam termopan LOW E4-24-4MM, clapeta de ventilare si feroniere necesara. (h2.33x1.51 - 8 buc.; h1.91x1.47 - 1 buc.;h1.94x1.5 - 1 buc.)	m2	33,790	891,463 23,504	30 122,542 794,198
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	16,000	115,954 15,109	1 855,258 241,748
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	16,000	145,658 16,788	2 330,528 268,608
5	CK25A	Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice cu cinci camere (clasa A), cu grosime de 11 mm, inclusiv armaturile si accesoriile	m2	10,260	1 180,017 33,997	12 106,974 348,812

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura ((supralumina h0.85x0.97-1 buc.; usa h2.4x0.97-1 buc.); (supralumina h0.7x1.55 -1 buc.;usa h2.1x1.55-1 buc.); (supralumina 0.65x0.96-1 buc.; usa h2.27x0.96-1 buc).				
6	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala de 3 cm grosime	m2	106,100	221,402 122,678	23 490,765 13 016,156
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	106,100	14,180 5,036	1 504,471 534,362
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	106,100	102,326 51,203	10 856,830 5 432,681
Total Schimbarea usilor si a ferestrelor						83 036,258
Incluziv salariu						21 405,455
		2. Reparatia Fasadei				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	537,650	12,232 11,332	6 576,475 6 092,575
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund pe baza de cuar BETONGRUND	m2	537,650	4,406 1,259	2 368,685 676,976
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara a peretilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (grosimea de 10 cm)	m2	537,650	319,119 122,678	171 574,459 65 957,995
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	537,650	14,180 5,036	7 623,804 2 707,820
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	537,650	102,326 51,203	55 015,796 27 529,508
14	RpCH31C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe	m2	537,650	27,055 17,627	14 545,872 9 477,372

1	2	3	4	5	6	7
		verticală, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protecție				
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass (materialul beneficiarului)	m	56,000	14,915 14,690	835,212 822,612
Total Reparatia Fasadei						258 540,303
Incluziv salariu						113 264,858
		3. Reparatie la soclu				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	183,000	12,232 11,332	2 238,437 2 073,737
17	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	135,000	92,644 71,349	12 506,940 9 632,115
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund pe baza de quart BETONGRUND	m2	183,000	4,406 1,259	806,224 230,415
19	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a soclului (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS (grosimea 10 cm), cornier din aluminiu cu plasa 120 m	m2	183,000	244,068 72,104	44 664,480 13 195,116
20	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	183,000	308,299 121,713	56 418,742 22 273,479
Total Reparatie la soclu						116 634,823
Incluziv salariu						47 404,862
Cheltuieli directe			lei		458 214	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		40 967	
Transportarea materialelor			5,00 %		13 555	
Cheltuieli de regie			10,00 %		51 274	
Beneficiu de deviz			6,00 %		33 840	
TVA			20,00 %		119 570	

Total deviz:

717 420

Incluziv salariu

182 076

Intocmit

(SC "Nisprofcon" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)