

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

Ioan
Iulian
SolomonDigitally signed
by Ioan Iulian
Solomon
Date:
2026.07.20
10:13:28 +03'00'

DEVIZ LOCAL № 6-1-1 Котельная (N14 pe PG) Rezistenta (comp CBA)

Valoarea de deviz 1 909 127,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,700	1 583,01 0,00	10 606,17 0,00
2	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	38,960	142,85 142,85	5 565,28 5 565,28
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,910	630,98 0,00	1 205,17 0,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	64,100	29,33 29,33	1 879,80 1 879,80
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,103	891,46 0,00	91,82 0,00
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m -подыпка под полы	100 m3	2,960	2 432,46 0,00	7 200,09 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,510	1 496,42 834,37	8 245,29 4 597,39
		<i>Total</i>	lei			34 793,62
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				34 793,62 12 042,47
		2. Fundatii				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton M50)	m3	8,930	2 138,13 425,70	19 093,46 3 801,50
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	25,260	2 302,94	58 172,34

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200			416,24	10 514,22
10	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	271,260	22,22 6,34	6 028,12 1 719,30
11	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	721,330	20,73 5,39	14 955,63 3 889,56
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	22,060	61,19 19,87	1 349,91 438,24
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	109,881	166,80 113,52	18 328,44 12 473,69
		<i>Total</i>	lei			117 927,90
		Total Fundatii Inclusiv salariu				117 927,90 32 836,51
		3. Peretii				
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M100, pereti	m3	42,100	2 117,33 364,21	89 139,55 15 333,24
15	CC02B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,830	17,49 2,46	189,38 26,64
16	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	256,000	150,48 89,87	38 522,23 23 006,72
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat (M200, centura monolita (IIM-1; Пpm-1)	m3	1,610	2 302,94 416,24	3 707,74 670,15
18	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,780	25,91 9,37	978,79 353,82
19	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,200	22,72 6,72	1 662,80 491,66
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,090	175,24 113,52	1 417,72 918,38
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	16,000	51,77 42,57	828,38 681,12
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in groapa de descarcare (прямоук) beton marfa M100	m3	4,400	2 117,33 364,21	9 316,24 1 602,52
23	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte,	m2	4,400	2 976,56 520,30	13 096,86 2 289,32

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiilor canalului				
24	CA03G	Beton armat M100 turnat cu mijloace clasice, in consolidarea sub peretii despartitori. (усиление под перегородки)	m3	1,000	2 169,36 416,24	2 169,36 416,24
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,520	25,91 9,37	168,92 61,06
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	44,860	22,72 6,72	1 019,04 301,31
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (M200, coloane)	m3	15,820	2 431,76 501,38	38 470,47 7 931,83
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	358,680	25,91 9,37	9 292,62 3 359,18
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	784,470	22,72 6,72	17 819,86 5 268,97
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,800	61,19 19,87	783,26 254,28
31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	158,200	194,76 122,98	30 811,61 19 455,44
32	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - 2IIP72-20.38.19y	buc	1,000	1 789,31 80,41	1 789,31 80,41
33	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - 2IIP72-14.38.19y	buc	3,000	1 134,41 80,41	3 403,23 241,23
34	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - 2IIP72-16.38.19y	buc	2,000	1 497,52 80,41	2 995,05 160,82
35	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	38,400	89,82 35,95	3 449,07 1 380,40
		Total	lei			271 031,49
		Total Peretii Inclusiv salariu				271 031,49 84 284,74
		4. Plansele				
36	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 - C7- ППС9-12М	buc	18,000	4 207,17 246,34	75 729,13 4 434,09
37	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru	buc	15,000	3 993,17	59 897,62

1	2	3	4	5	6	7
		constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 - C7- ПС59-10М			246,34	3 695,08
38	CA04F	Beton M200 turnat in portiuni si turnarea cu mijloace clasice (ж/б участки и ригеля)	m3	28,800	2 431,76 501,38	70 034,72 14 439,74
39	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	979,830	23,07 6,53	22 604,53 6 395,74
40	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 111,920	21,77 5,77	45 976,08 12 187,05
41	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	271,760	61,19 19,87	16 629,74 5 398,78
42	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	130,910	175,24 113,52	22 941,05 14 860,90
43	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	262,000	51,77 42,57	13 564,70 11 153,34
44	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - CB7A-1	buc	3,000	3 323,91 80,41	9 971,72 241,23
45	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - CB4A-1	buc	4,000	2 719,80 80,41	10 879,19 321,64
46	CA04F	Beton M200 turnat in coloanele parapetului Cп-1 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,880	2 431,76 501,37	2 139,95 441,21
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,300	25,91 9,37	759,10 274,41
48	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,010	22,72 6,72	1 431,32 423,21
49	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,800	194,76 122,98	1 713,91 1 082,22
50	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita si turnarea cu mijloace clasice (ж/б пояс)	m3	1,460	2 431,76 501,38	3 550,37 732,01
51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	145,450	25,91 9,37	3 768,30 1 362,20
52	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	89,840	22,72	2 040,79

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			6,72	603,42
53	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	14,560	175,24 113,52	2 551,54 1 652,85
54	CA04F	Beton M200 turnat cu mijloace clasice [козырки]	m3	1,020	2 431,76 501,38	2 480,40 511,41
55	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	105,650	23,07 6,53	2 437,33 689,62
56	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	14,000	175,24 113,52	2 453,40 1 589,28
57	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	28,000	51,77 42,57	1 449,66 1 191,96
58	CA04F	Beton M200 turnat in consolidarea sahtei de ventilare beton marfa (усиление вентиляхт)	m3	0,440	2 431,77 501,39	1 069,98 220,61
59	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,570	25,90 9,36	40,67 14,70
60	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,664	22,72 6,72	355,82 105,21
61	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,400	194,76 122,98	856,96 541,11
		<i>Total</i>	lei			377 327,98
		Total Planseele Inclusiv salariu				377 327,98 84 563,02
		5. Lucrari diverse				
		5.1. Fundatii sub utilaj				
62	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,210	2 526,90 644,24	530,65 135,29
63	CA03F	Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa .	m3	16,840	2 117,33 364,21	35 655,82 6 133,30
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	124,010	47,23 19,87	5 857,50 2 463,58
65	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100 in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv sciviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1,700	107,44 80,41	182,65 136,70
		<i>Total</i>	lei			42 226,62
		Total Fundatii sub utilaj				42 226,62

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 868,87
		5.2. Площадка ПЛ-1 Ограждение Об-1				
66	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	93,250	47,62 19,87	4 440,81 1 852,50
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,093	1 559,78 609,25	145,06 56,66
		<i>Total</i>	lei			4 585,87
		Total Площадка ПЛ-1 Ограждение Об-1 Inclusiv salariu				4 585,87 1 909,16
		5.3. Площадка под оборудование				
68	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200	m3	3,400	2 250,91 364,21	7 653,10 1 238,31
69	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	18,730	47,23 19,87	884,70 372,09
70	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [30cm]	m2	5,000	281,68 85,14	1 408,39 425,70
71	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-5,000	140,23 6,62	-701,17 -33,11
72	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	302,650	47,23 19,87	14 295,41 6 012,44
73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,303	1 559,70 609,21	472,59 184,59
74	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,070	8 179,86 2 081,14	572,59 145,68
75	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,400	139,62 94,60	474,71 321,64
76	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din oțel cornier si minere din oțel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului	m2	5,700	2 976,56 520,30	16 966,39 2 965,71
		<i>Total</i>	lei			42 026,71
		Total Площадка под оборудование Inclusiv salariu				42 026,71 11 633,05
		5.4. Охлаждающий колодец и монолитный канал				
77	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari la	m3	2,300	2 193,51	5 045,08

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice			425,70	979,11
78	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,070	3 245,51 1 312,10	3 472,70 1 403,95
79	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	625,95 0,00	625,95 0,00
80	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КИД-3 (0,05 m3)	buc	1,000	321,00 0,00	321,00 0,00
81	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,000	695,50 0,00	2 086,50 0,00
82	AcE13A1	Inel de reazem КИО-1 (0,02 m3)	buc	1,000	214,00 0,00	214,00 0,00
83	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,000	856,00 0,00	856,00 0,00
84	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200	m3	0,030	2 251,00 364,33	67,53 10,93
85	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150 [вокруг трубы]	m3	0,030	2 156,33 364,33	64,69 10,93
86	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,500	3 548,90 535,43	5 323,35 803,15
87	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	1,650	43,85 7,57	72,36 12,49
88	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	1 938,11 66,22	1 938,11 66,22
89	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	1,000	266,25 68,11	266,25 68,11
90	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,026	33 518,85 1 418,85	871,49 36,89
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,000	47,23 19,87	425,10 178,79
92	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,880	33 483,67 3 784,00	29 465,63 3 329,92
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,880	1 559,72 609,23	1 372,55 536,12
94	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) -	buc	3,000	1 164,34 198,66	3 493,02 595,98

1	2	3	4	5	6	7
		лоток Л12д-8				
95	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv- П13-8	buc	3,000	505,20 70,95	1 515,60 212,85
96	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice M200	m3	2,200	2 250,91 364,21	4 952,01 801,26
97	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	82,320	47,23 19,87	3 888,32 1 635,37
98	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,080	1 559,75 609,25	124,78 48,74
99	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,100	3 467,20 492,90	346,72 49,29
100	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului	m2	11,200	2 976,56 520,30	33 337,46 5 827,36
101	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	0,790	189,23 160,82	149,49 127,05
102	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	10,240	404,42 104,06	4 141,26 1 065,57
103	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	12,280	31,33 3,78	384,70 46,47
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,350	722,14 56,77	252,75 19,87
105	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	3,460	177,40 33,11	613,80 114,56
		Total	lei			105 688,20
		Total Охлаждающий колодец и монолитный канал Inclusiv salariu				105 688,20 17 980,98
		5.5. Дымовая труба				
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	6,500	2 302,94 416,24	14 969,13 2 705,56
107	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	70,340	20,35 5,01	1 431,77 352,67
108	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	53,000	51,34 9,93	2 721,06 526,45

1	2	3	4	5	6	7
109	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,750	166,80 113,52	3 127,55 2 128,50
110	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa la canale de fum	t	2,503	47 700,48 6 622,00	119 394,31 16 574,87
111	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,503	1 559,71 609,22	3 903,95 1 524,89
		<i>Total</i>	lei			145 547,77
		Total Дымовая труба Inclusiv salariu				145 547,77 23 812,94
		5.6. Крыльца				
112	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,200	112,57 112,57	585,38 585,38
113	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,200	29,33 29,33	152,50 152,50
114	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,480	891,48 0,00	2 210,86 0,00
115	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (M100, крыльца)	m3	6,800	2 169,36 416,24	14 751,64 2 830,43
116	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	112,690	22,22 6,34	2 504,27 714,25
117	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,400	166,80 113,52	1 234,34 840,05
		<i>Total</i>	lei			21 438,99
		Total Крыльца Inclusiv salariu				21 438,99 5 122,61
		<i>Total</i>	lei			361 514,16
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				361 514,16 69 327,61

	Total	lei	1 162 595,15
	Fondul social	24 %	67 933,04
	Total		1 230 528,19
	Transportarea materialelor	8 %	64 231,64
	Cheltuieli de depozitare	2 %	16 057,91
	Cheltuieli directe		1 310 817,74
	Cheltuieli de regie	14,5 %	190 068,58
	Total		1 500 886,32
	Beneficiul de deviz	6 %	90 053,18
	Total		1 590 939,50
	Taxa de valoare adaugata	20 %	318 187,90

1	2	3	4	5	6	7
						1 909 127,39
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				283 054,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-1 Котельная (N14 pe PG) Rezistenta (comp CBA)

Valoarea de deviz 1 909 127,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	17,804	94,60	1 684,26
2.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,610	94,60	57,71
3.	7123010010200	Betonist	h-om	689,180	94,60	65 196,38
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	386,093	94,60	36 524,41
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	17,250	94,60	1 631,85
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	549,500	94,60	51 982,70
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	234,633	94,60	22 196,24
8.	7129020012800	Pavator	h-om	0,210	94,60	19,87
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,003	94,60	94,92
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	94,60	66,22
11.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,623	94,60	58,95
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,780	94,60	1 019,76
13.	7136080025001	Montator	h-om	144,205	94,60	13 641,81
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,400	94,60	321,64
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	24,852	94,60	2 351,00
16.	7212030022700	Sudor	h-om	222,907	94,60	21 087,01
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,800	94,60	2 913,68
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	176,034	94,60	16 652,85
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	136,736	94,60	12 935,27
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	324,225	94,60	30 671,71
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,043	94,60	1 801,49
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,529	94,60	144,64
		Total manopera				283 054,35

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,916	4,07	40,36
2.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,249	1 995,55	497,13
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,071	340,26	24,18
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,427	340,26	145,17
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,071	340,26	364,42
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,195	304,95	59,44
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,198	304,95	60,43
8.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,418	304,95	127,41
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,933	6,69	26,31
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,522	4 499,35	2 348,73
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,157	4 499,35	5 204,71
12.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	14,190	32,10	455,50
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,748	4 499,35	3 365,33

14.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	4 499,35	5,85
15.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,018	4 499,35	78,74
16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,140	262,15	36,72
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 499,35	3,60
18.	2010237318750	Distantieri	buc	1 533,711	0,70	1 073,60
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	86,696	262,15	22 727,33
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	15,526	0,54	8,38
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,008	535,00	4,38
22.	2320166200676	White spirit	kg	7,525	44,19	332,53
23.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	27,156	25,68	697,38
24.	2320187315789	Decofrol	kg	87,719	16,05	1 407,89
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	23,351	15,19	354,70
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	23,525	25,68	604,12
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7,264	37,45	272,05
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	15,682	25,68	402,71
29.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,350	25,15	8,80
30.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	30,100	76,29	2 296,34
31.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,612	130,54	79,89
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,932	52,43	48,89
33.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,408	59,49	24,27
34.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	15,050	59,49	895,33
35.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,578	23,54	13,61
36.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,122	55,85	118,54
37.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,408	55,85	22,79
38.	2466477302420	Sticla solubila	kg	19,200	34,24	657,41
39.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,385	1 123,50	432,44
40.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,190	1 123,50	1 337,41
41.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	641,560	6,26	4 016,17
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	384,542	2,68	1 030,57
43.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,862	2,68	2,31
44.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	4,670	0,09	0,42
45.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,000	214,00	214,00
46.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,000	625,95	625,95
47.	26611264331010 1	Placi prefabricate pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	321,00	321,00
48.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	3,000	695,50	2 086,50
49.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII-10-2 (0,10 m3)	buc	1,000	856,00	856,00
50.	26631021000001 00	Beton M100	m3	76,393	1 530,50	116 920,03
51.	26631021000001 50	Beton M150	m3	0,031	1 567,95	48,94
52.	26631021000002 00	Beton M200	m3	91,694	1 658,90	152 111,24
53.	26631021000003 5	Beton M350	m3	0,154	1 862,20	286,31
54.	26631021000005 0	Beton M50	m3	9,245	1 477,00	13 654,54
55.	2663102100914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	0,084	1 862,20	157,28
56.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,442	1 658,90	732,85
57.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	2,145	1 862,20	3 994,42
58.	2664102100001	Mortar	m3	0,018	1 123,50	20,22
59.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,083	1 177,00	97,65
60.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,094	1 177,00	111,06
61.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,531	1 177,00	625,34
62.	26661228006001 1	C7-PC59-12M	buc	18,000	3 691,50	66 447,00
63.	26661228006001 2	C7-PC59-10M	buc	15,000	3 477,50	52 162,50
64.	26661228006002	лоток Л2д-8	buc	3,030	668,75	2 026,31
65.	26661228006002 1	Стаканы СБ7А-1	buc	3,030	3 124,40	9 466,93
66.	26661228006002 2	Стаканы СБ4А-1	buc	4,040	2 526,27	10 206,13
67.	26661228006003	ПЗ-8	buc	3,030	369,15	1 118,52
68.	26661228006005	2ПП72-20.38.19y	buc	1,010	1 605,00	1 621,05

	1					
69.	26661228006005 2	2IIP72-14.38.19y	buc	3,030	956,58	2 898,44
70.	26661228006005 3	2IIP72-16.38.19y	buc	2,020	1 316,10	2 658,52
71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,700	6,69	11,37
72.	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,815	10,91	19,80
73.	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	2,130	14,66	31,23
74.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	40,048	14,66	587,10
75.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 099,948	15,19	31 898,21
76.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	4 001,901	14,66	58 667,87
77.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	83,199	14,66	1 219,70
78.	2710603436169	Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm	kg	1,030	26,75	27,55
79.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	45,054	26,75	1 205,19
80.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	170,400	26,75	4 558,20
81.	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	979,800	48,15	47 177,37
82.	2733103610000	Tabla groasa	kg	2 628,150	37,45	98 424,22
83.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,367	20,97	112,55
84.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	36,550	20,97	766,44
85.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	60,234	20,97	1 263,10
86.	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	10,650	20,97	223,33
87.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	538,470	26,75	14 404,07
88.	2811106301200	Elemente metalice	kg	897,600	28,89	25 931,66
89.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	93,250	26,75	2 494,44
90.	2811236309900	Confectii metalice	kg	377,745	28,36	10 712,84
91.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	122,400	3,21	392,90
92.	2873116829070	Chingi metalice	kg	13,712	32,10	440,16
93.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	26,106	32,10	838,02
94.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,632	65,48	237,83
95.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	32,333	65,48	2 117,15
96.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,396	65,48	25,93
97.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte d=160 mm	kg	26,000	32,10	834,60
98.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,720	8,03	45,93
99.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	219,297	6,96	1 526,31
100.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,245	6,96	1,71
101.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	219,297	0,43	94,30
102.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,245	0,43	0,11
103.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,720	0,43	2,46
104.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,720	0,54	3,09
105.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,655	69,55	254,20
106.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,245	0,54	0,13
107.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,030	1 792,25	1 846,02
108.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	22,280	32,10	715,18
109.	4011106202741	Energie electrica	kw	55,496	2,50	138,74
110.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,052	21,94	1,15
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,711	21,94	454,39
112.	4100126202818	Apa	m3	0,270	21,94	5,92
		Total materiale de constructii				802 895,54

Utilaje de constructii:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	6,534	567,00	3 704,78
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,300	567,00	170,10
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,843	502,20	925,66
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,500	567,00	850,50
5.	2922140006700	Macara turn	h-ut	1,950	567,00	1 105,65
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,770	27,00	101,80
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	27,00	0,41
8.	2922140007000	Macara	h-ut	24,913	567,00	14 125,58
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,554	37,80	20,95
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,015	624,24	9,18
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,090	578,88	52,27
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,735	772,20	10 606,17
13.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70	h-ut	12,166	591,84	7 200,09

		m.c				
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,010	578,88	5,79
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,082	578,88	1 205,17
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,978	578,88	2 302,68
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,492	98,49	442,42
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	95,154	28,08	2 671,92
19.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,843	37,80	69,67
20.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	1,843	48,60	89,58
21.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,843	48,60	89,58
22.	2952270004001	Malaxor	h-ut	0,307	28,08	8,63
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	57,698	63,72	3 676,54
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,178	56,25	10,00
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	28,770	123,12	3 542,11
26.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,022	567,00	1 146,64
27.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,132	567,00	74,84
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	39,442	567,00	22 363,44
29.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,154	469,80	72,16
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	178,20	0,94
		Total utilaje de constructii				76 645,26

Total	lei	1 162 595,15
Fondul social	24 %	67 933,04
Total		1 230 528,19
Transportarea materialelor	8 %	64 231,64
Cheltuieli de depozitare	2 %	16 057,91
Cheltuieli directe		1 310 817,74
Cheltuieli de regie	14,5 %	190 068,58
Total		1 500 886,32
Beneficiul de deviz	6 %	90 053,18
Total		1 590 939,50
Taxa de valoare adaugata	20 %	318 187,90
Total deviz:		1 909 127,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

**Construcția casei de arest cu capacitatea de 650
de locuri, în mun.. Bălți, etapa a II.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 583,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	772,20	1 583,01
		<i>Total</i>	lei			10 606,17
2	TsA20A	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapăturii la profilul taluzului, în teren ușor	m3			142,85 142,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	94,60	142,85
		<i>Total</i>	lei			5 565,28
3	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			630,98 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	578,88	630,98
		<i>Total</i>	lei			1 205,17
4	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			1 879,80
5	TsC19B1	Sapatura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II	100 m3			891,46 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	578,88	891,47
		<i>Total</i>	lei			91,82
6	TsC14B2	Sapatura mecanică cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, în teren necoeziv, în pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare în spații 8 - 12 m -подыпка под полы	100 m3			2 432,46 0,00
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	591,84	2 432,46
		<i>Total</i>	lei			7 200,09
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3			1 496,42 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	63,72	662,05
		<i>Total</i>	lei			8 245,29

1	2	3	4	5	6	7
		2. Fundatii				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton M50)	m3			2 138,13 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 477,00	1 529,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,49	39,40
		<i>Total</i>	lei			19 093,46
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3			2 302,94 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 725,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			58 172,34
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,22 6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		<i>Total</i>	lei			6 028,12
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,73 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		<i>Total</i>	lei			14 955,63
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			61,19 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,36	29,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,45	0,76
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,48	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	123,12	9,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			1 349,91
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			166,80 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,96	2,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,10	2,57
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,05	1,93
		<i>Total</i>	lei			18 328,44
		3. Peretii				
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M100, pereti	m3			2 117,33 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 530,50	1 592,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			89 139,55
15	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,49 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	94,60	2,46
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
		<i>Total</i>	lei			189,38
16	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			150,48 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,96	2,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,10	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,05	1,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			38 522,23
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat (M200, centura monolita (IIM-1; IIPm-1)	m3			2 302,94 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 725,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			3 707,74
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,91 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			978,79
19	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,72 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			1 662,80
20	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			175,24 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,96	2,09
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	32,10	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,15	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,05	1,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			1 417,72
21	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,77 42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,21	1,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	567,00	5,67
		<i>Total</i>	lei			828,38
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în groapa de descarcare (приямок) beton marfa M100	m3			2 117,33 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 530,50	1 592,29
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			9 316,24
23	CL22A	Capace din tablă striată de 5 mm grosime cu întăritură din oțel cornier și minere din oțel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confecționarea lor, exclusiv confecția metalică pentru protecția muchiilor canalului	m2			2 976,56 520,30
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2732103646233	Tablă striată de 5 mm grosime	kg	46,0000	48,15	2 214,90
	2710703500623	Oțel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	26,75	214,00
	2734115903128	Sirma din oțel pentru sudură D=2 mm	kg	0,5000	20,97	10,48
	2710602000121	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	14,66	1,47
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,2400	25,68	6,16
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	25,68	9,24
		<i>Total</i>	lei			13 096,86

1	2	3	4	5	6	7
24	CA03G	Beton armat M100 turnat cu mijloace clasice, in consolidarea sub peretii despartitori. (усиление под перегородки)	m3			2 169,36 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 530,50	1 592,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			2 169,36
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,91 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			168,92
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,72 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			1 019,04
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (M200, coloane)	m3			2 431,76 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 751,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		Total	lei			38 470,47
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,91 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			9 292,62
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,72 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 819,86
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			61,19
						19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	28,36	29,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,45	0,76
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,48	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	123,12	9,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			783,26
31	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			194,76
						122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,10	2,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,96	2,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,10	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	262,15	39,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,05	1,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			30 811,61
32	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - 2IIP72-20.38.19y	buc			1 789,31
						80,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266612280060051	2IIP72-20.38.19y	buc	1,0100	1 605,00	1 621,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 177,00	2,35
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		<i>Total</i>	lei			1 789,31
33	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - 2IIP72-14.38.19y	buc			1 134,41
						80,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266612280060052	2IIP72-14.38.19y	buc	1,0100	956,58	966,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 177,00	2,35
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		<i>Total</i>	lei			3 403,23
34	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - 2IIP72-16.38.19y	buc			1 497,52
						80,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266612280060053	2IIP72-16.38.19y	buc	1,0100	1 316,10	1 329,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 177,00	2,35
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	4 499,35	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		Total	lei			2 995,05
35	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			89,82
						35,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 123,50	34,83
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	34,24	17,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	469,80	1,88
		Total	lei			3 449,07
		4. Planseele				
36	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reazemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 - C7- ПС59-12М	buc			4 207,17
						246,34
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	94,60	8,89
	266612280060011	C7-ПС59-12М	buc	1,0000	3 691,50	3 691,50
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 862,20	121,04
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	1 177,00	18,95
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	32,10	13,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	65,48	3,27
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	567,00	112,27
		Total	lei			75 729,13
37	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reazemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 - C7- ПС59-10М	buc			3 993,17
						246,34
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	94,60	8,89
	266612280060012	C7-ПС59-10М	buc	1,0000	3 477,50	3 477,50
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 862,20	121,04
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	1 177,00	18,95
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	32,10	13,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	65,48	3,27
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	567,00	112,27
		Total	lei			59 897,62
38	CA04F	Beton M200 turnat in portiuni si turnarea cu mijloace clasice (ж/б участки и ригеля)	m3			2 431,76
						501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 751,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		Total	lei			70 034,72
39	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,07
						6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			22 604,53
40	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			21,77

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			45 976,08
41	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			61,19
						19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,36	29,79
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,45	0,76
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,48	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	123,12	9,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		Total	lei			16 629,74
42	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			175,24
						113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,96	2,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,10	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,15	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,05	1,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		Total	lei			22 941,05
43	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,77
						42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,21	1,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	567,00	5,67
		Total	lei			13 564,70
44	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - CB7A-1	buc			3 323,91
						80,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266612280060021	Стаканы СБ7А-1	buc	1,0100	3 124,40	3 155,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 177,00	2,35
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		Total	lei			9 971,72
45	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - CB4A-1	buc			2 719,80
						80,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266612280060022	Стаканы СБ4А-1	buc	1,0100	2 526,27	2 551,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 177,00	2,35
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		Total	lei			10 879,19
46	CA04F	Beton M200 turnat in coloanele parapetului Cn-1 si turnarea cu mijloace clasice	m3			2 431,76 501,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 751,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		Total	lei			2 139,95
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,91 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			759,10
48	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,72 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			1 431,32
49	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			194,76 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,10	2,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,96	2,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,10	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	262,15	39,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,05	1,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		Total	lei			1 713,91
50	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita si turnarea cu mijloace clasice (ж/б пояс)	m3			2 431,76 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 751,38

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		<i>Total</i>	lei			3 550,37
51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,91 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			3 768,30
52	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,72 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			2 040,79
53	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			175,24 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,96	2,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,10	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,15	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,05	1,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			2 551,54
54	CA04F	Beton M200 turnat cu mijloace clasice [козырки]	m3			2 431,76 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 751,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		<i>Total</i>	lei			2 480,40
55	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,07 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 437,33
56	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			175,24 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,96	2,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,10	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,15	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,05	1,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			2 453,40
57	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,77 42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,21	1,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	567,00	5,67
		<i>Total</i>	lei			1 449,66
58	CA04F	Beton M200 turnat in consolidarea sahtei de ventilare beton marfa (усиление вентиляхт)	m3			2 431,77 501,39
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210000020 0	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 751,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		<i>Total</i>	lei			1 069,98
59	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,90 9,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			40,67
60	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,72 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			355,82
61	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre	m2			194,76 122,98

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,10	2,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,96	2,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,10	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	262,15	39,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,05	1,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			856,96
		5. Lucrari diverse				
		5.1. Fundatii sub utilaj				
62	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 526,90
						644,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	340,26	1 735,33
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,94	10,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	63,72	136,36
		<i>Total</i>	lei			530,65
63	CA03F	Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa .	m3			2 117,33
						364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 530,50	1 592,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			35 655,82
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,23
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Total</i>	lei			5 857,50
65	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100 in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			107,44
						80,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0220	1 177,00	25,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	1,13
		<i>Total</i>	lei			182,65
		5.2. Площадка ПЛ-1 Ограждение О6-1				
66	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			47,62
						19,87

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	52,43	0,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,68	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,07	0,08
		Total	lei			4 440,81
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a defectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 559,78 609,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	76,29	595,06
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,49	232,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,19	86,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,69	6,52
		Total	lei			145,06
		5.3. Площадка под оборудование				
68	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200	m3			2 250,91 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000020 0	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 725,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			7 653,10
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,23 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		Total	lei			884,70
70	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [30cm]	m2			281,68 85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266310210000035	Beton M350	m3	0,1025	1 862,20	190,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	21,94	0,72
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	578,88	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
		Total	lei			1 408,39
71	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			140,23 6,62

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	6,62
	266310210000035	Beton M350	m3	0,01025	1 862,20	133,61
		Total	lei			-701,17
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,23 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		Total	lei			14 295,41
73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 559,70 609,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	76,29	595,06
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,49	232,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,19	86,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,69	6,52
		Total	lei			472,59
74	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			8 179,86 2 081,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	94,60	189,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 499,35	4 499,35
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 499,35	1 124,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	32,10	160,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	32,10	160,50
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	6,96	24,36
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,43	1,51
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,54	1,89
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	25,15	125,75
		Total	lei			572,59
75	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			139,62 94,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	130,54	23,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	59,49	7,14
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	55,85	6,70
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	23,54	4,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,69	0,33
		Total	lei			474,71
76	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului	m2			2 976,56 520,30
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	48,15	2 214,90
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	26,75	214,00
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	20,97	10,48
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10	kg	0,1000	14,66	1,47

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2400	25,68	6,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	25,68	9,24
		Total	lei			16 966,39
		5.4. Охлаждающий колодец и монолитный канал				
77	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			2 193,51 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 530,50	1 584,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,49	39,40
		Total	lei			5 045,08
78	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 245,51 1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 658,90	684,91
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	262,15	34,32
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 177,00	91,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	304,95	49,13
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,68	2,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	567,00	1 071,63
		Total	lei			3 472,70
79	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			625,95 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	625,95	625,95
		Total	lei			625,95
80	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3 (0,05 m3)	buc			321,00 0,00
	266112643310101	Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	321,00	321,00
		Total	lei			321,00
81	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			695,50 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	695,50	695,50
		Total	lei			2 086,50
82	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc			214,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	214,00	214,00
		Total	lei			214,00
83	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc			856,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,0000	856,00	856,00
		Total	lei			856,00
84	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200	m3			2 251,00 364,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 725,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			67,53
85	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150 [вокруг трубы]	m3			2 156,33 364,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 567,95	1 631,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			64,69
86	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 548,90 535,43
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	94,60	444,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,82
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,26	2 504,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 123,50	270,76
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	21,94	9,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	567,00	226,80
		Total	lei			5 323,35
87	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			43,85 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,19	22,78
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,91	12,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,09	0,03
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	535,00	0,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,54	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	27,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	56,25	0,62
		Total	lei			72,36
88	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 938,11 66,22
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 792,25	1 846,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,68	17,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	304,95	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,94	0,16
		Total	lei			1 938,11
89	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc			266,25 68,11
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,6100	94,60	57,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2663102100914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	0,0820	1 862,20	157,28
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2,0000	6,26	12,90
	2710603436169	Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm	kg	1,0000	26,75	27,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	27,00	0,40
		Total	lei			266,25
90	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			33 518,85

1	2	3	4	5	6	7
						1 418,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	94,60	1 419,00
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte d=160 mm	kg	1 000,0000	32,10	32 100,00
		Total	lei			871,49
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,23 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		Total	lei			425,10
92	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			33 483,67 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	28,89	29 467,80
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,48	29,47
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,43	2,79
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	8,03	52,19
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,54	3,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,68	1,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,68	2,57
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	26,75	53,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,50	1,12
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		Total	lei			29 465,63
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 559,72 609,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	76,29	595,06
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,49	232,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,19	86,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,69	6,52
		Total	lei			1 372,55
94	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - лоток Л12д-8	buc			1 164,34 198,66
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	26661228006002	лоток Л12д-8	buc	1,0100	668,75	675,44
	2664102100001	Mortar	m3	0,0060	1 123,50	6,74
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	567,00	283,50
		Total	lei			3 493,02
95	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv- П13-8	buc			505,20 70,95
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	26661228006003	П13-8	buc	1,0100	369,15	372,84
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0040	1 177,00	4,71
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	567,00	56,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 515,60
96	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice M200	m3			2 250,91 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 725,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			4 952,01
97	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,23 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Total</i>	lei			3 888,32
98	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 559,75 609,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	76,29	595,06
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,49	232,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,19	86,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,69	6,52
		<i>Total</i>	lei			124,78
99	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 467,20 492,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	94,60	408,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,26	2 472,70
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 123,50	262,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	21,94	9,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	567,00	226,80
		<i>Total</i>	lei			346,72
100	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiilor canalului	m2			2 976,56 520,30
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	48,15	2 214,90
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	26,75	214,00
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	20,97	10,49
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	14,66	1,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2400	25,68	6,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	25,68	9,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			33 337,46
101	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			189,23 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 177,00	28,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	37,80	0,15
		<i>Total</i>	lei			149,49
102	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			404,42 104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,68	98,41
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	304,95	12,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	304,95	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	21,94	0,27
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	25,68	68,10
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	37,80	6,80
	2952270004001	Malaxor	h-ut	0,0300	28,08	0,84
	2952270003709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	48,60	8,75
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	48,60	8,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	502,20	90,40
		<i>Total</i>	lei			4 141,26
103	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			31,33 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,19	25,82
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,09	0,03
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	535,00	0,32
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,54	0,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	27,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	56,25	0,73
		<i>Total</i>	lei			384,70
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			722,14 56,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,26	69,07
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,26	414,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,94	3,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	624,24	26,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	578,88	149,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,20	2,67
		<i>Total</i>	lei			252,75
105	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			177,40 33,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	94,60	27,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 995,55	143,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	304,95	0,61
		<i>Total</i>	lei			613,80

1	2	3	4	5	6	7
		5.5. Дымовая труба				
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3			2 302,94 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 725,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			14 969,13
107	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,35 5,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 431,77
108	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			51,34 9,93
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	94,60	9,93
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,36	29,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,45	0,76
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,48	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	123,12	9,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	27,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			2 721,06
109	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			166,80 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,96	2,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,10	2,57
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,05	1,93
		<i>Total</i>	lei			3 127,55
110	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa la canale de fum	t			47 700,48 6 622,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	94,60	1 324,40
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	94,60	4 966,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,10
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	37,45	39 322,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	65,48	720,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	25,68	107,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	25,68	161,78
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	14,66	234,56
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	26,75	481,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	2,50	50,00
		<i>Total</i>	lei			119 394,31
111	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu	t			1 559,71 609,22

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	76,29	595,06
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,49	232,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,19	86,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,69	6,52
		<i>Total</i>	lei			3 903,95
		5.6. Крыльца				
112	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,57 112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		<i>Total</i>	lei			585,38
113	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			152,50
114	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			891,48 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	578,88	891,48
		<i>Total</i>	lei			2 210,86
115	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (M100, крыльца)	m3			2 169,36 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 530,50	1 592,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			14 751,64
116	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,22 6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		<i>Total</i>	lei			2 504,27
117	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			166,80 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,96	2,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,10	2,57
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,05	1,93
		<i>Total</i>	lei			1 234,34

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-2

Котельная (poz.14 pe PG) Solutii arhitecturale (marca SA)

Valoarea de deviz 3 111 342,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si parapete cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	159,000	1 835,22 351,91	291 800,09 55 954,01
		<i>Total</i>	lei			291 800,09
		Total Peretii Inclusiv salariu				291 800,09 55 954,01
		2. Acoperisul				
		2.1. Tip 1 (SA-4)				
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer bitum "Технониколь N1"	m2	273,760	10,49 3,78	2 872,31 1 035,91
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast ЭПП)	m2	273,760	115,58 45,41	31 641,74 12 430,89
4	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 140 mm	m3	38,330	1 717,79 152,31	65 842,73 5 837,89
5	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2	273,760	93,75 44,04	25 665,62 12 055,38
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer "IMPERTENE"	m2	273,760	11,84 3,78	3 241,06 1 035,91
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2	273,760	236,86 64,33	64 842,98 17 610,43
8	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (la parapet)	m2	47,840	226,10 75,68	10 816,74 3 620,53
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,050	352,51 33,11	5 657,72 531,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			210 580,90
		Total Tip 1 (SA-4) Inclusiv salariu				210 580,90 54 158,36
		2.2. Tip II				
10	IzF18A k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm (1 cm)	m2	11,510	49,91 37,84	574,51 435,54
11	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu acvazol	m2	11,510	48,92 7,57	563,12 87,11
		<i>Total</i>	lei			1 137,63
		Total Tip II Inclusiv salariu				1 137,63 522,65
		<i>Total</i>	lei			211 718,53
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				211 718,53 54 681,01
		3. Pereti despartitori				
12	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,170	54 087,32 16 098,09	63 282,17 18 834,76
13	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv -1 PIP1 12.12.9	buc	3,000	287,14 80,41	861,42 241,23
14	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv -1 PIP1 15.12.9	buc	1,000	317,40 80,41	317,40 80,41
15	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusivm -1 PIP1-19.12.9	buc	1,000	359,55 80,41	359,55 80,41
16	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala „Технофакс” -100 mm	m2	36,920	265,14 12,30	9 788,95 454,04
		<i>Total</i>	lei			74 609,49
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				74 609,49 19 690,85
		4. Ferestre				
17	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2	3,320	3 536,08 133,68	11 739,79 443,82
18	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	41,680	3 462,71 77,24	144 325,79 3 219,40
19	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=300 mm)	m	22,800	282,41 34,06	6 438,87 776,48
20	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre. (b=280 mm)	m	22,800	276,89 37,84	6 313,05 862,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			168 817,50
		Total Ferestre Inclusiv salariu				168 817,50 5 302,45
		5. Usi				
21	CK03A	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe captuseli, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	16,000	3 428,83 170,28	54 861,26 2 724,48
22	CK03A	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe captuseli, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (DI21-7)	m2	2,940	3 428,83 170,28	10 080,75 500,62
23	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	15,880	48,78 7,57	774,64 120,18
24	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	721,54 236,50	1 443,08 473,00
		<i>Total</i>	lei			67 159,73
		Total Usi Inclusiv salariu				67 159,73 3 818,28
		6. Pardoseala 6.1. M-1				
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,750	2 494,52 644,23	1 870,89 483,17
26	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	74,860	247,85 85,14	18 553,79 6 373,58
27	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-74,860	33,27 1,89	-2 490,39 -141,64
28	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	74,860	195,70 30,27	14 649,84 2 266,16
29	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	74,860	261,01 85,14	19 539,02 6 373,58
30	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-74,860	107,70 5,68	-8 062,30 -424,91
31	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2	74,860	363,08 236,50	27 179,82 17 704,39
32	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea freat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	67,370	105,46 75,68	7 105,04 5 098,56
		<i>Total</i>	lei			78 345,71
		Total M-1				78 345,71

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				37 732,89
		6.2. K-1				
33	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,780	2 494,53 644,22	4 440,26 1 146,72
34	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	178,080	261,01 85,14	46 480,22 15 161,73
35	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-178,080	35,90 1,89	-6 392,98 -336,93
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	178,080	108,16 66,22	19 261,81 11 792,46
37	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-178,080	36,52 22,70	-6 503,59 -4 043,13
38	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	178,080	195,70 30,27	34 849,65 5 390,84
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	178,080	493,06 236,50	87 804,21 42 115,92
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	160,270	76,14 47,30	12 202,55 7 580,77
		Total	lei			192 142,13
		Total K-1 Inclusiv salariu				192 142,13 78 808,38
		6.3. JI-1				
41	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,050	2 494,40 644,20	124,72 32,21
42	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	5,210	247,85 85,14	1 291,28 443,58
43	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-5,210	33,27 1,89	-173,33 -9,86
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	5,210	108,52 66,22	565,37 345,01
45	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2	-5,210	36,64 22,70	-190,89 -118,29
46	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	5,210	195,70 30,27	1 019,58 157,72
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (65 mm)	m2	5,210	108,52 66,22	565,37 345,01
48	CG01A1 k=7	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2	5,210	128,23 79,46	668,10 414,01

1	2	3	4	5	6	7
49	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	5,210	341,76 104,06	1 780,59 542,15
		<i>Total</i>	lei			5 650,79
		Total Ji-1 Inclusiv salariu				5 650,79 2 151,54
		<i>Total</i>	lei			276 138,63
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				276 138,63 118 692,81
		7. Sahta de ventilare				
50	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,500	3 548,90 535,44	1 774,45 267,72
51	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala - 50 mm pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	1,930	202,93 12,30	391,66 23,74
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	48,200	47,23 19,87	2 276,68 957,54
53	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,050	1 573,20 609,20	78,66 30,46
54	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,800	226,10 75,67	180,88 60,54
55	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase, „Биполь” modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ("Биполь ЭКП"- I strat; "Биполь ЭКП"- II strat)	m2	1,000	191,00 64,33	191,00 64,33
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,600	189,59 160,82	303,35 257,31
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,600	30,07 11,35	48,11 18,16
58	CN55A	Finisare manuala decorativa cu vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	m2	1,600	138,26 64,32	221,22 102,92
		<i>Total</i>	lei			5 466,01
		Total Sahta de ventilare Inclusiv salariu				5 466,01 1 782,72
		8. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	258,150	6,14 2,84	1 585,69 732,63
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	258,150	175,11 144,74	45 205,53 37 364,11
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	258,150	60,90 52,03	15 720,86 13 431,54

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	258,150	6,14 2,84	1 585,69 732,63
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	258,150	73,28 52,03	18 916,99 13 431,54
		Total	lei			83 014,76
		Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) Inclusiv salariu				83 014,76 65 692,45
		9. Lucrari de finisare interioara (Peretii) 9.1. Cota 0.000 (Tip 1)				
64	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala Технофас 80 мм	m2	36,920	202,93 12,30	7 492,16 454,04
65	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (10 mm)	m2	36,920	138,60 113,52	5 116,95 4 191,16
66	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	-36,920	38,80 24,60	-1 432,33 -908,08
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,920	73,28 52,03	2 705,47 1 920,95
		Total	lei			13 882,25
		Total Cota 0.000 (Tip 1) Inclusiv salariu				13 882,25 5 658,07
		9.2. Cota 0.000 (Tip 2)				
68	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (10 mm)	m2	797,020	138,60 113,52	110 463,48 90 477,71
69	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	-797,020	38,80 24,60	-30 920,86 -19 603,50
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	733,990	73,28 52,03	53 786,11 38 189,50
71	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior la tavane pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	51,720	7,78 5,68	402,50 293,56
72	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	11,310	487,90 231,77	5 518,17 2 621,32
73	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	258,150	85,49 70,95	22 069,01 18 315,74
		Total	lei			161 318,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cota 0.000 (Tip 2) Inclusiv salariu				161 318,41 130 294,33
		<i>Total</i>	lei			175 200,66
		Total Lucrari de finisare interioara (Peretii) Inclusiv salariu				175 200,66 135 952,40
		10. Lucrari de finisare exterioare				
74	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2	24,800	206,82 170,28	5 129,07 4 222,94
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	451,400	189,60 160,82	85 584,27 72 594,15
76	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gros. -100 mm (135kg/m3)	m2	451,400	553,36 218,53	249 787,18 98 642,64
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	451,400	30,07 11,35	13 574,05 5 124,29
78	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	451,400	196,14 115,41	88 537,04 52 096,98
79	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	537,200	85,49 70,95	45 924,75 38 114,34
		<i>Total</i>	lei			488 536,36
		Total Lucrari de finisare exterioare Inclusiv salariu				488 536,36 270 795,34
		11. Lucrari diverse 11.1. крыльца				
80	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,150	2 494,47 644,20	374,17 96,63
81	CA02C	Beton M100 simplu turnat in egalizari beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,500	2 193,51 425,70	3 290,27 638,55
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,900	493,06 236,50	7 346,60 3 523,85
		<i>Total</i>	lei			11 011,04
		Total крыльца Inclusiv salariu				11 011,04 4 259,03
		<i>Total</i>	lei			11 011,04
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				11 011,04 4 259,03

		Total	lei	1 853 472,80
		Fondul social	24 %	176 789,12
		Total		2 030 261,92
		Transportarea materialelor	8 %	84 802,90
		Cheltuieli de depozitare	2 %	21 200,73
		Cheltuieli directe		2 136 265,55
		Cheltuieli de regie	14,5 %	309 758,51
		Total		2 446 024,06
		Beneficiul de deviz	6 %	146 761,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total				2 592 785,50
		Taxa de valoare adaugata	20 %			518 557,10
						3 111 342,60
		Total deviz:				736 621,35
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-2 Котельная (poz.14 pe PG) Solutii arhitecturale (marca SA)

Valoarea de deviz 3 111 342,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 999,943	94,60	189 194,59
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	116,167	94,60	10 989,45
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	945,678	94,60	89 461,09
4.	7123010010200	Betonist	h-om	272,183	94,60	25 748,51
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,750	94,60	354,75
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	598,028	94,60	56 573,42
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,210	94,60	492,87
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	89,556	94,60	8 471,95
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	857,323	94,60	81 102,78
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,604	94,60	435,54
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 236,810	94,60	117 002,21
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	585,663	94,60	55 403,74
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	54,360	94,60	5 142,46
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,322	94,60	30,46
15.	7212030022700	Sudor	h-om	0,482	94,60	45,60
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	42,098	94,60	3 982,42
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,158	94,60	866,35
18.	7422010060100	Timplar	h-om	47,632	94,60	4 506,01
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,591	94,60	1 758,74
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	537,231	94,60	50 822,09
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	188,685	94,60	17 849,62
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	173,221	94,60	16 386,74
		Total manopera				736 621,35

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,723	4,07	2,94
2.	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	1 946,360	2,68	5 216,24
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	143,100	1 177,00	168 428,70
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13,923	340,26	4 737,44
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,003	304,95	0,97
6.	1421302200460	Coloranti	kg	5,577	197,95	1 103,98
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	51,582	12,84	662,31
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,080	4 499,35	357,86
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,239	4 499,35	1 073,57
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	4 499,35	2,25
11.	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,003	4 499,35	13,47
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,098	4 499,35	443,05
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,239	4 499,35	1 073,57
14.	2010212946000	Pervazuri pentru usi	m	16,674	37,45	624,44

15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 095,501	0,05	254,78
16.	2010407343982	Rumegus	kg	3,743	1,61	6,03
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,095	4 815,00	459,55
18.	20301129300001	Usi exterioare din lemn exter	m2	18,940	3 250,00	61 555,00
19.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	45,000	3 350,00	150 750,00
20.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	292,500	0,54	157,95
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 044,110	0,54	563,82
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,522	535,00	279,30
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,098	44,19	4,31
24.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	259,333	13,75	3 565,83
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 566,165	15,19	23 790,05
26.	2413217300010	Cleme	buc	8,186	25,68	210,20
27.	24133173460001	Praimer bitum "Технониколь N1"	kg	82,128	22,26	1 828,17
28.	24133173460002	Praimer bitum "IMPERTENE"	kg	82,128	26,75	2 196,92
29.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	5,469	89,16	487,62
30.	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	77,445	19,80	1 533,41
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,390	77,25	30,13
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	411,624	42,27	17 399,35
33.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,776	63,02	111,92
34.	24302261000001	Fuga	kg	61,626	43,71	2 693,69
35.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,195	59,49	11,60
36.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	187,995	44,30	8 328,18
37.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,159	18,46	2,93
38.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	16,828	18,46	310,65
39.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,242	55,85	404,49
40.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,028	55,85	1,54
41.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,058	3,75	3,97
42.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	45,240	3,42	154,72
43.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	58,899	3,75	220,87
44.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,173	3,75	11,90
45.	2462106110443	Prenadez 400	kg	45,462	3,75	170,48
46.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 823,656	4,07	7 422,28
47.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 279,570	5,17	11 785,38
48.	2513736621482	Banda izolanta	m	72,554	0,32	23,22
49.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	75,870	8,56	649,44
50.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	23,798	0,59	14,04
51.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	5,288	15,52	82,07
52.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=300 mm)	m	23,256	240,75	5 598,88
53.	2523116716000	Linolineum	m2	5,553	197,95	1 099,13
54.	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,749	89,88	67,28
55.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	501,505	9,52	4 774,33
56.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	13,942	1 123,50	15 663,28
57.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 573,800	6,26	41 151,99
58.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,737	5,89	39,68
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,168	2,68	19,21
60.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	15,516	5,76	89,37
61.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	173,682	5,35	929,20
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	61,744	5,17	319,21
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 843,191	3,75	6 911,97
64.	26531021008311	Tink	kg	1 038,220	34,99	36 327,32
65.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	272,322	8,35	2 273,89
66.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	313,233	0,09	28,19
67.	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	198,769	214,00	42 536,65
68.	26631021000001	Beton M100	m3	8,119	1 530,50	12 425,54
69.	26631021000002	Beton M200	m3	17,672	1 658,90	29 315,78
70.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25	m3	0,645	1 123,50	724,43
71.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	15,900	1 123,50	17 863,65
72.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,149	1 123,50	167,18
73.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	13,689	1 177,00	16 112,22
74.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	781,569	3,75	2 930,88
75.	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	3,918	1 219,80	4 778,88

	50					
76.	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,487	1 230,50	599,42
77.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,115	1 177,00	135,47
78.	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	10,923	1 219,80	13 323,90
79.	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	7,505	1 177,00	8 833,93
80.	26661228006001	Element prefabricat 1 ПП1 12.12.9	buc	3,030	117,70	356,63
81.	266612280060012	Element prefabricat 1 ПП1 15.12.9	buc	1,010	147,66	149,14
82.	266612280060013	Element prefabricat -1ПП1-19.12.9	buc	1,010	189,39	191,28
83.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	11,876	214,00	2 541,36
84.	2670112204300	Plinte din beton mozaicat	m	68,717	21,40	1 470,55
85.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	19,852	5,35	106,21
86.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	519,498	6,69	3 475,44
87.	26821326004701	Membrane bituminoase „Биполь ХПП”	m2	1,208	45,69	55,17
88.	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	330,565	61,20	20 230,59
89.	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	330,565	68,16	22 531,32
90.	26821326004702	Membrane bituminoase „Биполь ЭКП”	m2	1,208	45,69	55,17
91.	26821326004703	Membrane bituminoase (Bicroelast ЭПП)	m2	330,565	51,04	16 872,05
92.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,523	10,91	92,99
93.	26821326016261	Hidroizol	m2	1 148,521	15,52	17 825,05
94.	2682162611370100	Placi vata minerala „Технофас” -100 mm (135kg/m3)	m2	525,486	240,75	126 510,85
95.	268216261137180	Placi vata minerala Tehnofas 80 mm	m2	39,627	179,76	7 123,35
96.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	227,270	29,96	6 809,02
97.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	17,190	141,24	2 427,85
98.	2710602000080	Armatura A1	kg	105,300	15,19	1 599,51
99.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	155,011	18,46	2 861,50
100.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,482	20,97	10,11
101.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	22,800	236,31	5 387,87
102.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	48,200	26,75	1 289,35
103.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000	481,50	963,00
104.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,691	34,24	92,14
105.	28731220054001	Cimentoplast	m3	39,863	1 498,00	59 715,07
106.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,234	33,92	143,62
107.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,532	33,92	51,97
108.	2873147300863	Agrafe	kg	12,768	34,24	437,18
109.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,241	65,48	15,78
110.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	196,224	0,59	115,77
111.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,093	160,50	656,89
112.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m2	11,780	214,00	2 520,89
113.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 647,312	1,61	5 872,17
114.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	4,093	38,63	158,10
115.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,186	122,16	999,94
116.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,093	122,16	499,97
117.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,093	40,13	164,24
118.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,386	2,50	0,96
119.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,628	21,94	671,98
120.	4100126202818	Apa	m3	18,105	21,94	397,23
121.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	49,265	6,69	329,58
		Total materiale de constructii				1 060 036,29

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 579,075	2,38	8 518,20
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	82,328	27,00	2 222,86
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,750	567,00	425,25
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,622	27,00	340,78
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,410	27,00	551,07
6.	2922140007000	Macara	h-ut	64,214	567,00	36 409,17
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,542	27,00	365,63
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,378	27,00	172,20
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	104,305	37,80	3 942,71
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,125	27,00	462,38
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,666	578,88	385,55

12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,600	98,49	59,09
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,014	27,00	216,36
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,998	28,08	56,11
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,784	28,08	274,73
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	48,081	27,00	1 298,19
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,842	48,60	283,93
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	11,485	56,25	646,04
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,708	27,00	73,13
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,141	27,00	111,81
		Total utilaje de constructii				56 815,16

Total	lei	1 853 472,80
Fondul social	24 %	176 789,12
Total		2 030 261,92
Transportarea materialelor	8 %	84 802,90
Cheltuieli de depozitare	2 %	21 200,73
Cheltuieli directe		2 136 265,55
Cheltuieli de regie	14,5 %	309 758,51
Total		2 446 024,06
Beneficiul de deviz	6 %	146 761,45
Total		2 592 785,50
Taxa de valoare adaugata	20 %	518 557,10
Total deviz:		3 111 342,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

**Construcția casei de arest cu capacitatea de 650
de locuri, în mun.. Balți, etapa a II.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si parapete cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 835,22 351,91
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	94,60	292,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 177,00	1 059,30
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,26	18,78
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 123,50	78,64
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 123,50	112,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	567,00	209,79
		<i>Total</i>	lei			291 800,09
		2. Acoperisul				
		2.1. Tip 1 (SA-4)				
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer bitum "Технониколь N1"	m2			10,49 3,78
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	24133173460001	Praimer bitum "Технониколь N1"	kg	0,3000	22,26	6,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	27,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 872,31
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast ЭПН)	m2			115,58 45,41
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26821326004703	Membrane bituminoase (Bicroelast ЭПН)	m2	1,1500	51,04	61,63
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,75	4,33
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	27,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	37,80	1,51
		<i>Total</i>	lei			31 641,74
4	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 140 mm	m3			1 717,79 152,31
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,6100	94,60	152,31
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 498,00	1 557,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	27,00	7,56
		<i>Total</i>	lei			65 842,73
5	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale	m2			93,75 44,04

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	94,60	44,04
	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	0,0300	1 219,80	48,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	21,94	0,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	27,00	0,75
		Total	lei			25 665,62
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer "IMPERTENE"	m2			11,84
						3,78
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	24133173460002	Praimer bitum "IMPERTENE"	kg	0,3000	26,75	8,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	27,00	0,01
		Total	lei			3 241,06
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2			236,86
						64,33
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	1,1500	68,16	82,30
	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	1,1500	61,20	73,90
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	13,75	8,66
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	27,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	37,80	2,27
		Total	lei			64 842,98
8	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (la parapet)	m2			226,10
						75,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	29,96	139,99
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,92	1,07
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	34,24	8,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		Total	lei			10 816,74
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			352,51
						33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	141,24	151,27
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	122,16	62,30
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	122,16	31,15
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	160,50	40,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,68	13,10
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,13	10,23
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	38,63	9,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	37,80	0,57
		Total	lei			5 657,72
		2.2. Tip II				
10	IzF18A k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm (1 cm)	m2			49,91
						37,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2000	94,60	37,84
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0050	1 177,00	11,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,94	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	27,00	0,22
		Total	lei			574,51
11	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete	m2			48,92
						7,57

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu acvazol				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	7,57
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	15,52	17,07
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,19	22,79
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,09	0,03
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	535,00	0,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,54	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	27,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	56,25	0,62
		<i>Total</i>	lei			563,12
		3. Pereti despartitori				
12	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			54 087,32 16 098,09
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,26	31 550,40
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 123,50	2 584,05
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,19	1 367,10
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	34,24	78,75
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 499,35	71,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	21,94	6,58
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	567,00	2 330,37
		<i>Total</i>	lei			63 282,17
13	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv -1 IIP1 12.12.9	buc			287,14 80,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26661228006001	Element prefabricat 1 IIP1 12.12.9	buc	1,0100	117,70	118,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 177,00	2,35
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		<i>Total</i>	lei			861,42
14	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv -1 IIP1 15.12.9	buc			317,40 80,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266612280060012	Element prefabricat 1 IIP1 15.12.9	buc	1,0100	147,66	149,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 177,00	2,35
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		<i>Total</i>	lei			317,40
15	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv -1 IIP1-19.12.9	buc			359,55 80,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266612280060013	Element prefabricat -1IIP1-19.12.9	buc	1,0100	189,39	191,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 177,00	2,35
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	567,00	85,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			359,55
16	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala „Технофакс” -100 mm	m2			265,14 12,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2682162611370100	Placi vata minerala „Технофакс” -100 mm (135kg/m3)	m2	1,0200	240,75	245,56
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	55,85	5,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	3,75	2,25
		<i>Total</i>	lei			9 788,95
		4. Ferestre				
17	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2			3 536,08 133,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	94,60	133,68
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	3 350,00	3 350,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,54	3,51
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,32	0,81
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	8,56	22,60
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,59	0,38
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	89,16	17,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	27,00	0,80
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	27,00	4,41
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	27,00	2,86
		<i>Total</i>	lei			11 739,79
18	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			3 462,71 77,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	94,60	77,24
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	3 350,00	3 350,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,54	3,51
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,32	0,49
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	8,56	13,78
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,59	0,31
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	89,16	10,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	27,00	0,80
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	27,00	3,78
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	27,00	2,45
		<i>Total</i>	lei			144 325,79
19	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=300 mm)	m			282,41 34,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=300 mm)	m	1,0000	240,75	245,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,59	2,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			6 438,87
20	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre. (b=280 mm)	m			276,89 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	1,0000	236,31	236,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,59	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			6 313,05
		5. Usi				
21	CK03A	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe captuseli, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			3 428,83 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65

1	2	3	4	5	6	7
	20301129300001	Usi exterioare din lemn exter	m2	1,0000	3 250,00	3 250,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,92	2,88
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,91	4,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	37,80	0,76
		<i>Total</i>	lei			54 861,26
22	CK03A	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe captuseli, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ДГ21-7)	m2			3 428,83 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300001	Usi exterioare din lemn exter	m2	1,0000	3 250,00	3 250,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,92	2,88
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,91	4,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	37,80	0,76
		<i>Total</i>	lei			10 080,75
23	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			48,78 7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2010212946000	Pervazuri pentru usi	m	1,0500	37,45	39,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	33,92	0,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	6,69	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			774,64
24	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			721,54 236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	94,60	228,93
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	481,50	481,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,59	3,54
		<i>Total</i>	lei			1 443,08
		6. Pardoseala				
		6.1. M-1				
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 494,52 644,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	340,26	1 735,33
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,94	10,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	48,60	104,00
		<i>Total</i>	lei			1 870,89
26	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			247,85 85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	1 530,50	156,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	21,94	0,72
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	578,88	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,08	0,17
		<i>Total</i>	lei			18 553,79
27	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			33,27 1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,89
	26631021000001	Beton M100	m3	0,01025	1 530,50	31,38
		<i>Total</i>	lei			-2 490,39

1	2	3	4	5	6	7
28	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			195,70 30,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	30,27
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	15,52	68,29
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,19	91,14
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,09	0,11
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	535,00	1,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,54	2,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	27,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	56,25	2,48
		Total	lei			14 649,84
29	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			261,01 85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 658,90	170,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	21,94	0,72
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	578,88	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,08	0,17
		Total	lei			19 539,02
30	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			107,70 5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	5,68
	26631021000002	Beton M200	m3	0,01025	1 658,90	102,02
		Total	lei			-8 062,30
31	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2			363,08 236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	2,68	69,68
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100	89,88	0,90
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004	4 499,35	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 177,00	38,84
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700	197,95	13,86
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	1,61	0,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	5,35	1,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
		Total	lei			27 179,82
32	CG15A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalare, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			105,46 75,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2670112204300	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	21,40	21,83
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	1 177,00	5,89
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0150	5,35	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,94	0,03
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	197,95	0,99
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,89	0,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 105,04
		6.2. K-1				
33	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 494,53 644,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	340,26	1 735,33
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,94	10,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	48,60	104,00
		<i>Total</i>	lei			4 440,26
34	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			261,01 85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 658,90	170,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	21,94	0,72
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	578,88	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,08	0,17
		<i>Total</i>	lei			46 480,22
35	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			35,90 1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,89
	26631021000002	Beton M200	m3	0,01025	1 658,90	34,01
		<i>Total</i>	lei			-6 392,98
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			108,16 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 219,80	40,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	1,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,08	0,34
		<i>Total</i>	lei			19 261,81
37	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			36,52 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 219,80	13,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	37,80	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,08	0,08
		<i>Total</i>	lei			-6 503,59
38	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			195,70 30,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	30,27
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	15,52	68,29
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,19	91,14
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,09	0,11
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	535,00	1,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,54	2,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	27,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	56,25	2,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34 849,65
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			493,06 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	214,00	220,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,75	15,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,71	13,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,35	4,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			87 804,21
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			76,14 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m2	0,0700	214,00	15,73
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,75	1,38
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,46	1,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	27,00	8,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	27,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			12 202,55
		6.3. II-1				
41	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 494,40 644,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	340,26	1 735,33
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,94	10,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	48,60	104,00
		<i>Total</i>	lei			124,72
42	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			247,85 85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	1 530,50	156,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	21,94	0,72
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	578,88	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,08	0,17
		<i>Total</i>	lei			1 291,28
43	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			33,27 1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,89
	26631021000001	Beton M100	m3	0,01025	1 530,50	31,38
		<i>Total</i>	lei			-173,33
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			108,52 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 230,50	40,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,08	0,34
		Total	lei			565,37
45	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2			36,64 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 230,50	13,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	37,80	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,08	0,08
		Total	lei			-190,89
46	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			195,70 30,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	30,27
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	15,52	68,29
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,19	91,14
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,09	0,11
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	535,00	1,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,54	2,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	27,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	56,25	2,47
		Total	lei			1 019,58
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (65 mm)	m2			108,52 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 230,50	40,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	1,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,08	0,34
		Total	lei			565,37
48	CG01A1 k=7	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			128,23 79,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	13,24
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 230,50	47,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	37,80	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,08	0,29
		Total	lei			668,10
49	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			341,76 104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	197,95	210,97
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	18,46	0,56
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,75	2,28
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	55,85	4,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,68	1,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,94	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,75	0,76
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	5,35	0,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	304,95	0,19
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,52	15,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	1,13
		Total	lei			1 780,59

1	2	3	4	5	6	7
		7. Sahta de ventilare				
50	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 548,90 535,44
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	94,60	444,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,82
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,26	2 504,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 123,50	270,76
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	21,94	9,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	567,00	226,80
		Total	lei			1 774,45
51	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala - 50 mm pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2			202,93 12,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	94,60	12,30
	268216261137180	Placi vata minerala Tehnofas 80 mm	m2	1,0200	179,76	183,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	55,85	5,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	3,75	2,25
		Total	lei			391,66
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,23 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		Total	lei			2 276,68
53	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 573,20 609,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	77,25	602,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,49	232,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,19	86,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,84	12,52
		Total	lei			78,66
54	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			226,10 75,67
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	29,96	139,99
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,92	1,07
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	34,24	8,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		Total	lei			180,88
55	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase,,Биполь" modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			191,00 64,33

1	2	3	4	5	6	7
		("Биполь ЭКП"- I strat; "Биполь ЭКП"- II strat)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	26821326004701	Membrane bituminoase „Биполь ХПП"	m2	1,1500	45,69	55,17
	26821326004702	Membrane bituminoase „Биполь ЭКП"	m2	1,1500	45,69	55,17
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	13,75	8,66
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	27,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	37,80	2,27
		<i>Total</i>	lei			191,00
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			189,59 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 177,00	28,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,94	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	37,80	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,08	0,22
		<i>Total</i>	lei			303,35
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			30,07 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	44,30	18,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,69	0,33
		<i>Total</i>	lei			48,11
58	CN55A	Finisare manuala decorativa cu vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	m2			138,26 64,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	63,02	69,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,69	3,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,84	0,64
		<i>Total</i>	lei			221,22
		8. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2			6,14 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,69	0,33
		<i>Total</i>	lei			1 585,69
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			175,11 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,75	26,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	27,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			45 205,53
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			60,90 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,35	8,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,94	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Total</i>	lei			15 720,86
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2			6,14

1	2	3	4	5	6	7
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund "Suprator"	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,69	0,33
		Total	lei			1 585,69
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,28 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,27	16,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,17	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,84	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		Total	lei			18 916,99
		9. Lucrari de finisare interioara (Peretii)				
		9.1. Cota 0.000 (Tip 1)				
64	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala Технофас 80 мм	m2			202,93 12,30
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1300	94,60	12,30
	268216261137180	Placi vata minerala Tehnofas 80 mm	m2	1,0200	179,76	183,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	55,85	5,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	3,75	2,25
		Total	lei			7 492,16
65	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (10 mm)	m2			138,60 113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 177,00	24,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,94	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,08	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	37,80	0,08
		Total	lei			5 116,95
66	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2			38,80 24,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0060	1 177,00	14,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,08
		Total	lei			-1 432,33
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,28 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,27	16,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,17	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,84	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		Total	lei			2 705,47
		9.2. Cota 0.000 (Tip 2)				
68	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2			138,60 113,52

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton (10 mm)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 177,00	24,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,94	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,08	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	37,80	0,08
		Total	lei			110 463,48
69	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2			38,80 24,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0060	1 177,00	14,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,08
		Total	lei			-30 920,86
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,28 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,27	16,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,17	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,84	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		Total	lei			53 786,11
71	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior la tavane pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			7,78 5,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	5,76	1,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	6,69	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		Total	lei			402,50
72	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			487,90 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	214,00	224,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,68	1,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,71	14,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	21,94	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,42	13,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	37,80	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		Total	lei			5 518,17
73	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			85,49 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 499,35	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 499,35	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 815,00	0,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,92	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,38	10,71
		Total	lei			22 069,01
		10. Lucrari de finisare exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
74	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2			206,82 170,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25	m3	0,0260	1 123,50	29,21
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0060	1 123,50	6,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	28,08	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	37,80	0,11
		Total	lei			5 129,07
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			189,60 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 177,00	28,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,94	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	37,80	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,08	0,22
		Total	lei			85 584,27
76	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gros. -100 mm (135kg/m3)	m2			553,36 218,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,54
	268216261137010 0	Placi vata minerala „Технофас” -100 mm (135kg/m3)	m2	1,0700	240,75	260,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,07	16,44
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,17	26,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,52	10,58
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	18,46	6,34
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,61	13,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	27,00	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	37,80	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	27,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	27,00	0,57
		Total	lei			249 787,18
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			30,07 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	44,30	18,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,69	0,33
		Total	lei			13 574,05
78	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			196,14 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	34,99	80,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	27,00	0,16
		Total	lei			88 537,04
79	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			85,49 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 499,35	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 499,35	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 815,00	0,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,92	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,38	10,71
		<i>Total</i>	lei			45 924,75
		11. Lucrari diverse				
		11.1. крыльца				
80	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 494,47 644,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	340,26	1 735,33
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,94	10,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	48,60	104,00
		<i>Total</i>	lei			374,17
81	CA02C	Beton M100 simplu turnat in egalizari beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			2 193,51 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	1 530,50	1 584,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,49	39,40
		<i>Total</i>	lei			3 290,27
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			493,06 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	214,00	220,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,75	15,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,71	13,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,35	4,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			7 346,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-3

Автономная котельная N14. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 177 048,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Mixer electric pentru incalzire rapida (Электрический проточный кран быстрого нагрева)	buc	1,000	879,54 0,00	879,54 0,00
2	Pret de piata	Огнетушитель ОП-5	buc	4,000	353,10 0,00	1 412,40 0,00
3	Pret de piata	Огнетушитель ОППУ-250	buc	1,000	2 140,00 0,00	2 140,00 0,00
4	Pret de piata	Огнетушитель ОУ-5	buc	4,000	993,31 0,00	3 973,24 0,00
5	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	2,000	53,75 0,00	107,50 0,00
6	Pret de piata	Резервуар пластмассовый V=200 l	buc	2,000	1 337,50 0,00	2 675,00 0,00
7	Pret de piata	Ларь с песком V=0,5m3	buc	1,000	278,20 0,00	278,20 0,00
8	Pret de piata	Задвижка с эл.приводом Д=80 "Тесofi"	buc	2,000	19 883,28 0,00	39 766,56 0,00
		<i>Total</i>	lei			51 232,44
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			614,79
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				51 847,23
		2. Lucrari de montare				
9	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Электрический проточный кран быстрого нагрева)	buc	1,000	121,99 12,30	121,99 12,30
10	SE54D	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 1500 - 2000 l	buc	2,000	486,66 454,08	973,32 908,16
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,000	102,10 52,03	204,21 104,06

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка задвижки с эл.приводом Д=80 "Тесcofi")				
12	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	2,000	435,29 412,46	870,58 824,91
		<i>Total</i>	lei			2 170,10
		<i>Fondul social</i>	24 %			443,86
		<i>Transport material</i>	8 %			25,65
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			6,41
		<i>Cheltuieli directe</i>				2 646,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 405,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			243,10
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				4 294,69 1 849,43
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
13	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 455,12 444,62	3 455,12 444,62
14	SC04A	Lavoor din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal 570x480	buc	1,000	1 331,00 175,01	1 331,00 175,01
15	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д50мм	buc	2,000	2 028,70 397,32	4 057,40 794,64
16	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint Поливочный кран наружный д25мм	buc	1,000	1 906,42 350,02	1 906,42 350,02
17	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний д15мм	buc	1,000	483,31 156,09	483,31 156,09
18	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,000	119,40 27,44	238,81 54,87
19	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Автомат.воздушник d1/2"	buc	2,000	178,02 17,03	356,03 34,06
		<i>Total</i>	lei			11 828,09
		Total Сантехматериалы Inklusiv salariu				11 828,09 2 009,31
		3.2. Система B1				
20		Ввода водопровода д=80мм ,h=1.3м (2 ввода)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
21	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для ввода водопровода д=80,h=1.3м)	m3	2,600	112,57 112,57	292,69 292,69
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,560	29,32 29,32	75,07 75,07
23	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint	m3	2,560	73,30 70,95	187,66 181,63

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
24	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 80x4mm (Ввод водопровода Д-80мм, h=1.3м)	m	4,000	673,72 236,50	2 694,87 946,00
25	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 80x4mm (За исключением 4м на ввод в здание)	m	3,500	673,72 236,50	2 358,01 827,75
26	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 65x4mm	m	19,000	534,23 151,36	10 150,41 2 875,84
27	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2"	m	6,000	345,81 108,79	2 074,88 652,74
28	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PN10 d 20x3,4mm	m	8,000	52,84 31,22	422,71 249,74
29	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PN10 d32x5,4 mm	m	5,500	75,33 38,79	414,29 213,32
30	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	32,500	18,92 18,92	614,90 614,90
31	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	13,500	14,19 14,19	191,57 191,57
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	7,000	48,51 21,76	339,56 152,31
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений стальных труб)	m2	0,200	138,50 104,05	27,70 20,81
34	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	8,000	31,17 5,68	249,36 45,41
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG d80x20mm	m	7,500	130,14 48,25	976,03 361,85
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG d 65x20mm	m	19,000	114,79 48,25	2 181,02 916,67
37	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG d 50x20mm	m	5,000	97,19 48,25	485,97 241,23
38	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm	m	6,500	62,47 48,25	406,04 313,60
39	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32mm	m	5,000	78,80 48,25	393,99 241,23
40	SD09D	Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Клапан обратный 16ч3р d80mm	buc	2,000	1 364,64 208,12	2 729,27 416,24
41	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р d25mm	buc	1,000	164,76 27,43	164,76 27,43
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau	buc	1,000	94,79	94,79

1	2	3	4	5	6	7
		fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 1563р д15мм			17,03	17,03
43	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран латун.	buc	2,000	86,60 17,03	173,21 34,06
44	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стал. приварной d80mm	buc	6,000	384,89 84,19	2 309,35 505,16
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d80mm	buc	2,000	372,91 84,20	745,82 168,39
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d90mm	buc	2,000	180,66 26,49	361,31 52,98
47	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход d80x65mm	buc	2,000	203,28 99,33	406,55 198,66
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход d65x50mm	buc	2,000	196,30 99,33	392,61 198,66
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход d50x25mm	buc	1,000	171,46 99,33	171,46 99,33
50	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, (Футляр стальной 277 x 5 мм)	m	1,500	1 382,53 224,20	2 073,80 336,30
51	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,300	194,88 194,88	253,34 253,34
52	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,280	29,33 29,33	37,54 37,54
53	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,280	73,30 70,95	93,83 90,82
		<i>Total</i>	lei			34 544,37
		Total Система B1 Inclusiv salariu				34 544,37 11 850,30
		3.3. Система K1				
54		Выпуск канализации h=1.2м,L=5,5м		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
55	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для выпуска канализации h=1.2м,L=5,5м)	m3	4,000	112,58 112,58	450,30 450,30
56	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,800	29,33 29,33	111,44 111,44
57	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,800	73,31 70,95	278,56 269,61
58	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala,	m	5,500	150,23 68,11	826,27 374,62

1	2	3	4	5	6	7
		PVC SN4 d110 mm (выпуск канализации h=1.2м L=5,5м)				
59	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR (Трубы хомополимерные PPH Д=110) (K=1,4 ко все нормам на фасонные части)	m	5,500	221,32 42,38	1 217,25 233,09
60	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (Трубы хомополимерные PPH Д=50) (K=1,4 ко все нормам на фасонные части)	m	2,500	153,42 33,11	383,54 82,78
61	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,4 ко все нормам на фасонные части)(За вычетом 5,5м,на устройство выпуска)	m	14,000	205,90 95,36	2 882,62 1 335,00
62	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,750	7,57 7,57	20,81 20,81
63	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000	39,86 7,57	239,15 45,41
64	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, Футляр d 273 x 5 mm	m	5,000	1 382,54 224,20	6 912,68 1 121,01
65	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20,000	194,88 194,88	3 897,52 3 897,52
66	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,800	29,33 29,33	580,65 580,65
67	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	19,800	73,30 70,95	1 451,42 1 404,81
		<i>Total</i>	lei			19 252,21
		Total Система K1 Inclusiv salariu				19 252,21 9 927,05
		<i>Total</i>	lei			65 624,67
		<i>Fondul social</i>	24 %			5 708,80
		<i>Transport material</i>	8 %			3 177,98
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			794,50
		<i>Cheltuieli directe</i>				75 305,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			10 919,37
		<i>Total</i>				86 225,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 173,52
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				91 398,83 23 786,66

		Total	lei	147 540,75
		Taxa de valoare adaugata	20 %	29 508,15
		Total deviz:		177 048,90

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				25 636,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Bălți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-3

Автономная котельная N14. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 177 048,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-3:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	128,821	94,60	12 186,47
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,610	94,60	152,31
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	21,930	94,60	2 074,58
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,470	94,60	1 274,26
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	12,285	94,60	1 162,16
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,220	94,60	20,81
7.	7212030022700	Sudor	h-om	3,120	94,60	295,15
8.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	94,60	824,91
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,818	94,60	7 645,42
		Total manopera				25 636,09

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,134	12,84	1,72
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,950	45,42	88,57
3.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,007	4 413,75	28,69
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,488	85,60	41,76
5.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,076	26,75	2,03
6.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,203	23,54	4,77
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,975	23,54	22,95
8.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	11,700	22,47	262,90
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,020	57,46	1,15
10.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,380	26,75	10,16
11.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	42,80	44,08
12.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	37,700	12,84	484,07
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,390	24,61	9,60
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,390	55,29	21,56
15.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,810	66,88	54,19
16.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,034	74,04	2,52
17.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,021	67,95	1,41
18.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,975	59,44	57,95
19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,010	45,42	0,45
20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,022	46,01	1,01
21.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,209	332,61	69,38
22.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	14,000	10,70	149,80
23.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	6,500	19,26	125,19
24.	25133073362014	Рукав резиновый L=6m d20mm	m	6,000	36,11	216,66
25.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	66,88	70,22
26.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,020	14,45	29,19

27.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,040	20,06	40,92
28.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	92,74	97,38
29.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm	m	5,892	74,01	436,04
30.	252121670021017	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm	m	20,188	74,01	1 494,11
31.	2521216701273	Teava din otel Футляр d273x5mm	m	6,630	721,92	4 786,33
32.	25212167170502	Teava din material plastic d=50mm	m	0,612	44,63	27,31
33.	25212167170503	Teava din material plastic PN10 d 20x3,4mm	m	8,160	9,46	77,19
34.	25212167170505	Teava din material plastic PN10 d32x5,4 mm	m	5,610	16,08	90,21
35.	2521216720160511	Teava din material plastic pentru canalizare/Трубы хомополимерные PPH d =110мм	m	7,931	118,00	935,86
36.	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm PPR	m	3,605	81,14	292,51
37.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	16,08	16,88
38.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu d.51мм	m	40,800	35,89	1 464,31
39.	25231267211502	Sifon de pardoseala din polipropilena d 100mm	buc	2,020	88,28	178,33
40.	25231567194020	Mufa din material plastic d-20	buc	0,560	4,28	2,40
41.	25231567194032	Mufa din material plastic d-32	buc	0,385	12,48	4,80
42.	25231567194320	Cot din material plastic d-20	buc	0,640	3,42	2,19
43.	25231567194332	Cot din material plastic d-32	buc	0,440	8,91	3,92
44.	25231567194520	Teu din material plastic d-20	buc	5,680	7,60	43,17
45.	25231567194532	Teu din material plastic d-32	buc	3,905	16,05	62,68
46.	25231567194620	Reductie din material plastic d-20	buc	0,880	3,26	2,87
47.	25231567194632	Reductie din material plastic d-32	buc	0,605	5,35	3,24
48.	25231567210590	Reductie din material plastic pentru canalizare Втулка под фланец d90mm	buc	2,000	141,24	282,48
49.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu PC-50 d50мм	buc	2,040	138,21	281,95
50.	26221024380002	Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata	buc	1,020	979,50	999,09
51.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	1 804,02	1 913,16
52.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	214,00	224,70
53.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,040	5,35	0,21
54.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,331	18,58	6,15
55.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	7,000	26,75	187,25
56.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,236	17,69	39,55
57.	27212041140450	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-50	buc	0,673	66,61	44,84
58.	27212041140465	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-65	buc	2,121	88,81	188,40
59.	27212041140480	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-80	buc	0,837	79,00	66,15
60.	27212041150050	Teu din fonta maleabila B1, zincat d-50	buc	2,142	101,65	217,73
61.	2721204115065	Teu din fonta maleabila B1, zincat d-65	buc	6,750	214,58	1 448,36
62.	2721204115080	Teu din fonta maleabila B1 d-80	buc	2,664	225,59	601,06
63.	2721204117080	Cot din fonta maleabila A1 d-80	buc	0,152	158,54	24,14
64.	27212041178050	Cot din fonta maleabila A1 d-50	buc	0,122	42,80	5,24
65.	27212041178065	Cot din fonta maleabila A1, zincat d-65	buc	0,386	94,51	36,45
66.	27212041201050	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-50	buc	0,245	48,15	11,79
67.	27212041201065	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-65	buc	0,771	101,65	78,41
68.	2721204120180	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-80	buc	0,304	77,84	23,70
69.	2722103306003	Teava din otel, zincata d 50x3,5mm	m	6,181	184,84	1 142,53
70.	272210330604	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d65x4mm	m	19,478	283,55	5 522,94
71.	27221033060800	Teava din otel, zincata d 80x4mm ввод	m	7,689	333,49	2 564,08
72.	2811236301	Огнетушитель ОП-5	buc	4,000	353,10	1 412,40
73.	2811236301222	Задвижка с эл.приводом Д=80 "Тесofi"	buc	2,000	19 883,28	39 766,56
74.	28112363025	Огнетушитель ОБПУ-250	buc	1,000	2 140,00	2 140,00
75.	2811236304	Мixer electric pentru incalzire rapida (Электр. кран-смеситель быстрого нагрева)	buc	1,000	879,54	879,54
76.	2811236305	Огнетушитель ОУ-5	buc	4,000	993,31	3 973,24
77.	2811237011	Резервуар пластмассовый V=200 l	buc	2,000	1 337,50	2 675,00
78.	2811237315	Ларь с песком V=0,5m3	buc	1,000	278,20	278,20
79.	2811237336446	Головка соедин. цапковая d50мм	buc	2,040	70,62	144,06
80.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,040	64,20	66,77
81.	28741141244203	Головка соедин. рукавная d50мм	buc	4,080	80,25	327,42
82.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000	0,54	4,32

83.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	14,000	1,28	17,92
84.	2874117300000	Armături cu acționarea manuală sau mecanică	buc	2,080	48,15	100,15
85.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	87,83	92,22
86.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,000	0,54	7,56
87.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	87,83	89,59
88.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	19,61	40,00
89.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	235,40	247,17
90.	2875117324259	Поливочный кран наружный d25мм 15ч 8р2	buc	1,015	128,85	130,78
91.	28752741101080	Flansa oarba Фланец ст.своб. d80mm	buc	2,000	271,96	543,92
92.	287527411525	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход d50x25mm	buc	1,020	38,95	39,73
93.	287527411655	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход d65x50mm	buc	2,040	63,31	129,15
94.	287527411865	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход d80x65mm	buc	2,040	70,14	143,09
95.	2875274122260	Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2")	buc	4,060	16,05	65,16
96.	2875274201015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa /Автомат. воздушник d 15mm	buc	2,040	157,83	321,97
97.	287527420115	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр d15mm	buc	1,020	76,24	77,76
98.	287527420125	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр d25mm	buc	1,020	134,64	137,33
99.	287527420215	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран латун. d15mm	buc	2,040	68,21	139,15
100.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d 32mm	buc	8,000	12,84	102,72
101.	28752742040408	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d110mm	buc	6,000	19,61	117,66
102.	2875274400180	Flansa din otel pentru sudura d80mm	buc	6,300	234,95	1 480,18
103.	2875277312438	Рукав резин. d32мм L=35.0	m	35,525	40,13	1 425,62
104.	29131242013707	Поливочный кран внутренний d15мм	buc	1,000	110,56	110,56
105.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,005	109,14	109,69
106.	2913124503280	Robinet cu ventil cu flanse Клапан обратный 16ч3р d80mm	buc	2,070	1 095,33	2 267,33
107.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	221,14	232,20
108.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	111,01	116,56
109.	2913137324302	Вентиль запорный тип 15кч 11р d50мм (Пожарный кран)	buc	2,040	492,20	1 004,09
110.	3220137315778	Decapant	kg	0,086	64,20	5,55
111.	3320517352132	Termoizolatatie conducte Изолация из шланга ПЭП d32мм	m	5,408	28,25	152,76
112.	33205173522305 02	Termoizolatatie conducte Tubolit DG d50x20mm	m	5,408	45,26	244,74
113.	33205173522306	Termoizolatatie conducte Изолация из шланга ПЭП d20x10мм	m	7,030	13,15	92,44
114.	33205173522306 52	Termoizolatatie conducte Tubolit DG d65x20mm	m	20,549	61,53	1 264,35
115.	33205173522308 02	Termoizolatatie conducte Tubolit DG d80x20мм	m	8,111	75,72	614,18
116.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,744	23,54	64,59
117.	53469714	Указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	2,000	53,75	107,50
Total materiale de constructii						91 277,91

Utilaje de constructii:

1.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,210	567,00	1 253,07
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,325	162,00	52,62
3.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,390	59,40	23,17
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,600	135,00	486,00
5.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,210	135,00	298,35
Total utilaje de constructii						2 113,21

Total	lei	147 540,75
Taxa de valoare adaugata	20 %	29 508,15
Total deviz:		177 048,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

**Construcția casei de arest cu capacitatea de 650
de locuri, în mun.. Bălți, etapa a II.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Mixer electric pentru incalzire rapida (Электрический проточный кран быстрого нагрева)	buc			879,54
	2811236304	Mixer electric pentru incalzire rapida (Электр. кран-смеситель быстрого нагрева)	buc	1,0000	879,54	879,54
		<i>Total</i>	lei			879,54
2	Pret de piata	Огнетушитель ОП-5	buc			353,10
	2811236301	Огнетушитель ОП-5	buc	1,0000	353,10	353,10
		<i>Total</i>	lei			1 412,40
3	Pret de piata	Огнетушитель ОБПУ-250	buc			2 140,00
	28112363025	Огнетушитель ОБПУ-250	buc	1,0000	2 140,00	2 140,00
		<i>Total</i>	lei			2 140,00
4	Pret de piata	Огнетушитель ОУ-5	buc			993,31
	2811236305	Огнетушитель ОУ-5	buc	1,0000	993,31	993,31
		<i>Total</i>	lei			3 973,24
5	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc			53,75
	53469714	Указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	1,0000	53,75	53,75
		<i>Total</i>	lei			107,50
6	Pret de piata	Резервуар пластмассовый V=200 l	buc			1 337,50
	2811237011	Резервуар пластмассовый V=200 l	buc	1,0000	1 337,50	1 337,50
		<i>Total</i>	lei			2 675,00
7	Pret de piata	Ларь с песком V=0,5m3	buc			278,20
	2811237315	Ларь с песком V=0,5m3	buc	1,0000	278,20	278,20
		<i>Total</i>	lei			278,20
8	Pret de piata	Задвижка с эл.приводом Д=80 "Тесofi"	buc			19 883,28
	2811236301222	Задвижка с эл.приводом Д=80 "Тесofi"	buc	1,0000	19 883,28	19 883,28
		<i>Total</i>	lei			39 766,56
		2. Lucrari de montare				
9	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Электрический проточный кран быстрого	buc			121,99
						12,30

1	2	3	4	5	6	7
		нагрева)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	109,14	109,69
		Total	lei			121,99
10	SE54D	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 1500 - 2000 l	buc			486,66 454,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	94,60	454,08
	2875274122260	Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2")	buc	2,0000	16,05	32,58
		Total	lei			973,32
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка задвижки с эл.приводом Д=80 "Тесcofi")	buc			102,10 52,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,0000	48,15	50,08
		Total	lei			204,21
12	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc			435,29 412,46
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	94,60	412,46
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	42,80	22,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	12,84	0,79
		Total	lei			870,58
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
13	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 455,12 444,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	94,60	444,62
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 804,02	1 913,16
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	214,00	224,70
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	221,14	232,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	111,01	116,56
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	87,83	92,22
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	16,08	16,88
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	66,88	70,22
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	235,40	247,17
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	92,74	97,38
		Total	lei			3 455,12
14	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal 570x480	buc			1 331,00 175,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	94,60	175,01
	26221024380002	Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata	buc	1,0000	979,50	999,09
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	87,83	89,59
	25212167170502	Teava din material plastic d=50mm	m	0,6000	44,63	27,31
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	19,61	40,00
		Total	lei			1 331,00
15	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д50мм	buc			2 028,70 397,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	94,60	397,32
	2913137324302	Вентиль запорный тип 15кч 11р д50мм (Пожарный кран)	buc	1,0000	492,20	502,04
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	20,06	20,46
	28741141244203	Головка соед. рукавная д50мм	buc	2,0000	80,25	163,71
	2811237336446	Головка соедин. цапковая д50мм	buc	1,0000	70,62	72,03
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu PC-50	buc	1,0000	138,21	140,97

1	2	3	4	5	6	7
		д50мм				
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu д.51мм	m	20,0000	35,89	732,16
		Total	lei			4 057,40
16	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint Поливочный кран наружный д25мм	buc			1 906,42 350,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000	94,60	350,02
	2875117324259	Поливочный кран наружный д25мм 15ч 8р2	buc	1,0000	128,85	130,78
	2875277312438	Рукав резин. д32мм L=35.0	m	35,0000	40,13	1 425,62
		Total	lei			1 906,42
17	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний д15мм	buc			483,31 156,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	29131242013707	Поливочный кран внутренний д15мм	buc	1,0000	110,56	110,56
	25133073362014	Рукав резиновый L=6m d20mm	m	6,0000	36,11	216,66
		Total	lei			483,31
18	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			119,40 27,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	94,60	27,43
	25231267211502	Sifon de pardoseala din polipropilena d 100mm	buc	1,0000	88,28	89,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	332,61	1,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,60	1,30
		Total	lei			238,81
19	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Автомат.воздушник d1/2"	buc			178,02 17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274201015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa /Автомат. воздушник d 15mm	buc	1,0000	157,83	160,99
		Total	lei			356,03
		3.2. Система В1				
20		Ввода водопровода д=80мм ,h=1.3м (2 ввода)				0,00 0,00
		Total	lei			
21	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для ввода водопровода д=80,h=1.3м)	m3			112,57 112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		Total	lei			292,69
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,32 29,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		Total	lei			75,07
23	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,30 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		Total	lei			187,66
24	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii,	m			673,72

1	2	3	4	5	6	7
		montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 80x4mm (Ввод водопровода Д-80мм, h=1.3м)				236,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	94,60	236,50
	27221033060800	Teava din otel, zincata d 80x4mm ввод	m	1,0100	333,49	341,88
	2721204117080	Cot din fonta maleabila A1 д-80	buc	0,0200	158,54	3,22
	2721204115080	Teu din fonta maleabila B1 д-80	buc	0,3500	225,59	80,14
	2721204120180	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata д-80	buc	0,0400	77,84	3,16
	27212041140480	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 д-80	buc	0,1100	79,00	8,82
		Total	lei			2 694,87
25	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 80x4mm (За исключением 4м на ввод в здание)	m			673,72 236,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	94,60	236,50
	27221033060800	Teava din otel, zincata d 80x4mm ввод	m	1,0100	333,49	341,88
	2721204117080	Cot din fonta maleabila A1 д-80	buc	0,0200	158,54	3,22
	2721204115080	Teu din fonta maleabila B1 д-80	buc	0,3500	225,59	80,14
	2721204120180	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata д-80	buc	0,0400	77,84	3,16
	27212041140480	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 д-80	buc	0,1100	79,00	8,82
		Total	lei			2 358,01
26	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 65x4mm	m			534,23 151,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	94,60	151,36
	272210330604	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d65x4mm	m	1,0100	283,55	290,68
	27212041178065	Cot din fonta maleabila A1, zincat д-65	buc	0,0200	94,51	1,92
	2721204115065	Teu din fonta maleabila B1, zincat д-65	buc	0,3500	214,58	76,23
	27212041201065	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata д-65	buc	0,0400	101,65	4,13
	27212041140465	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 д-65	buc	0,1100	88,81	9,92
		Total	lei			10 150,41
27	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2"	m			345,81 108,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2722103306003	Teava din otel, zincata d 50x3,5mm	m	1,0100	184,84	190,42
	27212041178050	Cot din fonta maleabila A1 д-50	buc	0,0200	42,80	0,87
	27212041150050	Teu din fonta maleabila B1, zincat д-50	buc	0,3500	101,65	36,29
	27212041201050	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata д-50	buc	0,0400	48,15	1,96
	27212041140450	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 д-50	buc	0,1100	66,61	7,47
		Total	lei			2 074,88
28	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PN10 d 20x3,4mm	m			52,84 31,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	94,60	31,22
	25212167170503	Teava din material plastic PN10 d 20x3,4mm	m	1,0200	9,46	9,65
	25231567194320	Cot din material plastic д-20	buc	0,0800	3,42	0,27
	25231567194520	Teu din material plastic д-20	buc	0,7100	7,60	5,40
	25231567194020	Mufa din material plastic д-20	buc	0,0700	4,28	0,30
	25231567194620	Reductie din material plastic д-20	buc	0,1100	3,26	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,60	1,71
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	64,20	0,39
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	162,00	3,55
		Total	lei			422,71
29	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PN10 d32x5,4 mm	m			75,33 38,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	94,60	38,79
	25212167170505	Teava din material plastic PN10 d32x5,4 mm	m	1,0200	16,08	16,40
	25231567194332	Cot din material plastic д-32	buc	0,0800	8,91	0,71
	25231567194532	Teu din material plastic д-32	buc	0,7100	16,05	11,40
	25231567194032	Mufa din material plastic д-32	buc	0,0700	12,48	0,87
	25231567194632	Reductie din material plastic д-32	buc	0,1100	5,35	0,59

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,60	1,71
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	64,20	0,45
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	162,00	4,41
		Total	lei			414,29
30	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			18,92 18,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	94,60	18,92
		Total	lei			614,90
31	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			14,19 14,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	94,60	14,19
		Total	lei			191,57
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			48,51 21,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,75	26,75
		Total	lei			339,56
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений стальных труб)	m2			138,50 104,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	67,95	7,07
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	46,01	5,06
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	45,42	2,27
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	74,04	12,59
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,35	1,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,84	0,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	57,46	5,75
		Total	lei			27,70
34	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			31,17 5,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	94,60	5,68
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d 32mm	buc	1,0000	12,84	12,84
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	26,75	0,13
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,28	1,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,54	0,54
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	10,70	10,70
		Total	lei			249,36
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д80x20мм	m			130,14 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223080 2	Termoizolatie conducte Tubolit DG д80x20мм	m	1,0300	75,72	81,89
		Total	lei			976,03
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 65x20мм	m			114,79 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223065 2	Termoizolatie conducte Tubolit DG д65x20mm	m	1,0300	61,53	66,54
		Total	lei			2 181,02
37	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50x20мм	m			97,19 48,25

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223050 2	Termoizolatie conducte Tubolit DG d50x20mm	m	1,0300	45,26	48,95
		Total	lei			485,97
38	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20х10мм	m			62,47 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173522306	Termoizolatie conducte Изоляция из шланга ПЭП д20х10мм	m	1,0300	13,15	14,22
		Total	lei			406,04
39	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д32мм	m			78,80 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	3320517352132	Termoizolatie conducte Изоляция из шланга ПЭП д32мм	m	1,0300	28,25	30,55
		Total	lei			393,99
40	SD09D	Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Клапан обратный 16ч3р d80mm	buc			1 364,64 208,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	94,60	208,12
	2913124503280	Robinet cu ventil cu flanse Клапан обратный 16ч3р d80mm	buc	1,0000	1 095,33	1 133,67
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0800	17,69	19,77
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1600	18,58	3,08
		Total	lei			2 729,27
41	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р d25mm	buc			164,76 27,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	94,60	27,43
	287527420125	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р d25mm	buc	1,0000	134,64	137,33
		Total	lei			164,76
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р d15мм	buc			94,79 17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420115	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р d15mm	buc	1,0000	76,24	77,76
		Total	lei			94,79
43	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран латун.	buc			86,60 17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420215	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран латун. d15mm	buc	1,0000	68,21	69,57
		Total	lei			173,21
44	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стал. приварной d80mm	buc			384,89 84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2875274400180	Flansa din otel pentru sudura d80mm	buc	1,0000	234,95	246,70
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	135,00	54,00
		Total	lei			2 309,35
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d80mm	buc			372,91 84,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	28752741101080	Flansa oarba Фланец ст.своб. d80mm	buc	1,0000	271,96	271,96
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	14,45	14,59
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,54	2,16
		Total	lei			745,82

1	2	3	4	5	6	7
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d90mm	buc			180,66 26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
	25231567210590	Reductie din material plastic pentru canalizare Втулка под фланец d90mm	buc	1,0000	141,24	141,24
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	332,61	11,64
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,60	1,28
		Total	lei			361,31
47	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход d80x65mm	buc			203,28 99,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	94,60	99,33
	287527411865	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход d80x65mm	buc	1,0000	70,14	71,54
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	135,00	32,40
		Total	lei			406,55
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход d65x50mm	buc			196,30 99,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	94,60	99,33
	287527411655	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход d65x50mm	buc	1,0000	63,31	64,58
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	135,00	32,40
		Total	lei			392,61
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход d50x25mm	buc			171,46 99,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	94,60	99,33
	287527411525	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход d50x25mm	buc	1,0000	38,95	39,73
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	135,00	32,40
		Total	lei			171,46
50	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, (Футляр стальной 277 x 5 мм)	m			1 382,53 224,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	94,60	178,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2521216701273	Teava din otel Футляр d273x5mm	m	1,0200	721,92	736,36
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	12,84	74,47
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	59,44	8,92
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	4 413,75	4,41
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	64,20	10,27
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	24,61	1,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	23,54	3,53
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	22,47	40,45
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	19,26	19,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	55,29	3,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	45,42	13,63
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	135,00	45,90
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	567,00	192,78
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	59,40	3,56
		Total	lei			2 073,80
51	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		Total	lei			253,34
52	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			37,54
53	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,30 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		<i>Total</i>	lei			93,83
		3.3. Система K1				
54		Выпуск канализации h=1.2м,L=5,5м				0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
55	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для выпуска канализации h=1.2м,L=5,5м)	m3			112,58 112,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		<i>Total</i>	lei			450,30
56	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			111,44
57	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,31 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		<i>Total</i>	lei			278,56
58	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (выпуск канализации h=1.2м L=5,5м)	m			150,23 68,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	94,60	68,11
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm	m	1,0300	74,01	79,28
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	66,88	2,23
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	26,75	0,42
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	23,54	0,20
		<i>Total</i>	lei			826,27
59	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR (Трубы хомополимерные РРН Д=110) (К=1,4 ко все нормам на фасонные части)	m			221,32 42,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	42,38
	252121672016051	Teava din material plastic pentru canalizare/Трубы хомополимерные РРН d =110мм	m	1,0300	118,00	170,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	332,61	6,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,60	1,80
		<i>Total</i>	lei			1 217,25
60	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			153,42 33,11

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm PPR (Трубы хомополимерные PPH Д=50) (K=1,4 ко все нормам на фасонные части)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	33,11
	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm PPR	m	1,0300	81,14	117,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	332,61	1,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	85,60	1,44
		Total	lei			383,54
61	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,4 ко все нормам на фасонные части)(За вычетом 5,5м,на устройство выпуска)	m			205,90 95,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	94,60	95,36
	252121670021017	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm	m	1,0300	74,01	106,72
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	66,88	3,00
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0150	26,75	0,56
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	23,54	0,26
		Total	lei			2 882,62
62	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			7,57 7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,60	7,57
		Total	lei			20,81
63	SA381	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			39,86 7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,60	7,57
	28752742040408	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d110mm	buc	1,0000	19,61	19,61
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	26,75	0,16
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,28	1,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,54	0,54
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	10,70	10,70
		Total	lei			239,15
64	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, Футляр d 273 x 5 mm	m			1 382,54 224,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	94,60	178,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2521216701273	Teava din otel Футляр d273x5mm	m	1,0200	721,92	736,36
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	12,84	74,47
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	59,44	8,92
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	4 413,75	4,41
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	64,20	10,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	24,61	1,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	23,54	3,53
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	22,47	40,45
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	19,26	19,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0600	55,29	3,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	45,42	13,63
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	135,00	45,90
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	567,00	192,78
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	59,40	3,56
		Total	lei			6 912,68
65	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			3 897,52
66	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 ----- 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			580,65
67	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,30 ----- 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		<i>Total</i>	lei			1 451,42

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balti, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-4

Котельная N14 . Instalatii interioare incalzire si ventilare

Valoarea de deviz 939 419,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		1.1. Теплоснабжение воздухонагревателей.				
1	РЕМАК	Смесительный узел SUMX 4,0 (в т.ч. Циркуляц.насос UPS25-60,Трехход.вентиль,Сервопривод) П-1	buc	1,000	8 091,34 0,00	8 091,34 0,00
2	РЕМАК	Смесительный узел SUMX 25 (в т.ч. Циркуляц.насос UPS32-80,Трехход.вентиль,Сервопривод) П-2	buc	1,000	15 952,63 0,00	15 952,63 0,00
3	Danfoss	Фильтр FVR,D=32mm Danfoss	buc	1,000	2 126,09 0,00	2 126,09 0,00
4	Danfoss	Фильтр Y222P D=50mm Danfoss	buc	1,000	2 482,40 0,00	2 482,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 652,46
		Total Теплоснабжение воздухонагревателей. Inclusiv salariu				28 652,46
		1.2. Вентиляция.				
5	Sistemair	Вентилятор КТ 60-30-4	buc	2,000	20 194,59 0,00	40 389,18 0,00
6	Sistemair	Вентилятор КТ 100-50-6	buc	2,000	31 188,90 0,00	62 377,80 0,00
7	Sistemair	Вентилятор КТЕХ 60-30-4	buc	2,000	25 593,78 0,00	51 187,56 0,00
8	Sistemair	Трансформатор RTRD 4	buc	4,000	11 659,07 0,00	46 636,28 0,00
9	Sistemair	Трансформатор RTRD 14	buc	2,000	17 523,21 0,00	35 046,42 0,00
10	Sistemair	Гибкая вставка DS 60-30	buc	4,000	830,32 0,00	3 321,28 0,00
11	Sistemair	Гибкая вставка DS 100-50	buc	4,000	1 158,99 0,00	4 635,96 0,00
12	Sistemair	Гибкая вставка DS-EX 60-30	buc	4,000	2 248,79	8 995,16

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
13	Sistemair	Клапан отсечной воздушный SRK 100-50	buc	1,000	4 654,50	4 654,50
					0,00	0,00
14	Sistemair	Клапан отсечной воздушный SRK 60-30	buc	1,000	3 486,06	3 486,06
					0,00	0,00
15	Danfoss	Электропривод TF230	buc	2,000	3 374,78	6 749,56
					0,00	0,00
16	Sistemair	Кассета фильтра FFK 60-30	buc	1,000	3 839,16	3 839,16
					0,00	0,00
17	Sistemair	Кассета фильтра FFK 100-50	buc	1,000	6 498,46	6 498,46
					0,00	0,00
18	Sistemair	Фильтр BFK 60-30 EU5	buc	1,000	1 712,54	1 712,54
					0,00	0,00
19	Sistemair	Фильтр BFK 100-50 EU5	buc	1,000	3 390,48	3 390,48
					0,00	0,00
20	Sistemair	Калорифер VBR 60-30-4	buc	1,000	8 807,32	8 807,32
					0,00	0,00
21	Sistemair	Калорифер VBR 100-50-3	buc	1,000	13 665,69	13 665,69
					0,00	0,00
22	Sistemair	Решетка WSG 60-30	buc	1,000	2 335,28	2 335,28
					0,00	0,00
23	Sistemair	Решетка WSG 100-50	buc	1,000	4 514,87	4 514,87
					0,00	0,00
24	Hidria	Огнезадерживающий клапан АЗЕ 102.000-01/ 107.000-00/024.000-01 250x250	buc	4,000	2 431,04	9 724,16
					0,00	0,00
25	Hidria	Огнезадерживающий клапан АЗЕ 103.000/107.000-02. 400x400	buc	3,000	3 002,42	9 007,26
					0,00	0,00
26	Pret de piata	Узел прохода УП1-01 d250mm	buc	1,000	1 827,09	1 827,09
					0,00	0,00
27	Pret de piata	Узел прохода УП1-01 d315mm	buc	3,000	1 846,64	5 539,92
					0,00	0,00
28	Pret de piata	Узел прохода УП 2-16 d500mm	buc	3,000	2 487,75	7 463,25
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			345 805,24
		Total Вентиляция. Inclusiv salariu				345 805,24
		<i>Total</i>	lei			374 457,70
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			4 493,49
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				378 951,19
		2. Lucrari de montare 2.1. Теплоснабжение воздухонагревателей.				
29	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h /Смесительный узел/	buc	2,000	251,92	503,83
					118,25	236,50
30	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Фильтр FVR,D=32mm ; Фильтр Y222P D=50mm Danfoss)	buc	2,000	2 403,54	4 807,09
					1 291,29	2 582,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 310,92
		Total Теплоснабжение воздухонагревателей. Inclusiv salariu				5 310,92 2 819,08
		2.2. Вентиляция.				
31	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugale, cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	6,000	2 374,94 2 057,55	14 249,62 12 345,30
32	11-01-002-01	Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe pereti, masa, kg, pina la: 20 Трансформатор	buc	6,000	1 006,39 212,85	6 038,32 1 277,10
33	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastic din cauciuc / Гибкая вставка	buc	12,000	496,48 461,65	5 957,71 5 539,78
34	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg /Клапан воздушный отсечной SRK	buc	2,000	904,06 839,10	1 808,13 1 678,20
35	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	2,000	435,29 412,46	870,58 824,91
36	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	2,000	2 403,54 1 291,29	4 807,09 2 582,58
37	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / Калорифер	buc	2,000	1 034,46 938,43	2 068,93 1 876,86
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка	buc	2,000	48,42 47,30	96,85 94,60
39	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Огнезадерживающий клапан АЗЕ	buc	5,000	1 307,61 1 220,34	6 538,07 6 101,70
40	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de УП1-01 d250mm	buc	1,000	714,22 561,92	714,22 561,92
41	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de УП1-01 d315mm	buc	3,000	2 248,16 561,92	6 744,48 1 685,77
42	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de УП 2-16 d500mm	buc	3,000	714,22 561,92	2 142,67 1 685,77
		<i>Total</i>	lei			52 036,67
		Total Вентиляция. Inclusiv salariu				52 036,67 36 254,49
		<i>Total</i>	lei			57 347,59
		<i>Fondul social</i>	24 %			9 377,66
		<i>Transport material</i>	8 %			1 243,19
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			310,80
		<i>Cheltuieli directe</i>				68 279,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			29 695,91
		<i>Total</i>				97 975,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 878,51
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				103 853,66 39 073,57
		3. Lucrari sanitare 3.1. Отопление				
43	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Монтаж чугунных радиаторов MC 140M -9 секций)	m2	2,400	60,93 37,84	146,24 90,82

1	2	3	4	5	6	7
44	Pret de piata	Чугунные радиаторы	секция	9,000	237,73 0,00	2 139,57 0,00
45	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.Комплект для настенного крепления	buc	28,000	49,48 14,19	1 385,44 397,32
46	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,400	111,06 82,30	266,55 197,52
47	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Кран Маевского) 3/8	buc	6,000	41,74 9,46	250,44 56,76
48	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Пробка радиатора Dn 1/4 ")	buc	6,000	37,28 9,46	223,68 56,76
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной HERZ -GP 1/2"	buc	6,000	452,80 17,03	2 716,78 102,17
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой. HERZ -RL-5 1/2"	buc	6,000	200,28 17,03	1 201,66 102,17
51	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран пробно-спускной 10696к1 d1/2"	buc	8,000	297,42 14,19	2 379,33 113,52
52	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,5мм K=1,3 на фитинги/	m	61,000	81,67 43,04	4 981,98 2 625,62
53	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5мм/K=1,3 на фитинги/	m	86,000	95,19 49,19	8 186,21 4 230,51
54	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	147,000	13,27 8,51	1 950,10 1 251,56
55	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	70,000	48,51 21,76	3 395,56 1 523,06
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2	2,000	138,37 104,06	276,74 208,12
		Total	lei			29 500,28
		Total Отопление Inclusiv salariu				29 500,28 10 955,91
		3.2. Теплоснабжение воздуонагревателей.				
57	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,2мм /K=1,3 на фитинги/	m	20,000	167,10 68,87	3 342,03 1 377,38
58	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin	m	70,000	262,53 92,24	18 377,29 6 456,45

1	2	3	4	5	6	7
		sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50x3,5mm /K=1,3 на фитинги/				
59	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm /K=1,3 на фитинги/	m	10,000	307,93 118,06	3 079,34 1 180,61
60	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	90,000	16,35 10,41	1 471,14 936,54
61	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	10,000	19,43 12,30	194,26 122,98
62	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	35,000	48,51 21,76	1 697,78 761,53
63	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2	1,050	138,37 104,06	145,29 109,26
64	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d32x10mm K-flex	m	20,000	130,30 48,25	2 605,99 964,92
65	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d50x20mm K-flex	m	70,000	176,47 48,25	12 352,80 3 377,22
66	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d76x20mm K-flex	m	10,000	227,75 48,25	2 277,53 482,46
67	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777,д=32 Danfoss (II-1)	buc	2,000	2 663,78 26,49	5 327,57 52,98
68	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровый X3777,д=50 Danfoss (II-2)	buc	2,000	4 909,32 42,57	9 818,63 85,14
69	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Обратный клапан NRV EF D-25 Danfoss (II-1)	buc	1,000	430,58 14,19	430,58 14,19
70	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Обратный клапан NRV EF D-50 danfoss (II-2)	buc	1,000	1 155,83 42,57	1 155,83 42,57
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан USV-I D-25 danfoss (II-1)	buc	1,000	1 076,38 14,19	1 076,38 14,19
72	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Клапан USV-I D-50 danfoss (II-2)	buc	1,000	3 781,64 42,57	3 781,64 42,57
73	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран для слива 3/8 (II-1)	buc	2,000	244,74 14,19	489,47 28,38
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран для слива 3/4 (II-2)	buc	2,000	422,26 14,19	844,51 28,38

1	2	3	4	5	6	7
75	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"	buc	4,000	144,28 9,46	577,12 37,84
76		Гибкий шланг d25mm L=25m	buc	2,000	579,75 0,00	1 159,50 0,00
77	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ 1/2"	buc	4,000	64,38 17,03	257,54 68,11
		<i>Total</i>	lei			70 462,22
		Total Теплоснабжение воздухонагревателей. Inclusiv salariu				70 462,22 16 183,70
		3.3. Вентиляция				
		3.3.1. П1				
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка жалюзийная P 150x100	buc	1,000	153,48 47,30	153,48 47,30
79	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. de 700 - 1600 mm	m2	2,000	521,62 76,53	1 043,25 153,06
80	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm.	m2	18,000	529,82 70,38	9 536,73 1 266,88
81	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. de 700 - 1600 mm (Короб)	m2	4,000	711,30 76,53	2 845,18 306,13
82	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздухопроводов рулонным утеплителем K-flex толщ.20мм	m2	18,200	255,16 44,84	4 643,85 816,10
		<i>Total</i>	lei			18 222,49
		Total П1 Inclusiv salariu				18 222,49 2 589,47
		3.3.2. П2				
83	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. de 2500 - 4000 mm	m2	12,000	529,82 70,38	6 357,83 844,59
84	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. de 2500 - 4000 mm (Короб)	m2	4,600	719,49 70,38	3 309,64 323,76
85	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,500	173,30 99,34	86,65 49,67
86	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздухопроводов рулонным утеплителем K-flex толщ.20мм	m2	16,600	255,16 44,84	4 235,59 744,35
		<i>Total</i>	lei			13 989,71
		Total П2				13 989,71

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 962,37
		3.3.3. B1				
87	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. de 250 - 700 mm	m2	3,000	424,74 158,83	1 274,21 476,50
88	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm.	m2	24,400	462,81 125,82	11 292,56 3 069,96
89	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. de 700 - 1600 mm	m2	11,000	521,63 76,53	5 737,89 841,85
90	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm.	m2	19,800	529,82 70,38	10 490,41 1 393,57
91	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. de 2500 - 4000 mm (Kopo6)	m2	3,060	719,49 70,38	2 201,63 215,37
92	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	1,100	500,86 235,55	550,95 259,11
93	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,300	173,30 99,33	51,99 29,80
94	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздуховодов рулонным утеплителем K-flex толщ.20мм	m2	61,260	255,16 44,84	15 630,86 2 746,92
		Total	lei			47 230,50
		Total B1 Inclusiv salariu				47 230,50 9 033,08
		3.3.4. BE1-BE8				
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm	buc	3,000	1 811,17 47,30	5 433,50 141,90
96	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d500mm	buc	3,000	3 047,02 47,30	9 141,05 141,90
97	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	0,550	500,85 235,55	275,47 129,55
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка жалюзийная P 150x150	buc	1,000	168,72 47,30	168,72 47,30
99	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. de 700 - 1600 mm	m2	28,160	521,63 76,53	14 688,97 2 155,12
100	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm.	m2	3,140	462,81 125,82	1 453,23 395,07
101	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. de 700 - 1600	m2	0,800	521,62 76,54	417,30 61,23

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
102	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздуховодов рулонным утеплителем K-flex толщ.20мм	m2	32,100	255,16 44,84	8 190,51 1 439,38
		<i>Total</i>	lei			39 768,75
		Total BE1-BE8 Inclusiv salariu				39 768,75 4 511,45
		<i>Total</i>	lei			119 211,45
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				119 211,45 18 096,37
		<i>Total</i>	lei			219 173,95
		<i>Fondul social</i>	24 %			10 856,64
		<i>Transport material</i>	8 %			13 747,52
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			3 436,88
		<i>Cheltuieli directe</i>				247 214,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			35 846,17
		<i>Total</i>				283 061,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			16 983,67
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				300 044,83 45 235,98

		Total	lei	782 849,69
		Taxa de valoare adaugata	20 %	156 569,94
				939 419,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		84 309,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-4 Котельная N14 . Instalatii interioare incalzire si ventilare

Valoarea de deviz 939 419,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	13,500	94,60	1 277,10
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,760	94,60	355,70
3.	7122050013400	Zidar	h-om.	0,940	94,60	88,92
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,840	94,60	79,46
5.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	60,748	94,60	5 746,75
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	232,945	94,60	22 036,60
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	51,000	94,60	4 824,60
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	513,026	94,60	48 532,22
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,443	94,60	514,91
10.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	94,60	824,91
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240	94,60	22,70
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,060	94,60	5,68
		Total manopera				84 309,55

Materiale:

1.	011156	Вентилятор КТ 100-50-6	buc	2,000	31 188,90	62 377,80
2.	01136304	Вентилятор КТЕХ 60-30-4	buc	2,000	25 593,78	51 187,56
3.	01152506025	Смесительный узел SUMX 25	buc	1,000	15 952,63	15 952,63
4.	0115250604	Смесительный узел SUMX 4,0	buc	1,000	8 091,34	8 091,34
5.	011525061178	Узел прохода УП1-01 d250mm	buc	1,000	1 827,09	1 827,09
6.	011525061179	Узел прохода УП1-01 d315mm	buc	3,000	1 846,64	5 539,92
7.	011525061180	Узел прохода УП 2-16 d500mm	buc	3,000	2 487,75	7 463,25
8.	01153101050	Гибкая вставка DS 100-50	buc	4,000	1 158,99	4 635,96
9.	0115310363	Гибкая вставка DS-EX 60-30	buc	4,000	2 248,79	8 995,16
10.	011531063	Гибкая вставка DS 60-30	buc	4,000	830,32	3 321,28
11.	0116304	Вентилятор КТ 60-30-4	buc	2,000	20 194,59	40 389,18
12.	0117110505	Фильтр Y222P D=50mm Danfoss	buc	1,000	2 482,40	2 482,40
13.	01171105055	Фильтр BFK 100-50 EU5	buc	1,000	3 390,48	3 390,48
14.	011715630	Фильтр FVR,D=32mm Danfoss	buc	1,000	2 126,09	2 126,09
15.	01171563011	Фильтр BFK 60-30 EU5	buc	1,000	1 712,54	1 712,54
16.	011725244	Огнезадерживающий клапан А3Е 400х400	buc	3,000	3 002,42	9 007,26
17.	01172525	Огнезадерживающий клапан А3Е 250х250	buc	4,000	2 431,04	9 724,16
18.	021234123	Электропривод TF230	buc	2,000	3 374,78	6 749,56
19.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,001	35 663,10	51,35
20.	1011292	White-spirit	t	0,000	30 174,00	5,43
21.	1011390	Prezoane zincate de stringere, diametru 12 mm, lungime 300 mm	t	0,018	58 850,00	1 059,30
22.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,003	64 200,00	173,34
23.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,066	23,19	1,53
24.	1012043	Saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,360	23,19	8,35

25.	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "CT3"	t	0,054	18 575,20	1 003,06
26.	1012217	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 6-8 mm, otel marca "CT3"	t	0,006	17 687,10	106,12
27.	1100177	Otel cornier, 2 laturi egale, 60x60x4 mm	t	0,060	17 687,10	1 061,23
28.	111100010210	Утеплитель рулонный из вспененного каучука K-Flex толщ. 20 мм	m2	132,005	204,19	26 954,06
29.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,003	59 438,50	196,15
30.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,004	69 871,00	293,46
31.	1253115013	Чугунные радиаторы TERMO 500*130	секция	9,000	237,73	2 139,57
32.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,348	12,84	4,47
33.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,751	338,84	254,54
34.	201171150	Кассета фильтра FFK 100-50	buc	1,000	6 498,46	6 498,46
35.	201171630	Кассета фильтра FFK 60-30	buc	1,000	3 839,16	3 839,16
36.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,834	48,15	40,17
37.	217021150	Решетка WSG 100-50	buc	1,000	4 514,87	4 514,87
38.	21702163	Решетка WSG 60-30	buc	1,000	2 335,28	2 335,28
39.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	8,000	23,54	188,32
40.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,240	23,54	5,65
41.	2320166200676	White spirit	kg	0,305	57,46	17,53
42.	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	80,000	51,36	4 108,80
43.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	42,80	44,08
44.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,206	49,06	59,17
45.	23658701	Гибкий шланг резино- тканевый d25mm	m	50,000	23,19	1 159,50
46.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	13,518	24,61	332,67
47.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,267	16,05	84,53
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	29,072	55,29	1 607,38
49.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,432	70,41	30,42
50.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,519	74,04	38,39
51.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,530	332,61	509,03
52.	2430126106200	Email de ulei	kg	0,240	72,76	17,46
53.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,240	60,19	14,45
54.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,317	66,66	21,14
55.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,658	59,44	98,57
56.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,153	45,42	6,93
57.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,336	46,01	15,44
58.	2521216701022	Teava din otel d 76x2,8mm	m	13,195	123,94	1 635,39
59.	25212167010323 2	Teava din otel d 32x3,2mm	m	26,390	67,76	1 788,19
60.	25212167010615 25	Teava din otel d15x2,5mm	m	80,489	26,75	2 153,09
61.	252121670150	Teava din otel d50x3,5mm	m	92,365	117,70	10 871,36
62.	25212167056120 25	Teava din otel d20x2,5mm	m	113,477	29,86	3 388,42
63.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	56,000	3,21	179,76
64.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,600	10,70	17,12
65.	26261473700095 нк	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класс Н"по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые	m2	3,030	235,45	713,41
66.	26261473700095 нп	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класс Н по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм прямоуг.	m2	27,815	305,41	8 495,10
67.	26261473700097 нп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм прямоуг.	m2	92,678	427,57	39 626,16
68.	26261473700097 фп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм ф/ч	m2	11,777	615,36	7 246,85
69.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	41,826	2,25	94,11
70.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,000	2,25	11,25
71.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,024	5,35	0,13
72.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,610	5,35	3,26
73.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,013	32,10	225,10
74.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	2,673	18,58	49,67
75.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,560	18,58	47,56
76.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	105,000	26,75	2 808,75
77.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,330	17,69	5,84
78.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	3,234	17,69	57,21

79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,024	23,19	0,56
80.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,989	23,19	22,94
81.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,040	32,10	1,28
82.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	7,354	42,80	314,76
83.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,217	42,80	52,10
84.	28112363063315	Grila ventilatie Дефлектор d315mm	buc	3,000	1 760,15	5 280,45
85.	28112363063500	Grila ventilatie Дефлектор d500mm	buc	3,000	2 996,00	8 988,00
86.	28112363101315	Preaplin si piesa de trecere etansa УП1-01 d315mm	buc	3,009	1 529,35	4 601,81
87.	28112364151	Grila ventilatie Решетка жалюзийная Р 150x100	buc	1,000	102,46	102,46
88.	281123641515	Grila ventilatie Решетка жалюзийная Р 150x150	buc	1,000	117,70	117,70
89.	28221157080031	Element de sustinere (cronstein) Комплект для настенного крепления F00R2A500A	buc	28,000	19,15	536,20
90.	2822135722600	Racord flexibil	buc	2,000	19,98	39,96
91.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,304	32,10	9,76
92.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	14,070	0,54	7,60
93.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	55,350	0,54	29,89
94.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	1 164,833	0,80	931,87
95.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	132,660	0,86	114,09
96.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	156,780	0,96	150,51
97.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	36,180	1,18	42,69
98.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	51,255	1,28	65,61
99.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	41,205	1,61	66,34
100.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	96,192	2,68	257,79
101.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	56,000	0,54	30,24
102.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	96,192	0,54	51,94
103.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	289,440	0,54	156,30
104.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	87,435	0,54	47,21
105.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	41,205	0,54	22,25
106.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	55,350	0,64	35,42
107.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	1 164,833	0,75	873,62
108.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,396	39,24	15,54
109.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	69,420	0,54	37,49
110.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	886,315	0,80	709,05
111.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,200	17,28	20,74
112.	2875274021000	Curba pentru sudura д-76мм	buc	1,950	49,04	95,63
113.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,000	24,26	97,04
114.	287527420226	Вентиль запорный угловой HERZ-RL-5 1/2"	buc	6,000	171,20	1 027,20
115.	287527420228	Вентиль ручной HERZ-GP 1/2"	buc	6,000	423,72	2 542,32
116.	2875274202706	Robinet cu dublu reglaj. Штуцер для шланга HERZ 1/2"	buc	4,000	35,31	141,24
117.	2875274204321	Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый X3777,d 32мм Danfoss	buc	2,000	2 611,19	5 222,38
118.	28752742051000 7	Robinet cu mufa Клапан USV-I D-25 danfoss	buc	1,000	1 046,46	1 046,46
119.	28752742051001 5	Robinet cu mufa Клапан USV-I D-50 danfoss	buc	1,000	3 700,92	3 700,92
120.	28752742051002 2	Robinet cu mufa Кран шаровый X3777,д=50 Danfoss	buc	2,000	4 828,59	9 657,18
121.	28752742051002 5	Robinet cu mufa Обратный клапан NRV EF D-25 danfoss	buc	1,000	400,66	400,66
122.	28752742051005 0	Robinet cu mufa Обратный клапан NRV EF D-50 danfoss	buc	1,000	1 075,11	1 075,11
123.	28752742051020	Robinet cu mufa Кран для слива 3/8	buc	2,000	214,82	429,64
124.	28752742051020 4	Robinet cu mufa Кран для слива 3/4	buc	2,000	392,34	784,68
125.	287527420515	Кран пробно-спускной 10696к1 d1/2"	buc	8,000	267,50	2 140,00
126.	2913134500015	Пробка радиаторая Dn 1/4 "	buc	6,000	26,75	160,50
127.	2913134503523	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8" FIX MATIC	buc	4,000	133,75	535,00
128.	29131345112	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8" (Кран Маевского)	buc	6,000	31,21	187,26
129.	3111050	Клапан отсечной воздушный SRK 100-50	buc	1,000	4 654,50	4 654,50
130.	3116030	Клапан отсечной воздушный SRK 60-30	buc	1,000	3 486,06	3 486,06
131.	33205173522303 2	Termoizolatie conducte K-flex d32x10мм	m	21,630	75,87	1 641,07
132.	33205173522305 2	Termoizolatie conducte K-flex d50x10мм	m	75,705	118,56	8 975,58

133.	332051735223070	Termoizolatie conducte K-flex d76x20mm	m	10,815	165,98	1 795,07
134.	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	12,638	68,48	865,44
135.	7110153	Калорифер VBR 100-50-3	buc	1,000	13 665,69	13 665,69
136.	71106304	Калорифер VBR 60-30-4	buc	1,000	8 807,32	8 807,32
137.	7750114	Трансформатор RTRD 14	buc	2,000	17 523,21	35 046,42
138.	775014	Трансформатор RTRD 4	buc	4,000	11 659,07	46 636,28
Total materiale de constructii						561 841,58

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,540	129,60	69,98
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,600	190,08	114,05
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,690	27,00	18,62
4.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	12,473	37,80	471,49
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	10,980	118,80	1 304,42
6.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	10,610	35,42	375,81
7.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	1,000	39,96	39,96
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,800	86,40	241,92
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,762	162,00	609,44
10.	330900	Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)	h-ut	2,100	32,40	68,04
11.	331002	Masini de gaurit	h-ut	4,440	86,40	383,62
12.	331451	Foreze electrice	h-ut	4,800	32,40	155,52
13.	340101	Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW	h-ut	0,420	27,00	11,34
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,500	567,00	850,50
15.	350461	Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("tc")	h-ut	2,100	21,60	45,36
16.	350471	Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("tc")	h-ut	2,100	21,60	45,36
17.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,060	378,00	22,68
Total utilaje de constructii						4 828,11

Total	lei	782 849,69
Taxa de valoare adaugata	20 %	156 569,94
Total deviz:		939 419,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

**Construcția casei de arest cu capacitatea de 650
de locuri, în mun.. Bălți, etapa a II.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		1.1. Теплоснабжение воздухонагревателей.				
1	REMAK	Смесительный узел SUMX 4,0 (в т.ч. Циркуляц.насос UPS25-60,Трехход.вентиль,Сервопривод) П-1	buc			8 091,34
	0115250604	Смесительный узел SUMX 4,0	buc	1,0000	8 091,34	8 091,34
		<i>Total</i>	lei			8 091,34
2	REMAK	Смесительный узел SUMX 25 (в т.ч. Циркуляц.насос UPS32-80,Трехход.вентиль,Сервопривод) П-2	buc			15 952,63
	01152506025	Смесительный узел SUMX 25	buc	1,0000	15 952,63	15 952,63
		<i>Total</i>	lei			15 952,63
3	Danfoss	Фильтр FVR,D=32mm Danfoss	buc			2 126,09
	011715630	Фильтр FVR,D=32mm Danfoss	buc	1,0000	2 126,09	2 126,09
		<i>Total</i>	lei			2 126,09
4	Danfoss	Фильтр Y222P D=50mm Danfoss	buc			2 482,40
	0117110505	Фильтр Y222P D=50mm Danfoss	buc	1,0000	2 482,40	2 482,40
		<i>Total</i>	lei			2 482,40
		1.2. Вентиляция.				
5	Sistemair	Вентилятор КТ 60-30-4	buc			20 194,59
	0116304	Вентилятор КТ 60-30-4	buc	1,0000	20 194,59	20 194,59
		<i>Total</i>	lei			40 389,18
6	Sistemair	Вентилятор КТ 100-50-6	buc			31 188,90
	011156	Вентилятор КТ 100-50-6	buc	1,0000	31 188,90	31 188,90
		<i>Total</i>	lei			62 377,80
7	Sistemair	Вентилятор KTEX 60-30-4	buc			25 593,78
	01136304	Вентилятор KTEX 60-30-4	buc	1,0000	25 593,78	25 593,78
		<i>Total</i>	lei			51 187,56
8	Sistemair	Трансформатор RTRD 4	buc			11 659,07
	775014	Трансформатор RTRD 4	buc	1,0000	11 659,07	11 659,07
		<i>Total</i>	lei			46 636,28
9	Sistemair	Трансформатор RTRD 14	buc			17 523,21

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	7750114	Трансформатор RTRD 14	buc	1,0000	17 523,21	17 523,21
		<i>Total</i>	lei			35 046,42
10	Sistemair	Гибкая вставка DS 60-30	buc			830,32
						0,00
	011531063	Гибкая вставка DS 60-30	buc	1,0000	830,32	830,32
		<i>Total</i>	lei			3 321,28
11	Sistemair	Гибкая вставка DS 100-50	buc			1 158,99
						0,00
	01153101050	Гибкая вставка DS 100-50	buc	1,0000	1 158,99	1 158,99
		<i>Total</i>	lei			4 635,96
12	Sistemair	Гибкая вставка DS-EX 60-30	buc			2 248,79
						0,00
	0115310363	Гибкая вставка DS-EX 60-30	buc	1,0000	2 248,79	2 248,79
		<i>Total</i>	lei			8 995,16
13	Sistemair	Клапан отсечной воздушный SRK 100-50	buc			4 654,50
						0,00
	3111050	Клапан отсечной воздушный SRK 100-50	buc	1,0000	4 654,50	4 654,50
		<i>Total</i>	lei			4 654,50
14	Sistemair	Клапан отсечной воздушный SRK 60-30	buc			3 486,06
						0,00
	3116030	Клапан отсечной воздушный SRK 60-30	buc	1,0000	3 486,06	3 486,06
		<i>Total</i>	lei			3 486,06
15	Danfoss	Электропривод TF230	buc			3 374,78
						0,00
	021234123	Электропривод TF230	buc	1,0000	3 374,78	3 374,78
		<i>Total</i>	lei			6 749,56
16	Sistemair	Кассета фильтра FFK 60-30	buc			3 839,16
						0,00
	201171630	Кассета фильтра FFK 60-30	buc	1,0000	3 839,16	3 839,16
		<i>Total</i>	lei			3 839,16
17	Sistemair	Кассета фильтра FFK 100-50	buc			6 498,46
						0,00
	201171150	Кассета фильтра FFK 100-50	buc	1,0000	6 498,46	6 498,46
		<i>Total</i>	lei			6 498,46
18	Sistemair	Фильтр BFK 60-30 EU5	buc			1 712,54
						0,00
	01171563011	Фильтр BFK 60-30 EU5	buc	1,0000	1 712,54	1 712,54
		<i>Total</i>	lei			1 712,54
19	Sistemair	Фильтр BFK 100-50 EU5	buc			3 390,48
						0,00
	01171105055	Фильтр BFK 100-50 EU5	buc	1,0000	3 390,48	3 390,48
		<i>Total</i>	lei			3 390,48
20	Sistemair	Калорифер VBR 60-30-4	buc			8 807,32
						0,00
	71106304	Калорифер VBR 60-30-4	buc	1,0000	8 807,32	8 807,32
		<i>Total</i>	lei			8 807,32
21	Sistemair	Калорифер VBR 100-50-3	buc			13 665,69
						0,00
	7110153	Калорифер VBR 100-50-3	buc	1,0000	13 665,69	13 665,69
		<i>Total</i>	lei			13 665,69

1	2	3	4	5	6	7
22	Sistemair	Решетка WSG 60-30	buc			2 335,28 0,00
	21702163	Решетка WSG 60-30	buc	1,0000	2 335,28	2 335,28
		Total	lei			2 335,28
23	Sistemair	Решетка WSG 100-50	buc			4 514,87 0,00
	217021150	Решетка WSG 100-50	buc	1,0000	4 514,87	4 514,87
		Total	lei			4 514,87
24	Hidria	Огнезадерживающий клапан АЗЕ 102.000-01/ 107.000-00/024.000-01 250x250	buc			2 431,04 0,00
	01172525	Огнезадерживающий клапан АЗЕ 250x250	buc	1,0000	2 431,04	2 431,04
		Total	lei			9 724,16
25	Hidria	Огнезадерживающий клапан АЗЕ 103.000/107.000-02. 400x400	buc			3 002,42 0,00
	011725244	Огнезадерживающий клапан АЗЕ 400x400	buc	1,0000	3 002,42	3 002,42
		Total	lei			9 007,26
26	Pret de piata	Узел прохода УП1-01 d250mm	buc			1 827,09 0,00
	011525061178	Узел прохода УП1-01 d250mm	buc	1,0000	1 827,09	1 827,09
		Total	lei			1 827,09
27	Pret de piata	Узел прохода УП1-01 d315mm	buc			1 846,64 0,00
	011525061179	Узел прохода УП1-01 d315mm	buc	1,0000	1 846,64	1 846,64
		Total	lei			5 539,92
28	Pret de piata	Узел прохода УП 2-16 d500mm	buc			2 487,75 0,00
	011525061180	Узел прохода УП 2-16 d500mm	buc	1,0000	2 487,75	2 487,75
		Total	lei			7 463,25
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Теплоснабжение воздухонагревателей.				
29	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h /Смесительный узел/	buc			251,92 118,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	94,60	118,25
	2822135722600	Racord flexibil	buc	1,0000	19,98	19,98
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	24,26	48,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	338,84	15,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	332,61	29,93
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	39,96	19,98
		Total	lei			503,83
30	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Фильтр FVR,D=32mm ; Фильтр Y222P D=50mm Danfoss)	buc			2 403,54 1 291,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	94,60	1 291,29
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	23,54	47,08
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,25	2,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,05	1,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	48,15	0,96
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	51,36	1 027,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	162,00	24,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	35,42	8,85
		Total	lei			4 807,09
		2.2. Вентиляция.				

1	2	3	4	5	6	7
31	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			2 374,94 2 057,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	94,60	2 057,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	55,29	12,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	59,44	8,96
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	24,61	4,45
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,54	26,05
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	42,80	7,74
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	49,06	9,86
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,86	19,01
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,96	25,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	162,00	16,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	35,42	46,05
		Total	lei			14 249,62
32	11-01-002-01	Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe pereti, masa, kg, pina la: 20 Трансформатор	buc			1 006,39 212,85
	1	Muncitor	h-om	2,2500	94,60	212,85
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00024	35 663,10	8,56
	1011292	White-spirit	t	0,00003	30 174,00	0,91
	1011390	Prezoane zincate de stringere, diametru 12 mm, lungime 300 mm	t	0,0030	58 850,00	176,55
	1011513	Electrozi "D42", diametru 4 mm	t	0,00045	64 200,00	28,89
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0110	23,19	0,26
	1012043	Saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,0600	23,19	1,39
	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"	t	0,0090	18 575,20	167,18
	1012217	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 6-8 mm, otel marca "Cr3"	t	0,0010	17 687,10	17,69
	1100177	Otel cornier, 2 laturi egale, 60x60x4 mm	t	0,0100	17 687,10	176,87
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00055	59 438,50	32,69
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0007	69 871,00	48,91
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0900	129,60	11,66
	330900	Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)	h-ut	0,3500	32,40	11,34
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,7400	86,40	63,94
	331451	Foreze electrice	h-ut	0,8000	32,40	25,92
	340101	Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW	h-ut	0,0700	27,00	1,89
	350461	Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("rc")	h-ut	0,3500	21,60	7,56
	350471	Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("rc")	h-ut	0,3500	21,60	7,56
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	378,00	3,78
		Total	lei			6 038,32
33	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc / Гибкая вставка	buc			496,48 461,65
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	94,60	461,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,25	3,38
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	16,05	4,82
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,54	4,33
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	2,68	21,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	27,00	0,81
		Total	lei			5 957,71
34	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg /Клапан воздушный отсежной SRK	buc			904,06 839,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	94,60	839,10
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	18,58	6,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,25	2,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,05	1,61
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	48,15	0,97
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,54	4,34
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,54	1,63
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,54	1,09
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	1,28	10,29
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	1,61	4,85
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,54	1,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	162,00	24,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	35,42	6,38
		Total	lei			1 808,13
35	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			435,29
						412,46
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	94,60	412,46
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	42,80	22,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	12,84	0,79
		Total	lei			870,58
36	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			2 403,54
						1 291,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	94,60	1 291,29
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	23,54	47,08
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,25	2,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	16,05	1,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	48,15	0,96
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	51,36	1 027,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	162,00	24,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	35,42	8,85
		Total	lei			4 807,09
37	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / Калорифер	buc			1 034,46
						938,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	94,60	938,43
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,25	1,13
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	16,05	0,81
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	48,15	2,42
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,54	9,77
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,18	21,35
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	190,08	57,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	35,42	3,54
		Total	lei			2 068,93
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка	buc			48,42
						47,30
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	94,60	2,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			96,85
39	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Огнезадерживающий клапан АЗЕ	buc			1 307,61
						1 220,34
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	94,60	1 220,34
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	18,58	7,47
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	2,25	5,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	59,44	8,96
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	48,15	1,94
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	0,54	3,80
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	0,54	3,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,54	1,09
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	1,61	11,33
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	1,28	9,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,54	1,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	162,00	24,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	35,42	8,85
		Total	lei			6 538,07
40	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de УП1-01 d250mm	buc			714,22
						561,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	94,60	561,92
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,8000	68,48	123,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	2,25	1,35
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1200	16,05	1,93
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	162,00	24,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			714,22
41	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de УП11-01 d315mm	buc			2 248,16 561,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	94,60	561,92
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,8000	68,48	123,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	2,25	1,35
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1200	16,05	1,93
	28112363101315	Preaplin si piesa de trecere etansa УП11-01 d315mm	buc	1,0000	1 529,35	1 533,94
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	162,00	24,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			6 744,48
42	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de УП 2-16 d500mm	buc			714,22 561,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	94,60	561,92
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,8000	68,48	123,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	2,25	1,35
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1200	16,05	1,93
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	162,00	24,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			2 142,67
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Отопление				
43	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Монтаж чугунных радиаторов MC 140M -9 секций)	m2			60,93 37,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	338,84	7,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	332,61	15,30
		Total	lei			146,24
44	Pret de piata	Чугунные радиаторы	секция			237,73 0,00
	1253115013	Чугунные радиаторы TERMO 500*130	секция	1,0000	237,73	237,73
		Total	lei			2 139,57
45	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.Комплект для настенного крепления	buc			49,48 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	28221157080031	Element de sustinere (cronstein) Комплект для настенного крепления F00R2A500A	buc	1,0000	19,15	19,15
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	3,21	6,42
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,54	1,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	86,40	8,64
		Total	lei			1 385,44
46	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			111,06 82,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	70,41	12,67
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	72,76	7,28
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	60,19	6,02
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	23,54	2,35
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,35	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,84	0,39
		Total	lei			266,55
47	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind	buc			41,74

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 1/4" (Кран Маевского) 3/8				9,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
	29131345112	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8" (Кран Маевского)	buc	1,0000	31,21	31,21
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,70	1,07
		Total	lei			250,44
48	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Пробка радиаторная Dn 1/4 ")	buc			37,28 9,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2913134500015	Пробка радиаторная Dn 1/4 "	buc	1,0000	26,75	26,75
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,70	1,07
		Total	lei			223,68
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной HERZ -GP 1/2"	buc			452,80 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420228	Вентиль ручной HERZ-GP 1/2"	buc	1,0000	423,72	423,72
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	338,84	4,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	332,61	7,98
		Total	lei			2 716,78
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой. HERZ -RL-5 1/2"	buc			200,28 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420226	Вентиль запорный угловой HERZ-RL-5 1/2"	buc	1,0000	171,20	171,20
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	338,84	4,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	332,61	7,98
		Total	lei			1 201,66
51	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран пробно-спускной 10696к1 d1/2"	buc			297,42 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	287527420515	Кран пробно-спускной 10696к1 d1/2"	buc	1,0000	267,50	267,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	338,84	5,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	332,61	10,64
		Total	lei			2 379,33
52	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 15x2,5мм K=1,3 на фитинги/	m			81,67 43,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	43,04
	252121670106152 5	Teava din otel d15x2,5мм	m	1,0150	26,75	35,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	55,29	2,52
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	42,80	0,28
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	23,19	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	24,61	0,45
		Total	lei			4 981,98
53	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 20x2,5мм/K=1,3 на фитинги/	m			95,19 49,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	49,19
	252121670561202 5	Teava din otel d20x2,5мм	m	1,0150	29,86	39,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	55,29	4,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	42,80	0,95
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	23,19	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	24,61	0,96
		Total	lei			8 186,21

1	2	3	4	5	6	7
54	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			13,27 8,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	118,80	4,75
		Total	lei			1 950,10
55	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			48,51 21,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,75	26,75
		Total	lei			3 395,56
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2			138,37 104,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	66,66	6,93
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	46,01	5,06
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	45,42	2,27
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	74,04	12,59
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,35	1,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,84	0,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	57,46	5,75
		Total	lei			276,74
		3.2. Теплоснабжение воздухонагревателей.				
57	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,2mm /K=1,3 на фитинги/	m			167,10 68,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	94,60	68,87
	252121670103232	Teava din otel d 32x3,2mm	m	1,0150	67,76	89,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	55,29	6,18
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	42,80	1,34
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	23,19	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	24,61	1,22
		Total	lei			3 342,03
58	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50x3,5mm /K=1,3 на фитинги/	m			262,53 92,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	94,60	92,24
	252121670150	Teava din otel d50x3,5mm	m	1,0150	117,70	155,31
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	55,29	10,49
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	42,80	2,39
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	23,19	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	24,61	2,02
		Total	lei			18 377,29
59	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm /K=1,3 на фитинги/	m			307,93 118,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	94,60	118,06
	2521216701022	Teava din otel d 76x2,8mm	m	1,0150	123,94	163,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	24,61	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	55,29	12,22
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	42,80	2,23
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	23,19	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura д-76мм	buc	0,1500	49,04	9,56
		Total	lei			3 079,34
60	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			16,35 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	118,80	5,94
		Total	lei			1 471,14
61	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			19,43 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	118,80	7,13
		Total	lei			194,26
62	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			48,51 21,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,75	26,75
		Total	lei			1 697,78
63	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2			138,37 104,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	66,66	6,93
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	46,01	5,06
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	45,42	2,27
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	74,04	12,59
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,35	1,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,84	0,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	57,46	5,75
		Total	lei			145,29
64	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d32x10mm K-flex	m			130,30 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223032	Termoizolatie conducte K-flex d32x10mm	m	1,0300	75,87	82,05
		Total	lei			2 605,99
65	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d50x20mm K-flex	m			176,47 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223052	Termoizolatie conducte K-flex d50x10mm	m	1,0300	118,56	128,22
		Total	lei			12 352,80
66	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d76x20mm K-flex	m			227,75 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223070	Termoizolatie conducte K-flex d76x20mm	m	1,0300	165,98	179,51
		Total	lei			2 277,53
67	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777,д=32 Danfoss (П-1)	buc			2 663,78 26,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274204321	Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый X3777,d	buc	1,0000	2 611,19	2 611,19

1	2	3	4	5	6	7
		32mm Danfoss				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	338,84	8,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	332,61	17,30
		Total	lei			5 327,57
68	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровый X3777,д=50 Danfoss (П-2)	buc			4 909,32 42,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	94,60	42,57
	287527420510022	Robinet cu mufa Кран шаровый X3777,д=50 Danfoss	buc	1,0000	4 828,59	4 828,59
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	338,84	12,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	332,61	25,28
		Total	lei			9 818,63
69	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Обратный клапан NRV EF D-25 Danfoss (П-1)	buc			430,58 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	287527420510025	Robinet cu mufa Обратный клапан NRV EF D-25 danfoss	buc	1,0000	400,66	400,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	338,84	5,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	332,61	10,64
		Total	lei			430,58
70	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Обратный клапан NRV EF D-50 danfoss (П-2)	buc			1 155,83 42,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	94,60	42,57
	287527420510050	Robinet cu mufa Обратный клапан NRV EF D-50 danfoss	buc	1,0000	1 075,11	1 075,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	338,84	12,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	332,61	25,28
		Total	lei			1 155,83
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан USV-I D-25 danfoss (П-1)	buc			1 076,38 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	287527420510007	Robinet cu mufa Клапан USV-I D-25 danfoss	buc	1,0000	1 046,46	1 046,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	338,84	5,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	332,61	10,64
		Total	lei			1 076,38
72	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Клапан USV-I D-50 danfoss (П-2)	buc			3 781,64 42,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	94,60	42,57
	287527420510015	Robinet cu mufa Клапан USV-I D-50 danfoss	buc	1,0000	3 700,92	3 700,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	338,84	12,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	332,61	25,28
		Total	lei			3 781,64
73	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран для слива 3/8 (П-1)	buc			244,74 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	28752742051020	Robinet cu mufa Кран для слива 3/8	buc	1,0000	214,82	214,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	338,84	5,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	332,61	10,64
		Total	lei			489,47
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран для слива 3/4 (П-2)	buc			422,26 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	287527420510204	Robinet cu mufa Кран для слива 3/4	buc	1,0000	392,34	392,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	338,84	5,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	332,61	10,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			844,51
75	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"	buc			144,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2913134503523	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8" FIX MATIC	buc	1,0000	133,75	133,75
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,70	1,07
		<i>Total</i>	lei			577,12
76		Гибкий шланг d25mm L=25m	buc			579,75
	23658701	Гибкий шланг резино- тканиевый d25mm	m	25,0000	23,19	579,75
		<i>Total</i>	lei			1 159,50
77	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ 1/2"	buc			64,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274202706	Robinet cu dublu reglaj. Штуцер для шланга HERZ 1/2"	buc	1,0000	35,31	35,31
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	338,84	4,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	332,61	7,98
		<i>Total</i>	lei			257,54
		3.3. Вентиляция				
		3.3.1. П1				
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка жалюзийная P 150x100	buc			153,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,28	2,59
	28112364151	Grila ventilatie Решетка жалюзийная P 150x100	buc	1,0000	102,46	102,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		<i>Total</i>	lei			153,48
79	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. de 700 - 1600 mm	m2			521,62
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	94,60	76,53
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0000	0,54	0,00
	26261473700097 нп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм прямоуг.	m2	1,0000	427,57	431,85
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	0,75	4,54
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	0,80	4,85
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	37,80	3,86
		<i>Total</i>	lei			1 043,25
80	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm.	m2			529,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7440	94,60	70,38
	26261473700097 нп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм прямоуг.	m2	1,0000	427,57	431,85
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,0000	0,80	8,08
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,0000	0,75	7,58
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,0000	0,80	8,08
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	37,80	3,86
		<i>Total</i>	lei			9 536,73
81	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind	m2			711,30
						76,53

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul: pina la 2000 mm. de 700 - 1600 mm (Короб)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	94,60	76,53
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0000	0,54	0,00
	26261473700097 фп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм ф/ч	m2	1,0000	615,36	621,51
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	0,75	4,54
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	0,80	4,85
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	37,80	3,86
		Total	lei			2 845,18
82	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздуховодов рулонным утеплителем K-flex толщ.20мм	m2			255,16 44,84
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	94,60	44,84
	111100010210	Утеплитель рулонный из вспененного каучука K-Flex толщ. 20 мм	m2	1,0300	204,19	210,32
		Total	lei			4 643,85
		3.3.2. П2				
83	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. de 2500 - 4000 mm	m2			529,82 70,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7440	94,60	70,38
	26261473700097 нп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм прямоуг.	m2	1,0000	427,57	431,85
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,0000	0,80	8,08
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,0000	0,75	7,58
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,0000	0,80	8,08
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	37,80	3,86
		Total	lei			6 357,83
84	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. de 2500 - 4000 mm (Короб)	m2			719,49 70,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7440	94,60	70,38
	26261473700097 фп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм ф/ч	m2	1,0000	615,36	621,51
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,0000	0,80	8,08
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,0000	0,75	7,58
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,0000	0,80	8,08
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	37,80	3,86
		Total	lei			3 309,64
85	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			173,30 99,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	32,10	12,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	18,58	59,46
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	32,10	1,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,19	0,70
		Total	lei			86,65
86	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздуховодов рулонным утеплителем K-flex толщ.20мм	m2			255,16 44,84
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	94,60	44,84
	111100010210	Утеплитель рулонный из вспененного каучука K-Flex толщ. 20 мм	m2	1,0300	204,19	210,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 235,59
		3.3.3. B1				
87	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. de 250 - 700 mm	m2			424,74 158,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	94,60	158,83
	26261473700095 нк	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класс Н"по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые	m2	1,0000	235,45	237,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,54	8,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,64	9,70
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,54	8,18
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	37,80	2,04
		<i>Total</i>	lei			1 274,21
88	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm.	m2			462,81 125,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	94,60	125,82
	26261473700095 нп	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класс Н по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм прямоуго.	m2	1,0000	305,41	308,46
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,80	8,89
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,75	8,33
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,80	8,89
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	37,80	2,42
		<i>Total</i>	lei			11 292,56
89	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. de 700 - 1600 mm	m2			521,63 76,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	94,60	76,53
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0000	0,54	0,00
	26261473700097 нп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм прямоуго.	m2	1,0000	427,57	431,85
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	0,75	4,54
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	0,80	4,85
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	37,80	3,86
		<i>Total</i>	lei			5 737,89
90	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm.	m2			529,82 70,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7440	94,60	70,38
	26261473700097 нп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм прямоуго.	m2	1,0000	427,57	431,85
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,0000	0,80	8,08
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,0000	0,75	7,57
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,0000	0,80	8,08
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	37,80	3,86
		<i>Total</i>	lei			10 490,41
91	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. de 2500 - 4000 mm (Короб)	m2			719,49 70,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7440	94,60	70,38
	26261473700097 фп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм ф/ч	m2	1,0000	615,36	621,51
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,0000	0,80	8,08
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,0000	0,75	7,57
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,0000	0,80	8,08
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	37,80	3,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 201,63
92	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2			500,86 235,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4900	94,60	235,55
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	17,69	34,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	55,29	2,76
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	17,69	3,54
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0700	16,05	1,12
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	48,15	12,04
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,2400	39,24	9,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	24,61	5,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,54	3,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	42,80	3,42
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,2500	32,10	136,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,64	3,84
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,54	3,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	162,00	45,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	27,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			550,95
93	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			173,30 99,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	32,10	12,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	18,58	59,46
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	32,10	1,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,19	0,70
		<i>Total</i>	lei			51,99
94	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздуховодов рулонным утеплителем К-флекс толщ.20мм	m2			255,16 44,84
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	94,60	44,84
	111100010210	Утеплитель рулонный из вспененного каучука K-Flex толщ. 20 мм	m2	1,0300	204,19	210,32
		<i>Total</i>	lei			15 630,86
		3.3.4. BE1-BE8				
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm	buc			1 811,17 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,28	2,59
	28112363063315	Grila ventilatie Дефлектор d315mm	buc	1,0000	1 760,15	1 760,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		<i>Total</i>	lei			5 433,50
96	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d500mm	buc			3 047,02 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,28	2,59
	28112363063500	Grila ventilatie Дефлектор d500mm	buc	1,0000	2 996,00	2 996,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		<i>Total</i>	lei			9 141,05
97	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2			500,85 235,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4900	94,60	235,55
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	17,69	34,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	55,29	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	17,69	3,54
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0700	16,05	1,12
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	48,15	12,04
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,2400	39,24	9,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	24,61	5,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,54	3,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	42,80	3,42
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,2500	32,10	136,43
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,64	3,84
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,54	3,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	162,00	45,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	27,00	0,81
		Total	lei			275,47
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка жалюзийная P 150x150	buc			168,72 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,28	2,59
	281123641515	Grila ventilatie Решетка жалюзийная P 150x150	buc	1,0000	117,70	117,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			168,72
99	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. de 700 - 1600 mm	m2			521,63 76,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	94,60	76,53
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0000	0,54	0,00
	26261473700097 нп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм прямоуг.	m2	1,0000	427,57	431,85
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	0,75	4,54
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	0,80	4,85
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	37,80	3,86
		Total	lei			14 688,97
100	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm.	m2			462,81 125,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	94,60	125,82
	26261473700095 нп	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класс Н по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм прямоуг.	m2	1,0000	305,41	308,46
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,80	8,89
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,75	8,33
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,80	8,89
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	37,80	2,42
		Total	lei			1 453,23
101	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. de 700 - 1600 mm	m2			521,62 76,54
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	94,60	76,53
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0000	0,54	0,00
	26261473700097 нп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм прямоуг.	m2	1,0000	427,57	431,85
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	0,75	4,54
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	0,80	4,85
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	37,80	3,86
		Total	lei			417,30
102	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздуховодов рулонным утеплителем K-flex толщ.20мм	m2			255,16 44,84
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	94,60	44,84
	111100010210	Утеплитель рулонный из вспененного каучука	m2	1,0300	204,19	210,32

1	2	3	4	5	6	7
		К-Flex толщ. 20 мм				
		Total	lei			8 190,51

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-5 Cazangerie N14 по ГП. Instalatii interioare de gaze

Valoarea de deviz 176 023,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Эл. магнитный клапан фланц. д125мм (норм. закрытый)	buc	1,000	16 713,40 0,00	16 713,40 0,00
2	Pret de piata	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу	buc	2,000	890,78 0,00	1 781,56 0,00
3	Pret de piata	Клапан термозапорный КТЗ д80мм	buc	3,000	3 745,00 0,00	11 235,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			29 729,96
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			356,76
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				30 086,72
		2. Lucrari de montare				
4	ID12C	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 100-125 mm (Эл. магнитный клапан фланц. д125мм)	buc	1,000	614,21 473,00	614,21 473,00
5	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer, Сигнализатор загазованности	buc	2,000	421,20 331,10	842,39 662,20
6	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, Клапан термозапорный КТЗ д80мм	buc	3,000	430,91 359,48	1 292,72 1 078,44
		<i>Total</i>	lei			2 749,32
		<i>Fondul social</i>	24 %			531,27
		<i>Transport material</i>	8 %			42,85
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			10,71
		<i>Cheltuieli directe</i>				3 334,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 682,37
		<i>Total</i>				5 016,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			300,99
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 317,51 2 213,64
		3. Lucrari sanitare				
7	ID12C	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 100-125 mm (Кран шаровый фланц. ГШК-125)	buc	1,000	3 778,20 473,00	3 778,20 473,00

1	2	3	4	5	6	7
8	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, Кран шаровый фланц. ГШК-80	buc	3,000	2 496,07 359,48	7 488,21 1 078,44
9	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран шаровый муфт. ГШК-25	buc	4,000	1 699,59 70,95	6 798,36 283,80
10	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран шаровый муфт. ГШК-15	buc	1,000	481,82 42,57	481,82 42,57
11	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Антивибрац. гибкая вставка д 110 mm	buc	3,000	2 317,38 30,27	6 952,15 90,82
12	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	4,000	332,41 37,84	1 329,65 151,36
13	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. Кран 3-х ход для манометра	buc	4,000	157,15 52,03	628,59 208,12
14	GE05D	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, Изолир, фланц, соединение д125мм	buc	1,000	2 104,40 62,44	2 104,40 62,44
15	IC18K	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д 219 x 4 mm /K=1,3 на фитинги/	m	7,500	1 270,55 356,64	9 529,14 2 674,82
16	IC18G	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д127 x 3 mm /K=1,3 на фитинги/	m	12,000	677,62 233,66	8 131,45 2 803,94
17	IC18D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д 89 x 3,0 mm /K=1,3 на фитинги/	m	7,500	411,42 178,32	3 085,62 1 337,41
18	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, д38x2мм /K=1,3 на фитинги/	m	18,000	180,09 76,25	3 241,60 1 372,46
19	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" /K=1,3 на фитинги/	m	18,000	151,81 68,87	2 732,59 1 239,64
20	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /K=1,3 на фитинги/	m	1,500	104,60 49,19	156,90 73,79
21	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	65,000	40,65 14,19	2 642,25 922,35
22	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	65,000	34,98 12,30	2 273,57 799,37
23	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	17,000	181,10 130,55	3 078,75 2 219,32

1	2	3	4	5	6	7
24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	40,300	48,51 21,76	1 954,88 876,85
25	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ((Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2	1,170	138,50 104,06	162,05 121,75
26	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод д125 mm	buc	3,000	667,82 309,34	2 003,46 928,03
27	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод д89 mm	buc	3,000	527,12 309,34	1 581,37 928,03
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод д32mm	buc	2,000	148,28 99,33	296,57 198,66
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод д25mm	buc	6,000	145,64 99,33	873,86 595,98
30	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка д125 mm	buc	2,000	538,12 309,34	1 076,23 618,68
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка д32 mm	buc	1,000	144,64 99,33	144,64 99,33
32	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125 mm	buc	4,000	872,80 285,69	3 491,20 1 142,77
33	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 89 mm	buc	12,000	384,89 84,19	4 618,70 1 010,33
34	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150 mm	buc	1,000	261,89 61,49	261,89 61,49
35	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50mm	buc	2,000	64,00 37,84	128,01 75,68
		<i>Total</i>	lei			81 026,11
		<i>Fondul social</i>	24 %			5 397,90
		<i>Transport material</i>	8 %			4 211,15
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			1 052,79
		<i>Cheltuieli directe</i>				91 687,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			13 294,76
		<i>Total</i>				104 982,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 298,97
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				111 281,67 22 491,23

		Total	lei	146 685,90
		Taxa de valoare adaugata	20 %	29 337,18
		Total deviz: Inclusiv salariu		176 023,08 24 704,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-5 Cazangerie N14 по ГП. Instalatii interioare de gaze

Valoarea de deviz 176 023,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-5:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,960	94,60	90,82
2.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,660	94,60	62,44
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	160,144	94,60	15 149,67
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	16,269	94,60	1 539,05
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	58,370	94,60	5 521,80
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,287	94,60	121,75
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	23,460	94,60	2 219,32
		Total manopera				24 704,87

Materiale:

1.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,007	304,95	2,20
2.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,170	21,40	3,64
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,300	51,36	15,41
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,220	51,36	11,30
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,909	12,84	11,67
6.	1714227322940	Cinepa fuior.	kg	0,140	338,84	47,44
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,090	85,60	7,70
8.	2320166200676	White spirit	kg	1,817	57,46	104,40
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	19,515	24,61	480,27
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	46,867	55,29	2 591,28
11.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,072	72,76	5,24
12.	2430116104160	Email alchidic	kg	7,849	74,04	581,13
13.	2430126100338	Solutie de etansare.	kg	0,280	332,61	93,13
14.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,122	67,95	8,27
15.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,550	59,44	151,57
16.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,058	45,42	2,66
17.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,714	46,01	32,85
18.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,129	46,01	5,92
19.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,210	332,61	69,85
20.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,730	49,22	35,93
21.	252121670141	Teava din otel д219x4мм	m	9,896	532,33	5 268,07
22.	252121670142	Teava din otel д127x3мм	m	15,834	263,04	4 164,98
23.	252121670143	Teava din otel д89x3мм	m	9,896	147,13	1 456,04
24.	252121670144	Teava din otel д38x2мм	m	23,751	70,44	1 673,02
25.	252121670145	Teava din otel д32мм	m	23,751	56,18	1 334,33
26.	252121670147	Teava din otel д22мм	m	1,979	37,00	73,23
27.	252315672154	Ramificatie simpla din material plastic Антивибрац. гибкая вставка д 110 mm	buc	3,000	2 261,26	6 783,78
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,284	2,25	2,89
29.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,234	5,35	1,25
30.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	40,300	26,75	1 078,02

31.	272210331070	Teava instalatie d150mm	m	0,500	373,34	186,67
32.	272210331073	Teava instalatie d50mm	m	0,400	117,70	47,08
33.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,402	20,37	8,18
34.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,869	42,80	79,98
35.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	11,073	42,80	473,92
36.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,530	64,20	34,03
37.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	48,000	1,71	82,08
38.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	32,000	1,71	54,72
39.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,000	1,82	29,12
40.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	96,000	0,43	41,28
41.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	96,000	0,54	51,84
42.	28752740051	Эл. магнитный клапан фланц. d125мм (норм. закрытый)	buc	1,000	16 713,40	16 713,40
43.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	6,318	59,74	377,44
44.	2875274110151	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Отвод d125 mm	buc	3,060	228,36	698,78
45.	28752741101521	Piesa de legatura din fonta pentru sudura. Отвод d89mm	buc	3,060	90,42	276,69
46.	28752741101523 4	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод d32mm	buc	2,040	16,23	33,11
47.	28752741101523 5	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод d25mm	buc	6,120	13,64	83,48
48.	2875274110165	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Заглушка d125 mm	buc	2,040	101,20	206,45
49.	2875274110166	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Заглушка d32 mm	buc	1,020	12,66	12,91
50.	28752742026	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу	buc	2,000	890,78	1 781,56
51.	28752742028	Клапан термозапорный КТЗ d80mm	buc	3,000	3 745,00	11 235,00
52.	2875274205225	Robinet de inchidere (cana) Кран шаровый муфт. ГШК-25	buc	4,000	1 608,56	6 434,24
53.	2875274205226	Robinet de inchidere (cana) Кран шаровый муфт. ГШК-15	buc	1,000	427,20	427,20
54.	287527420575	Кран шаровый фланц. ГШК-125	buc	1,000	3 163,99	3 163,99
55.	287527420580	Кран шаровый фланц. ГШК-80	buc	3,000	2 059,75	6 179,25
56.	2875274400133	Flansa din otel pentru sudura d125mm	buc	4,200	406,15	1 705,83
57.	2875274400134	Flansa din otel pentru sudura d89mm	buc	12,600	234,95	2 960,37
58.	2875274400225	Flanse din otel. Изолир, фланц, соединение d125mm	buc	1,000	1 893,18	1 893,18
59.	291313450121	Robinet de aerisire 1/2" Кран 3-х ход для манометра	buc	4,000	95,41	381,64
60.	33205000022	Armatura fina. Манометр	buc	4,040	285,69	1 154,19
Total materiale de constructii						82 905,07

Utilaje de constructii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,450	378,00	3 194,10
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	19,160	135,00	2 586,60
3.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,850	135,00	114,75
Total utilaje de constructii						5 895,45

Total	lei	146 685,90
Taxa de valoare adaugata	20 %	29 337,18
Total deviz:		176 023,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

**Construcția casei de arest cu capacitatea de 650
de locuri, în mun.. Bălți, etapa a II.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Эл. магнитный клапан фланц. д125мм (норм. закрытый)	buc			16 713,40
	28752740051	Эл. магнитный клапан фланц. д125мм (норм. закрытый)	buc	1,0000	16 713,40	16 713,40
		<i>Total</i>	lei			16 713,40
2	Pret de piata	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу	buc			890,78
	28752742026	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу	buc	1,0000	890,78	890,78
		<i>Total</i>	lei			1 781,56
3	Pret de piata	Клапан термозапорный КТЗ д80мм	buc			3 745,00
	28752742028	Клапан термозапорный КТЗ д80мм	buc	1,0000	3 745,00	3 745,00
		<i>Total</i>	lei			11 235,00
		2. Lucrari de montare				
4	ID12C	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 100-125 mm (Эл. магнитный клапан фланц. д125мм)	buc			614,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	5,0000	94,60	473,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2000	49,22	9,84
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0450	51,36	2,31
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0250	21,40	0,54
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	16,0000	1,71	27,36
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	0,43	6,88
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,54	8,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,1000	55,29	60,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	24,61	9,84
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3500	42,80	14,98
		<i>Total</i>	lei			614,21
5	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer, Сигнализатор загазованности	buc			421,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	3,5000	94,60	331,10
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,82	14,56
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,43	3,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,54	4,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	24,61	5,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	55,29	45,34
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	42,80	11,13
	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,1100	51,36	5,65
		<i>Total</i>	lei			842,39
6	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, Клапан термозапорный КТЗ д80мм	buc			430,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	94,60	359,48
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	51,36	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	21,40	0,43
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,71	13,68
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,43	3,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,54	4,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	55,29	34,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	24,61	4,92
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	42,80	8,56
		Total	lei			1 292,72
		3. Lucrari sanitare				
7	ID12C	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 100-125 mm (Кран шаровый фланц. ГШК-125)	buc			3 778,20 473,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	94,60	473,00
	287527420575	Кран шаровый фланц. ГШК-125	buc	1,0000	3 163,99	3 163,99
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2000	49,22	9,84
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0450	51,36	2,31
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0250	21,40	0,54
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	16,0000	1,71	27,36
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	0,43	6,88
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,54	8,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,1000	55,29	60,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	24,61	9,84
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3500	42,80	14,98
		Total	lei			3 778,20
8	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, Кран шаровый фланц. ГШК-80	buc			2 496,07 359,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	94,60	359,48
	287527420580	Кран шаровый фланц. ГШК-80	buc	1,0000	2 059,75	2 059,75
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1100	49,22	5,41
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	51,36	1,80
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	21,40	0,43
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,71	13,68
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,43	3,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,54	4,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	55,29	34,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	24,61	4,92
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	42,80	8,56
		Total	lei			7 488,21
9	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран шаровый муфт. ГШК-25	buc			1 699,59 70,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2875274205225	Robinet de inchidere (cana) Кран шаровый муфт. ГШК-25	buc	1,0000	1 608,56	1 608,56
	1714227322940	Cinepa fuior.	kg	0,0200	338,84	6,78
	2430126100338	Solutie de etansare.	kg	0,0400	332,61	13,30
		Total	lei			6 798,36
10	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран шаровый муфт. ГШК-15	buc			481,82 42,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2875274205226	Robinet de inchidere (cana) Кран шаровый муфт. ГШК-15	buc	1,0000	427,20	427,20
	1714227322940	Cinepa fuior.	kg	0,0120	338,84	4,07
	2430126100338	Solutie de etansare.	kg	0,0240	332,61	7,98
		Total	lei			481,82
11	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Антивибрац. гибкая вставка д 110 mm	buc			2 317,38 30,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	30,27
	252315672154	Ramificatie simpla din material plastic Антивибрац. гибкая вставка д 110 mm	buc	1,0000	2 261,26	2 261,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	332,61	23,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	85,60	2,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			6 952,15
12	IA18B	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			332,41
						37,84
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	33205000022	Armatura fina. Манометр	buc	1,0100	285,69	288,55
	1714227322940	Cinepa fuior.	kg	0,0060	338,84	2,03
	2430126100338	Soluție de etansare.	kg	0,0120	332,61	3,99
		Total	lei			1 329,65
13	IA18J	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: stut cu robinet de control pentru armături. Кран 3-х ход для манометра	buc			157,15
						52,03
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0450	55,29	2,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	24,61	0,64
	2734125900487	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=2,5 mm	kg	0,0130	42,80	0,56
	291313450121	Robinet de aerisire 1/2" Кран 3-х ход для манометра	buc	1,0000	95,41	95,41
	1714227322940	Cinepa fuior.	kg	0,0060	338,84	2,03
	2430126100338	Soluție de etansare.	kg	0,0120	332,61	3,99
		Total	lei			628,59
14	GE05D	Flansa de oțel Pn 10-25, sudată electric la țevi, Изолир, фланц, соединение д125мм	buc			2 104,40
						62,44
	7136040011700	Instalator încălzire centrală	h-om	0,6600	94,60	62,44
	2875274400225	Flanșe din oțel. Изолир, фланц, соединение д125мм	buc	1,0000	1 893,18	1 893,18
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,5300	64,20	34,03
	3110320003007	Grup termic de sudură 23-35 kw	h-ut	0,8500	135,00	114,75
		Total	lei			2 104,40
15	IC18K	Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal, pentru construcții, montată prin sudură la conducte de distribuție din centrale termice în instalații de încălzire centrală, д 219 x 4 mm /K=1,3 на фитинги/	m			1 270,55
						356,64
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	2,9000	94,60	356,64
	252121670141	Teava din oțel д219x4мм	m	1,0150	532,33	702,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8500	24,61	27,19
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	1,9480	55,29	140,02
	2735725903465	Sirma sudată obisnuită S 10 D=4,00	kg	0,5400	42,80	30,05
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagră D=1,25 mm	kg	0,0100	20,37	0,26
	2875274021000	Curba pentru sudură	buc	0,1800	59,74	13,98
		Total	lei			9 529,14
16	IC18G	Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal, pentru construcții, montată prin sudură la conducte de distribuție din centrale termice în instalații de încălzire centrală, д127 x 3 mm /K=1,3 на фитинги/	m			677,62
						233,66
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	1,9000	94,60	233,66
	252121670142	Teava din oțel д127x3мм	m	1,0150	263,04	347,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3460	24,61	11,07
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,8280	55,29	59,51
	2735725903465	Sirma sudată obisnuită S 10 D=4,00	kg	0,2180	42,80	12,13
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagră D=1,25 mm	kg	0,0070	20,37	0,19
	2875274021000	Curba pentru sudură	buc	0,1800	59,74	13,98
		Total	lei			8 131,45
17	IC18D	Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal, pentru construcții, montată prin sudură la conducte de distribuție din centrale termice în instalații de încălzire centrală, д 89 x 3,0 mm /K=1,3 на фитинги/	m			411,42
						178,32
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	1,4500	94,60	178,32
	252121670143	Teava din oțel д89x3мм	m	1,0150	147,13	194,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1020	24,61	3,26
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,2600	55,29	18,69
	2735725903465	Sirma sudată obisnuită S 10 D=4,00	kg	0,0520	42,80	2,89
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagră D=1,25 mm	kg	0,0050	20,37	0,13
	2875274021000	Curba pentru sudură	buc	0,1800	59,74	13,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 085,62
18	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, д38x2мм /K=1,3 на фитинги/	m			180,09 76,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	94,60	76,25
	252121670144	Teava din otel д38x2мм	m	1,0150	70,44	92,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	55,29	7,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	42,80	1,67
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,37	0,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	24,61	1,60
		<i>Total</i>	lei			3 241,60
19	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" /K=1,3 на фитинги/	m			151,81 68,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	94,60	68,87
	252121670145	Teava din otel д32мм	m	1,0150	56,18	74,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	55,29	6,18
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	42,80	1,34
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,37	0,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	24,61	1,22
		<i>Total</i>	lei			2 732,59
20	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /K=1,3 на фитинги/	m			104,60 49,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	49,19
	252121670147	Teava din otel д22мм	m	1,0150	37,00	48,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	55,29	4,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	42,80	0,95
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,37	0,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	24,61	0,96
		<i>Total</i>	lei			156,90
21	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			40,65 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	378,00	26,46
		<i>Total</i>	lei			2 642,25
22	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			34,98 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	378,00	22,68
		<i>Total</i>	lei			2 273,57
23	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			181,10 130,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,3800	94,60	130,55
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	74,04	33,32
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	59,44	8,92
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	46,01	1,93
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	57,46	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,84	0,64
		<i>Total</i>	lei			3 078,75
24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru	kg			48,51

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata				21,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2300	94,60	21,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,75	26,75
		Total	lei			1 954,88
25	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ((Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2			138,50 104,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	67,95	7,07
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	46,01	5,06
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	45,42	2,27
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	74,04	12,59
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,35	1,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,84	0,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	57,46	5,75
		Total	lei			162,05
26	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод д125 mm	buc			667,82 309,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	94,60	309,34
	2875274110151	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Отвод д125 mm	buc	1,0000	228,36	232,93
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	135,00	125,55
		Total	lei			2 003,46
27	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод д89 mm	buc			527,12 309,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	94,60	309,34
	28752741101521	Piesa de legatura din fonta pentru sudura. Отвод д89мм	buc	1,0000	90,42	92,23
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	135,00	125,55
		Total	lei			1 581,37
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод д32mm	buc			148,28 99,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	94,60	99,33
	287527411015234	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод д32mm	buc	1,0000	16,23	16,55
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	135,00	32,40
		Total	lei			296,57
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод д25mm	buc			145,64 99,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	94,60	99,33
	287527411015235	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод д25mm	buc	1,0000	13,64	13,91
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	135,00	32,40
		Total	lei			873,86
30	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка д125 mm	buc			538,12 309,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	94,60	309,34
	2875274110165	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Заглушка д125 mm	buc	1,0000	101,20	103,22
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	135,00	125,55
		Total	lei			1 076,23
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка д32 mm	buc			144,64 99,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2875274110166	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Заглушка д32 mm	buc	1,0000	12,66	12,91
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	135,00	32,40
		Total	lei			144,64

1	2	3	4	5	6	7
32	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125 mm	buc			872,80 285,69
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	94,60	285,69
	2875274400133	Flansa din otel pentru sudura d125mm	buc	1,0000	406,15	426,46
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	135,00	160,65
		Total	lei			3 491,20
33	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 89 mm	buc			384,89 84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2875274400134	Flansa din otel pentru sudura d89mm	buc	1,0000	234,95	246,70
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	135,00	54,00
		Total	lei			4 618,70
34	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150 mm	buc			261,89 61,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
	272210331070	Teava instalatie d150mm	m	0,5000	373,34	186,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	24,61	2,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	55,29	3,87
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	72,76	4,37
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,25	1,44
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	304,95	1,10
		Total	lei			261,89
35	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50mm	buc			64,00 37,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	272210331073	Teava instalatie d50mm	m	0,2000	117,70	23,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	24,61	0,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	55,29	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	72,76	0,44
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,25	0,72
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	304,95	0,55
		Total	lei			128,01

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-6 Cazangerie N14. Termomecanica

Valoarea de deviz 6 444 650,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Buderus	Котел водогрейный произв.1020 кВт Logano GE 615 в к-те с системой безопасности	buc	3,000	378 949,17 0,00	1 136 847,51 0,00
2	Buderus	Горелка газовая Weishaupt G7 / 1-D, 300- 1750 кВт	buc	2,000	145 903,17 0,00	291 806,34 0,00
3	Buderus	Горелка газовая Weishaupt RGL7 / 1-D, 300-1750 кВт	buc	1,000	144 787,05 0,00	144 787,05 0,00
4	Buderus	Шкаф управл. котельной Logamatic 4411	buc	1,000	20 212,41 0,00	20 212,41 0,00
5	Buderus	Система автоматики Logamatic 4212	buc	3,000	16 709,98 0,00	50 129,94 0,00
6	Danfoss	Пластинчатый подогреватель тип XB 70-1- 90	buc	3,000	110 675,19 0,00	332 025,57 0,00
7	Wilo	Насос циркуляц, Veroline-IP-E-65/130-3/2	buc	4,000	69 448,67 0,00	277 794,68 0,00
8	Wilo	Насос циркуляц, Cronoline-IL-E-65/160- 7.5/2	buc	4,000	3 689,25 0,00	14 757,00 0,00
9	Wilo	Насос подпит. воды Wilo-Economy MHI 205-1/E3-400-50-2	buc	2,000	6 516,62 0,00	13 033,24 0,00
10	Германия	Насос перекачки жидкого топлива VMtec VE-120	buc	2,000	7 054,00 0,00	14 108,00 0,00
11	Pret de piata	Насос ручной БКФ-4	buc	1,000	1 579,32 0,00	1 579,32 0,00
12	Ecosoft	Водоумягчит, установка FU 844 GL	buc	1,000	10 913,68 0,00	10 913,68 0,00
13	Ecosoft	Станция дозирования с баком V=60л "Faco 10 0.6 ЕМЕС"	buc	1,000	12 121,79 0,00	12 121,79 0,00
14	Varem	Бак расширит, V=150 л, Varem Maxivarem VR	buc	3,000	7 624,56 0,00	22 873,68 0,00
15	Varem	Бак расширит, V=400 л, Varem Maxivarem VR	buc	1,000	10 926,20 0,00	10 926,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
16	Varem	Бак расширит, V=1000 л, Varem Maxivarem VR	buc	3,000	23 999,89	71 999,67
					0,00	0,00
17	Pret de piata	Бак жидкого топлива V=5m3	buc	3,000	11 255,07	33 765,21
					0,00	0,00
18	Buderus	Система автоматики Logomatic 4321	buc	2,000	28 864,72	57 729,44
					0,00	0,00
19	Pret de piata	Бак подпиточной воды V=1m3	buc	1,000	2 239,22	2 239,22
					0,00	0,00
20	Pret de piata	Грязевик д250мм	buc	1,000	13 124,48	13 124,48
					0,00	0,00
21	Danfoss	Фильтр сетчатый Y333P д250мм	buc	1,000	22 698,87	22 698,87
					0,00	0,00
22	Danfoss	Фильтр сетчатый Y333P д50мм	buc	2,000	2 350,68	4 701,36
					0,00	0,00
23	Danfoss	Электронный регулятор температуры ECL Comfort 110	buc	1,000	1 170,05	1 170,05
					0,00	0,00
24	Danfoss	Погружной датчик температуры ESMU-250	buc	2,000	1 732,44	3 464,88
					0,00	0,00
25	Danfoss	Датчик температуры нар. воздуха ESMT	buc	1,000	251,34	251,34
					0,00	0,00
26	Danfoss	Регулятор температуры VFS 2 d100mm	buc	2,000	50 579,96	101 159,92
					0,00	0,00
27	Danfoss	Эл. привод AMV 082G1451	buc	2,000	12 928,28	25 856,56
					0,00	0,00
28	Danfoss	Кран шаровый JIP/G-FF d250mm	buc	3,000	40 313,42	120 940,26
					0,00	0,00
29	Danfoss	Регулятор давления "после себя" AVD д15мм	buc	3,000	17 346,28	52 038,84
					0,00	0,00
30	Danfoss	Заслонка SYLAX VFY-WA д150мм с эл. проводом	buc	3,000	30 130,34	90 391,02
					0,00	0,00
31	Pret de piata	Эл. магнитный запорный клапан д25мм	buc	1,000	601,88	601,88
					0,00	0,00
32	Pret de piata	Клапан дыхательный КДМ-50	buc	3,000	2 957,62	8 872,86
					0,00	0,00
33	Pret de piata	Огнепреградитель ОП 80 АА	buc	1,000	775,53	775,53
					0,00	0,00
34	Pret de piata	Кран шаровый JIP-FF d150 mm Danfoss	buc	15,000	11 170,08	167 551,20
					0,00	0,00
35	Pret de piata	Кран шаровый JIP-FF d100 mm Danfoss	buc	22,000	4 783,71	105 241,62
					0,00	0,00
36	Pret de piata	Кран шаровый JIP-FF d80 mm Danfoss	buc	2,000	3 826,96	7 653,92
					0,00	0,00
37	Pret de piata	Кран шаровый JIP-FF d65 mm Danfoss	buc	2,000	3 109,41	6 218,82
					0,00	0,00
38	Pret de piata	Кран шаровый JIP-FF d50 mm Danfoss	buc	10,000	2 362,00	23 620,00
					0,00	0,00
39	Pret de piata	Кран шаровый JIP-FF d40 mm Danfoss	buc	17,000	1 913,48	32 529,16
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
40	Pret de piata	Кран шаровый X2777 d25 mm Danfoss	buc	5,000	1 338,86 0,00	6 694,30 0,00
41	Pret de piata	Задвижка ст. 30с41нж d100 mm	buc	4,000	2 104,16 0,00	8 416,64 0,00
42	Pret de piata	Задвижка ст. 30с41нж d50 mm	buc	8,000	1 111,46 0,00	8 891,68 0,00
43	Pret de piata	Клапан предохранит. SV 1821 d50 mm Danfoss	buc	8,000	2 745,35 0,00	21 962,80 0,00
44	Pret de piata	Клапан предохранит. SV 1821 d40 mm Danfoss	buc	1,000	1 630,67 0,00	1 630,67 0,00
45	Pret de piata	Обратный клапан тип 402 d100mm Danfoss	buc	8,000	5 643,42 0,00	45 147,36 0,00
46	Pret de piata	Обратный клапан тип 402 d50mm Danfoss	buc	3,000	2 495,62 0,00	7 486,86 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 408 742,83
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			40 904,91
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				3 449 647,74
		2. Lucrari de montare				
47	IA13K	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 1001 -1200 kw (Котел водогрейный произв.1020 квт Logano)	buc	3,000	24 437,89 22 704,00	73 313,68 68 112,00
48	IA34E	Arzator cu ardere fortata pentru combustibil gazos, avind puterea maxima a flacarii de 1001- 1200 kw	buc	3,000	1 330,91 1 229,80	3 992,72 3 689,40
49	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100. Шкаф управл. котельной	buc	1,000	936,40 743,56	936,40 743,56
50	IA11B	Schimbator de caldura in contracurent cu placi, Теплообменник	buc	3,000	541,16 473,00	1 623,48 1 419,00
51	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2"	buc	12,000	406,66 236,50	4 879,90 2 838,00
52	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, Водоумягчит, уст-ка	buc	1,000	459,68 331,10	459,68 331,10
53	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer, Установка дозирования	buc	1,000	401,30 331,10	401,30 331,10
54	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l	buc	3,000	516,75 482,46	1 550,26 1 447,38
55	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 400 l	buc	1,000	516,75 482,46	516,75 482,46
56	IA28B	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 1000 l	buc	3,000	893,66 614,90	2 680,98 1 844,70
57	IA23A	Грязевик d250mm	buc	1,000	427,01 293,26	427,01 293,26
58	IA23A	Filtru филтр сетчатый	buc	3,000	328,51 293,26	985,54 879,78
59	M1A01A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona. Бак жидкого топлива V=5m3 (3buc)	t	2,502	2 367,91 2 312,02	5 924,52 5 784,68

1	2	3	4	5	6	7
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Уст-ка оборудования на крышке горловины резервуара V=5м3-3шт	kg	300,000	37,89 19,87	11 366,18 5 959,80
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,300	1 472,57 609,23	441,77 182,77
62	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. Регулятор давления "после себя" AVD d15мм	buc	3,000	554,27 406,78	1 662,81 1 220,34
63	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. Регулятор температуры VFS 2 d100mm	buc	2,000	554,27 406,78	1 108,54 813,56
64	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	2,000	433,00 412,46	866,01 824,91
65	ID05G	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый JIP/G-FF d250mm	buc	3,000	475,21 236,50	1 425,63 709,50
66	ID05E	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Заслонка SYLAX VFY-WA d150мм с эл. проводом	buc	3,000	298,97 141,90	896,91 425,70
67	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	3,000	433,01 412,46	1 299,03 1 237,37
68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Эл. магнитный запорный клапан d25мм	buc	1,000	28,34 14,19	28,34 14,19
69	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Клапан дыхательный КДМ-50 и огнепреградитель ОП-80 АА	buc	1,000	75,02 40,68	75,02 40,68
70	ID05E	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala. Кран шаровый JIP-FF d150 mm Danfoss	buc	15,000	252,41 141,90	3 786,14 2 128,50
71	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый JIP-FF d100 mm Danfoss	buc	22,000	155,24 94,60	3 415,21 2 081,20
72	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый JIP-FF d80 mm Danfoss	buc	2,000	155,24 94,60	310,47 189,20
73	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый JIP-FF d65 mm Danfoss	buc	2,000	128,80 70,95	257,59 141,90
74	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый JIP-FF d50 mm Danfoss	buc	10,000	128,80 70,95	1 287,97 709,50
75	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый JIP-FF d40 mm Danfoss	buc	17,000	50,76 23,65	862,92 402,05
76	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X2777 d25 mm Danfoss	buc	5,000	28,34 14,19	141,72 70,95
77	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Задвижка ст. 30с41нж d100 mm	buc	4,000	155,24 94,60	620,95 378,40
78	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire	buc	8,000	128,80	1 030,38

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, Задвижка ст. 30с41нж d50 mm			70,95	567,60
79	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан предохранит. SV 1821 d50 mm Danfoss	buc	8,000	128,80 70,95	1 030,38 567,60
80	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан предохранит. SV 1821 d40 mm Danfoss	buc	1,000	95,94 56,76	95,94 56,76
81	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Обратный клапан тип 402 д100мм Danfoss	buc	8,000	155,24 94,60	1 241,89 756,80
82	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Обратный клапан тип 402 д50мм Danfoss	buc	3,000	155,24 94,60	465,71 283,80
		<i>Total</i>	lei			131 409,73
		<i>Fondul social</i>	24 %			25 910,28
		<i>Transport material</i>	8 %			1 535,38
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			383,84
		<i>Cheltuieli directe</i>				159 239,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			82 049,22
		<i>Total</i>				241 288,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14 477,30
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				255 765,75 107 959,50
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Conducte si accesorii				
83	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Задвижка ст. 30с41нж d40 mm	buc	3,000	764,74 70,95	2 294,21 212,85
84	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ст. 15с22нж11 д15мм	buc	10,000	269,09 14,19	2 690,94 141,90
85	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Вентиль, защищен. от непредв. закр d50 mm	buc	3,000	737,90 70,95	2 213,69 212,85
86	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Вентиль, защищен. от непредв. закр d40 mm	buc	1,000	533,55 70,95	533,55 70,95
87	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан предохранит. SV 1821 d25 mm Danfoss	buc	4,000	970,66 56,76	3 882,64 227,04
88	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный муфт.д25мм	buc	3,000	173,59 14,19	520,78 42,57
89	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный 19с38нж d50 mm	buc	2,000	851,04 70,95	1 702,09 141,90
90	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la saratul tevilor, Изолир. фланц. соединение д25 mm	buc	1,000	231,22 84,19	231,22 84,19
91	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный 16ч42р d50 mm	buc	1,000	437,54 70,95	437,54 70,95
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Площадка для облс. арматуры	kg	19,200	37,89 19,87	727,44 381,43
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	71,000	37,89	2 690,00

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Фильтр сетчатый д100мм (Изготавл. на месте)			19,87	1 410,49
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Штуцер для приема топлива из автоцистерны	kg	24,500	37,89 19,87	928,24 486,72
95	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,115	1 472,52 609,22	169,34 70,06
96	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Поддон из нержав. стали	kg	35,000	85,38 19,87	2 988,20 695,31
97		Гибкий шланг д25мм	m	5,000	65,50 33,11	327,50 165,55
98	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. /Отборные устр-ва/	buc	74,000	94,48 52,03	6 991,36 3 850,22
99	IC49A	Vas de dezaerisire, Расширитель d100x4,5mm L=0.1m	buc	6,000	237,80 104,06	1 426,81 624,36
100	IC49A	Vas de dezaerisire, Расширитель d65x4mm L=0.1m	buc	6,000	206,86 104,06	1 241,17 624,36
101	IC49A	Vas de dezaerisire, Расширитель d57x3.5mm L=0.1m	buc	1,000	184,45 104,06	184,45 104,06
102	IC18M	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д 273 x 7 mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	78,000	1 997,22 350,02	155 783,35 27 301,56
103	IC18K	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д219 x 6 mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	15,000	1 532,56 274,34	22 988,37 4 115,10
104	IC18I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д 159 x 4,5 mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	53,000	821,57 217,58	43 543,43 11 531,74
105	IC18E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д108 x 4 mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	68,000	478,65 151,36	32 548,49 10 292,48
106	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д76 x 3,0mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	14,000	300,00 122,98	4 199,94 1 721,72
107	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д 57 x 3,0 mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	10,000	242,61 104,06	2 426,14 1 040,60
108	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata	m	6,000	215,83	1 294,96

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice д 45x2,5 mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)			104,06	624,36
109	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, д38x2мм (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	8,000	156,34 58,65	1 250,70 469,22
110	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	28,000	140,39 52,98	3 931,02 1 483,33
111	IC18D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д80x4 mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	50,000	368,71 137,17	18 435,47 6 858,50
112	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д50 x 3,5 mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	53,000	263,79 104,06	13 980,96 5 515,18
113	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice д 40x3,0 mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	32,000	208,41 104,06	6 669,14 3 329,92
114	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	47,000	148,26 52,98	6 968,10 2 489,87
115	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	20,000	112,74 45,41	2 254,88 908,16
116	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	8,000	71,79 33,11	574,33 264,88
117	IC18F	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д 114 x 6 mm бесшовные (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	31,000	585,46 165,55	18 149,36 5 132,05
118	IC18D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д 89 x 3,5 mm бесшовные (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	5,000	368,71 137,17	1 843,55 685,85
119	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin	m	52,000	239,45 104,06	12 451,24 5 411,12

1	2	3	4	5	6	7
		sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д57 x 3,5 mm бесшовные (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)				
120	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д45 x 3,5 mm бесшовные (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	25,000	218,36 104,06	5 458,99 2 601,50
121	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, д18x1,8 mm бесшовные (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m	10,000	82,74 37,84	827,45 378,40
122	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	38,000	13,27 8,51	504,11 323,53
123	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	261,000	16,35 10,41	4 266,31 2 715,97
124	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	69,000	19,43 12,30	1 340,39 848,56
125	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	158,000	22,51 14,19	3 555,95 2 242,02
126	IE03E	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 219 - 273 mm	m	93,000	25,59 16,08	2 379,50 1 495,63
127	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	800,000	45,84 21,76	36 670,40 17 406,40
		<i>Total</i>	lei			436 477,70
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				436 477,70 126 805,41
		3.2. Газоходы от двух котлов поз.К29				
128	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=1,0м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	2,000	7 894,56 113,52	15 789,12 227,04
129	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=0.5м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	4 800,93 113,52	4 800,93 113,52
130	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=0.25м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	2,000	4 335,63 113,52	8 671,26 227,04
131	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=0.165м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	8,000	2 573,14 113,52	20 585,12 908,16
132	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul	buc	2,000	6 520,08	13 040,16

1	2	3	4	5	6	7
		mantalei, Прямой элемент д700/800 Л=440мм (фирма Convesa)			141,90	283,80
133	TfE04I	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Переход d350/410x400/460 DHAEM FM (DW-ALKON фирма Raab)	buc	2,000	2 296,50 99,33	4 593,00 198,66
134	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Переход d400/460x500/560 DHAUD FE (DW-ALKON фирма Raab)	buc	2,000	2 752,58 113,52	5 505,16 227,04
135	TfE04K	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Переход d500/560x600/660 DHAUD FE (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	3 204,14 127,71	3 204,14 127,71
136	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Переход d600/660x700/760 DHAUD FE (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	3 800,61 141,90	3 800,61 141,90
137	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод из нержав. стали д 250 mm	buc	2,000	1 932,84 309,34	3 865,68 618,68
138	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Отвод 45* д700/800 (фирма Convesa)	buc	3,000	6 982,73 141,90	20 948,19 425,70
139	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Отвод 90* d500/560 DHW90 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	3,000	8 494,35 113,52	25 483,05 340,56
140	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан д500мм	buc	2,000	3 115,36 212,85	6 230,73 425,70
141	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Тройник 90* д700/800 (фирма Convesa)	buc	1,000	11 915,26 141,90	11 915,26 141,90
142	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Тройник 90* d500/560 DHF90 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	2,000	8 996,87 113,52	17 993,74 227,04
143	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Проход через стену, двойной DMD д700 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	1 415,42 141,90	1 415,42 141,90
144	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), Клапан предохранит. взрывной д250мм	buc	2,000	1 504,82 94,60	3 009,63 189,20
		Total	lei			170 851,20
		Total Газоходы от двух котлов поз.К29 Inklusiv salariu				170 851,20 4 965,55
		3.3. Газоходы от одного котла поз.К30				
145	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=1,0м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	2,000	7 894,56 113,52	15 789,12 227,04
146	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=0.5м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	4 800,93 113,52	4 800,93 113,52
147	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=0.25м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	3,000	4 335,63 113,52	13 006,89 340,56
148	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul	buc	5,000	2 573,14	12 865,70

1	2	3	4	5	6	7
		mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=0.165м DHR (DW-ALKON фирма Raab)			113,52	567,60
149	TfE04I	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Переход d350/410x400/460 DHAEM FM (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	2 296,50 99,33	2 296,50 99,33
150	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Переход d400/460x500/560 DHAUD FE (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	2 752,58 113,52	2 752,58 113,52
151	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод из нержав. стали д 250 mm	buc	1,000	1 932,84 309,34	1 932,84 309,34
152	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Отвод 45* d500/560 DHW45 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	5 527,82 113,52	5 527,82 113,52
153	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Отвод 90* d500/560 DHW90 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	2,000	8 494,35 113,52	16 988,70 227,04
154	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Тройник 90* d500/560 DHF90 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	8 996,87 113,52	8 996,87 113,52
155	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Проход через стену, двойной DMD д500 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	1 387,04 113,52	1 387,04 113,52
156	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile),Клапан предохранит.взрывной д250мм	buc	1,000	1 504,81 94,60	1 504,81 94,60
		<i>Total</i>	lei			87 849,80
		Total Газоходы от одного котла поз.К30 Inclusiv salariu				87 849,80 2 433,11
		3.4. Дымовая труба д700/800 поз.К31				
157	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент д700/800 Л=1000мм (фирма Convesa)	buc	18,000	9 709,33 141,90	174 767,94 2 554,20
158	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Тройник 135* д700/800 (фирма Convesa)	buc	1,000	16 988,98 141,90	16 988,98 141,90
159	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Тройник 90* д700/800 (фирма Convesa)	buc	1,000	11 915,26 141,90	11 915,26 141,90
160	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Заглушка с отводом конденсата д700 (фирма Convesa)	buc	1,000	4 538,64 141,90	4 538,64 141,90
161	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Выходная горловина д700/800 (фирма Convesa)	buc	1,000	2 079,05 141,90	2 079,05 141,90
		<i>Total</i>	lei			210 289,87
		Total Дымовая труба д700/800 поз.К31 Inclusiv salariu				210 289,87 3 121,80
		3.5. Дымовая труба д500/560 поз.К32				
162	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент д500/560 Л=1,0м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	19,000	7 894,56 113,52	149 996,64 2 156,88

1	2	3	4	5	6	7
163	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Тройник 45* d500/560 DHF45 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	12 151,92 113,52	12 151,92 113,52
164	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Элемент с ревиз. люком d500/560 DHROU(DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	8 979,53 113,52	8 979,53 113,52
165	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Опорная часть с отводом конденсата d500/560 DHFT(DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	3 235,82 113,52	3 235,82 113,52
166	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Выходная горловина d500/560 H=0,45м DHAST(DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	1 833,54 113,52	1 833,54 113,52
167	TfE04A	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Емкость для нейтрализации ENI	buc	1,000	2 573,43 28,38	2 573,43 28,38
168	TfE04A	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Пластиковый сифон ESE	buc	1,000	529,66 28,38	529,66 28,38
169	TfE04G	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Трубка для отвода конденсата L=500мм	buc	6,000	384,99 75,68	2 309,94 454,08
170	TfE04G	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Трубка для отвода конденсата L=250мм	buc	6,000	350,62 75,68	2 103,72 454,08
171	TfE04G	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Трубка для отвода конденсата d18x1 90*	buc	3,000	320,60 75,68	961,80 227,04
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	40,000	37,89 19,87	1 515,49 794,64
173	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,040	1 472,50 609,25	58,90 24,37
		<i>Total</i>	lei			186 250,39
		Total Дымовая труба д500/560 поз.К32 Inklusiv salariu				186 250,39 4 621,93
		3.6. Изолация				
174	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	327,820	176,18 130,55	57 755,24 42 796,25
175	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv M-125	m2	44,750	109,73 62,06	4 910,64 2 777,08
176	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm	m3	6,900	1 681,52 1 381,16	11 602,49 9 530,00
177	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm	m2	57,300	98,53	5 645,61

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare			22,23	1 273,84
178	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	57,300	61,88 55,72	3 545,69 3 192,72
179	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm. PCT-PIA-BB	m2	239,600	72,33 29,70	17 330,57 7 117,17
180	IzA01B	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm (Пескоструйная очистка надз. баков жидкого топлива-2шт)	m2	38,800	190,56 84,19	7 393,91 3 266,73
181	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	39,600	135,11 104,06	5 350,39 4 120,78
182	IzA06C	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P (un strat grund reactiv si doi straturi de lac)	m2	76,800	183,82 130,55	14 117,61 10 026,09
		<i>Total</i>	lei			127 652,15
		Total Изолация Inclusiv salariu				127 652,15 84 100,66
		<i>Total</i>	lei			1 219 371,11
		<i>Fondul social</i>	24 %			54 251,63
		<i>Transport material</i>	8 %			78 657,29
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			19 664,32
		<i>Cheltuieli directe</i>				1 371 944,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			198 931,93
		<i>Total</i>				1 570 876,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			94 252,58
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				1 665 128,86 226 048,46

		Total	lei	5 370 542,35
		Taxa de valoare adaugata	20 %	1 074 108,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 444 650,82 334 007,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-6 Cazangerie N14. Termomecanica

Valoarea de deviz 6 444 650,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	7,860	94,60	743,56
2.	6141120000000	Sablator	h-om	20,176	94,60	1 908,65
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	29,356	94,60	2 777,08
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	56,066	94,60	5 303,88
5.	7134050013250	Izolator	h-om	84,870	94,60	8 028,70
6.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	107,310	94,60	10 151,53
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2 073,140	94,60	196 119,04
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	219,710	94,60	20 784,57
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	18,200	94,60	1 721,72
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	26,790	94,60	2 534,33
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	601,936	94,60	56 943,11
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,930	94,60	277,20
13.	7212030022700	Sudor	h-om	4,897	94,60	463,26
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	47,215	94,60	4 466,56
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	61,149	94,60	5 784,68
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	93,043	94,60	8 801,87
17.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om.	21,800	94,60	2 062,28
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,394	94,60	4 672,67
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,897	94,60	463,26
		Total manopera				334 007,96

Materiale:

1.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	7,320	260,83	1 909,33
2.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)	kg	71,569	20,22	1 447,12
3.	12312315	Регулятор давления "после себя" AVD d15mm	buc	3,000	17 346,28	52 038,84
4.	1231231568	Заслонка SYLAX VFY-WA d150мм с эл. проводом	buc	3,000	30 130,34	90 391,02
5.	1231231569	Эл. магнитный запорный клапан d25мм	buc	1,000	601,88	601,88
6.	1231231570	Клапан дыхательный КДМ-50	buc	3,000	2 957,62	8 872,86
7.	12312315701	Кран шаровый JIP-FF d150 mm Danfoss	buc	15,000	11 170,08	167 551,20
8.	123123157010	Клапан предохранит. SV 1821 d50 mm Danfoss	buc	8,000	2 745,35	21 962,80
9.	123123157011	Клапан предохранит. SV 1821 d40 mm Danfoss	buc	1,000	1 630,67	1 630,67
10.	123123157012	Обратный клапан тип 402 d100мм Danfoss	buc	8,000	5 643,42	45 147,36
11.	123123157013	Обратный клапан тип 402 d50мм Danfoss	buc	3,000	2 495,62	7 486,86
12.	12312315702	Кран шаровый JIP-FF d100 mm Danfoss	buc	22,000	4 783,71	105 241,62
13.	12312315703	Кран шаровый JIP-FF d80mm Danfoss	buc	2,000	3 826,96	7 653,92
14.	12312315704	Кран шаровый JIP-FF d 65mm Danfoss	buc	2,000	3 109,41	6 218,82
15.	12312315705	Кран шаровый JIP-FF d 50mm Danfoss	buc	10,000	2 362,00	23 620,00
16.	12312315706	Кран шаровый JIP-FF d 40mm Danfoss	buc	17,000	1 913,48	32 529,16
17.	12312315707	Кран шаровый X2777 d25 mm Danfoss	buc	5,000	1 338,86	6 694,30

18.	12312315708	Задвижка ст. 30с41нж d100 mm	buc	4,000	2 104,16	8 416,64
19.	12312315709	Задвижка ст. 30с41нж d50 mm	buc	8,000	1 111,46	8 891,68
20.	1231231571	Огнепреградитель ОП-80 АА	buc	1,000	775,53	775,53
21.	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,466	274,46	127,79
22.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	2,251	18,30	41,19
23.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,922	46,22	227,49
24.	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,110	46,22	5,08
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,569	11,56	295,58
26.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,565	304,96	477,26
27.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,000	22,15	132,90
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	259,960	0,43	111,78
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,128	433,35	55,49
30.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	9,000	21,19	190,71
31.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,001	21,19	21,21
32.	2320166200676	White spirit	kg	45,309	51,71	2 342,94
33.	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	8,700	46,22	402,11
34.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,575	38,52	99,19
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	273,143	22,15	6 050,12
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	650,653	49,76	32 376,49
37.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,549	66,64	236,51
38.	2430116104160	Email alchidic	kg	154,251	66,93	10 324,02
39.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,168	299,35	948,34
40.	2430126105280	Lac alorex anticoroziv P NTR 2812-63	kg	27,034	115,56	3 124,00
41.	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	7,680	54,41	417,87
42.	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,118	61,16	251,88
43.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	50,947	53,50	2 725,69
44.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,980	40,88	80,94
45.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	13,768	41,41	570,15
46.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,250	41,41	10,36
47.	2430226109430	Diluant pentru Alorex	kg	2,611	41,41	108,13
48.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,356	41,41	180,38
49.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	2,380	43,34	103,15
50.	252121670108	Teava din otel d25mm	m	26,390	46,54	1 228,19
51.	252121670135	Teava din otel d273x7mm	m	102,921	861,24	88 639,68
52.	252121670136	Teava din otel d19x6mm	m	19,793	718,64	14 223,68
53.	252121670137	Teava din otel d159x4,5mm	m	69,933	335,84	23 486,47
54.	252121670138	Teava din otel d108x4mm	m	89,726	204,64	18 361,53
55.	252121670139	Teava din otel d76x3mm	m	18,473	111,55	2 060,66
56.	252121670140	Teava din otel d57x3mm	m	13,195	90,68	1 196,52
57.	252121670141	Teava din otel d45x2,5mm	m	7,917	72,23	571,84
58.	252121670142	Teava din otel d38x2mm	m	10,556	66,60	703,03
59.	252121670143	Teava din otel d32x2mm	m	36,946	60,24	2 225,63
60.	252121670145	Teava din otel d80x4mm	m	65,975	147,65	9 741,21
61.	252121670146	Teava din otel d50x3,5mm	m	69,933	106,73	7 464,00
62.	252121670147	Teava din otel d40x3mm	m	42,224	66,61	2 812,54
63.	252121670148	Teava din otel d32x3,2mm	m	62,016	66,20	4 105,49
64.	252121670151	Teava din otel d15mm	m	10,556	27,05	285,54
65.	252121670175	Teava din otel d 114 x 6 mm бесшовные	m	40,904	252,79	10 340,25
66.	252121670176	Teava din otel d 89 x 3,5 mm бесшовные	m	6,597	147,65	974,12
67.	252121670177	Teava din otel d57 x 3,5 mm бесшовные	m	68,614	88,28	6 057,24
68.	252121670178	Teava din otel d45 x 3,5 mm бесшовные	m	32,987	74,15	2 446,02
69.	252121670179	Teava din otel d18x1,8 mm бесшовные	m	13,195	29,54	389,78
70.	252121671025	Гибкий шланг d25mm	m	5,000	32,39	161,95
71.	252315671101	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant). Трубка для отвода конденсата L=250mm	buc	6,000	274,94	1 649,64
72.	252315671111	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant). Трубка для отвода конденсата L=500mm	buc	6,000	309,31	1 855,86
73.	252315671121	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant). Трубка для отвода конденсата d18x1 90*	buc	3,000	244,92	734,76
74.	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm PCT-ПА-BB	m2	293,678	29,85	8 766,28
75.	2523156719035	Manson din material plastic Прямой элемент d500/560 Л=1,0м DHR (DW-ALKON фирма	buc	23,000	7 781,04	178 963,92

		Raab)				
76.	2523156719036	Manson din material plastic Прямой элемент d500/560 Л=0.5м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	2,000	4 687,41	9 374,82
77.	2523156719037	Manson din material plastic Прямой элемент d500/560 Л=0.25м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	5,000	4 222,11	21 110,55
78.	2523156719038	Manson din material plastic Прямой элемент d500/560 Л=0.165м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	13,000	2 459,62	31 975,06
79.	2523156719040	Manson din material plastic Переход d350/410x400/460 DHAEM FM (DW-ALKON фирма Raab)	buc	3,000	2 197,17	6 591,51
80.	25231567190405	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Переход d400/460x500/560 DHAUD FE (DW-ALKON фирма Raab)	buc	3,000	2 639,06	7 917,18
81.	2523156719041	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Емкость для нейтрализации ENI	buc	1,000	2 545,05	2 545,05
82.	2523156719042	Manson din material plastic Переход d500/560x600/660 DHAUD FE (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	3 076,43	3 076,43
83.	2523156719043	Переход d600/660x700/760 DHAUD FE (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	3 658,71	3 658,71
84.	2523156719044	Manson din material plastic Отвод 90* d500/560 DHW90 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	5,000	8 380,83	41 904,15
85.	25231567190446	Manson din material plastic Отвод 45* d500/560 DHW45 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	5 414,30	5 414,30
86.	2523156719045	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Тройник 90* d500/560 DHF90 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	3,000	8 883,35	26 650,05
87.	25231567190451	Manson din material plastic Тройник 45* d500/560 DHF45 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	12 038,40	12 038,40
88.	25231567190452	Manson din material plastic Элемент с ревиз. люком d500/560 DHROU (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	8 866,01	8 866,01
89.	25231567190452 6	Manson din material plastic Опорная часть с отводом конденсата d500/560 DHFT (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	3 122,30	3 122,30
90.	25231567190453	Manson din material plastic Выходная горловина d500/560 Н=0,45м DHAFT (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	1 720,02	1 720,02
91.	25231567190454 5	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Пластиковый сифон ESE	buc	1,000	501,28	501,28
92.	2523156719046	Manson din material plastic Проход через стену, двойной DMD д500 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	1 273,52	1 273,52
93.	25231567190466	Manson din material plastic Проход через стену, двойной DMD д700 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,000	1 273,52	1 273,52
94.	2523156719051	Manson din material plastic Прямой элемент д700/800 Л=440мм (фирма Convesa)	buc	2,000	6 378,18	12 756,36
95.	2523156719052	Manson din material plastic Отвод 45* д700/800 (фирма Convesa)	buc	3,000	6 840,83	20 522,49
96.	2523156719053	Manson din material plastic Тройник 90* д700/800 (фирма Convesa)	buc	2,000	11 773,36	23 546,72
97.	2523156719121	Manson din material plastic Прямой элемент д700/800 Л=1000мм (фирма Convesa)	buc	18,000	9 567,43	172 213,74
98.	2523156719122	Manson din material plastic Тройник 135* д700/800 (фирма Convesa)	buc	1,000	16 847,08	16 847,08
99.	2523156719124	Manson din material plastic Заглушка с отводом конденсата д700 (фирма Convesa)	buc	1,000	4 396,74	4 396,74
100.	25231567191241	Manson din material plastic Выходная горловина д700/800 (фирма Convesa)	buc	1,000	1 937,15	1 937,15
101.	268116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	72,000	4,82	347,04
102.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,920	4,82	38,17
103.	268216261131	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. M-125	m2	46,093	45,10	2 078,77
104.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	260,887	16,72	4 362,03
105.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	3,002	16,72	50,20
106.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	800,000	24,08	19 264,00
107.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,897	18,46	90,40
108.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	4,670	18,33	85,59

109.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	7,818	20,87	163,16
110.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,805	20,87	16,81
111.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,014	18,86	37,98
112.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	6,184	38,52	238,21
113.	2735275903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	168,648	24,08	4 061,04
114.	2775276309870	Confectii metalice Поддон из нержав. стали	kg	35,000	65,01	2 275,35
115.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	454,700	17,52	7 966,34
116.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,448	57,78	141,47
117.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	24,000	0,86	20,64
118.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	44,000	1,06	46,64
119.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	96,000	1,15	110,40
120.	2874115802520	Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 S 4272	buc	48,000	1,93	92,64
121.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	368,000	1,06	390,08
122.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	96,000	1,15	110,40
123.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	1,15	9,20
124.	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	10,008	2,03	20,32
125.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	464,000	0,49	227,36
126.	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	10,008	0,49	4,90
127.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	48,000	0,49	23,52
128.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	24,000	0,49	11,76
129.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	140,000	0,49	68,60
130.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	24,000	0,39	9,36
131.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	458,400	0,77	352,97
132.	287411730022	Armaturi cu actionarea manuala Клапан д500мм	buc	2,040	2 489,84	5 079,27
133.	287411730071	Armaturi cu actionarea manuala Клапан предохранит.взрывной д250мм	buc	3,090	1 143,44	3 533,23
134.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	140,000	0,39	54,60
135.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	464,000	0,49	227,36
136.	2874125881411	Saiba plata M 22	buc	48,000	0,49	23,52
137.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	24,000	53,28	1 278,72
138.	287527402100010	Curba pentru sudura ф108мм	buc	15,912	104,32	1 659,94
139.	287527402100014	Curba pentru sudura ф114мм	buc	7,254	104,32	756,74
140.	287527402100015	Curba pentru sudura ф159мм	buc	12,402	295,33	3 662,68
141.	28752740210002	Curba pentru sudura ф273мм	buc	18,252	1 141,96	20 843,05
142.	287527402100021	Curba pentru sudura ф219мм	buc	3,510	608,30	2 135,13
143.	287527402100040	Curba pentru sudura ф40мм	buc	13,338	17,65	235,42
144.	287527402100045	Curba pentru sudura ф45мм	buc	1,404	17,65	24,78
145.	287527402100057	Curba pentru sudura ф57мм	buc	26,910	28,09	755,90
146.	287527402100076	Curba pentru sudura ф76мм	buc	3,276	53,77	176,15
147.	287527402100080	Curba pentru sudura ф80	buc	11,700	65,01	760,62
148.	287527402100089	Curba pentru sudura ф89мм	buc	1,170	65,01	76,06
149.	2875274110159	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Отвод из нержав. стали д 250 mm	buc	3,060	1 468,58	4 493,85
150.	2875274122000	Racord olandez	buc	11,000	60,19	662,09
151.	2875274201	Котел водогрейный произв.1020 квт Logano GE 615 в к-те с системой безопасности	buc	3,000	378 949,17	1 136 847,51
152.	2875274202	Горелка газовая Weishaupt G7 / 1-D, 300-1750 кВт	buc	2,000	145 903,17	291 806,34
153.	28752742021	Горелка газовая Weishaupt RGL7 / 1-D, 300-1750 кВт	buc	1,000	144 787,05	144 787,05
154.	2875274203	Шкаф управл. котельной Logamatic 4411	buc	1,000	20 212,41	20 212,41
155.	2875274204	Насос циркуляц, Veroline-IP-E-65/130-3/2	buc	4,000	69 448,67	277 794,68
156.	28752742041	Система автоматики Logamatic 4321	buc	2,000	28 864,72	57 729,44
157.	28752742045	Система автоматики Logamatic 4212	buc	3,000	16 709,98	50 129,94
158.	2875274205	Насос циркуляц, Cronoline-IL-E-65/160-7.5/2	buc	4,000	3 689,25	14 757,00
159.	28752742052233	Robinet cu flanse Задвижка ст. 30с41нж d40 mm	buc	3,000	635,94	1 907,82
160.	28752742052235	Robinet cu mufa Вентиль ст. 15с22нж11 d15мм	buc	10,000	240,75	2 407,50
161.	28752742052237	Robinet cu flanse Вентиль, защищен. от непредв. закр d50 mm	buc	3,000	609,10	1 827,30
162.	28752742052238	Robinet cu flanse Вентиль, защищен. от непредв.	buc	1,000	404,75	404,75

		закр d40 mm				
163.	28752742052242	Robinet cu flanșe Клапан предохранит. SV 1821 d25 mm Danfoss	buc	4,000	874,72	3 498,88
164.	28752742052561	Robinet cu mufa Клапан обратный муфт. d25mm	buc	3,000	145,25	435,75
165.	28752742052562	Robinet cu flanșe Клапан обратный 19c38нж d50 mm	buc	2,000	722,25	1 444,50
166.	28752742052564	Robinet cu flanșe Клапан обратный 16ч42р d50 mm	buc	1,000	308,74	308,74
167.	2875274206	Насос подпит. воды Wilo-Economy MHI 205-1/E3-400-50-2	buc	2,000	6 516,62	13 033,24
168.	2875274207	Насос перекачки жидкого топлива VMtec VE-120	buc	2,000	7 054,00	14 108,00
169.	2875274208	Насос ручной БКФ-4	buc	1,000	1 579,32	1 579,32
170.	2875274209	Расширит, бак V=150 л, Varem Maxivarem VR	buc	3,000	7 624,56	22 873,68
171.	2875274210	Расширит, бак V=400 л, Varem Maxivarem VR	buc	1,000	10 926,20	10 926,20
172.	28752742111	Бак расширит, V=1000 л, Varem Maxivarem VR	buc	3,000	23 999,89	71 999,67
173.	2875274211127	Бак жидкого топлива V=5m3	buc	3,000	11 255,07	33 765,21
174.	28752742111291	Бак подпиточной воды V=1m3	buc	1,000	2 239,22	2 239,22
175.	28752742113	Грязевик d250mm	buc	1,000	13 124,48	13 124,48
176.	28752742115	Фильтр сетчатый Y333P d250mm	buc	1,000	22 698,87	22 698,87
177.	28752742116	Фильтр сетчатый Y333P d50mm	buc	2,000	2 350,68	4 701,36
178.	2875274212	Станция дозирования с баком V=60л "Faco 10 0.6 ЕМЕС"	buc	1,000	12 121,79	12 121,79
179.	2875274221	Пластинчатый подогреватель тип ХВ 70-1-90	buc	3,000	110 675,19	332 025,57
180.	28752742225	Электронный регулятор температуры ECL Comfort 110	buc	1,000	1 170,05	1 170,05
181.	28752742226	Погружной датчик температуры ESMU-250	buc	2,000	1 732,44	3 464,88
182.	28752742227	Датчик температуры нар. воздуха ESMT	buc	1,000	251,34	251,34
183.	28752742228	Регулятор температуры VFS 2 d100	buc	2,000	50 579,96	101 159,92
184.	28752742229	Эл. привод AMV 082G1451	buc	2,000	12 928,28	25 856,56
185.	2875274252	Водоумягчит, установка FU 844 GL	buc	1,000	10 913,68	10 913,68
186.	28752742716561	Кран шаровый JIP/G-FF d250mm	buc	3,000	40 313,42	120 940,26
187.	2875274400170	Flansa din otel pentru sudura Изолир. фланц. соединение d25 mm	buc	1,050	88,60	93,03
188.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,000	39,32	78,64
189.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	21,000	39,32	825,72
190.	28752773573	Vas de dezaerisire, Расширитель d57x3mm L=0.1m	buc	1,000	74,97	74,97
191.	28752773575	Vas de dezaerisire, Расширитель d65x4mm L=0.1m	buc	6,000	97,38	584,28
192.	28752773576	Vas de dezaerisire, Расширитель d100x4,5mm L=0.1m	buc	6,000	128,32	769,92
193.	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2" /Отборные устр-ва/	buc	74,000	33,71	2 494,54
194.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,725	3,47	23,34
		Total materiale de construcții				4 411 151,19

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,230	135,00	31,05
2.	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	90,000	27,00	2 430,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,698	27,00	18,86
4.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,180	27,00	4,86
5.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	10,088	378,00	3 813,26
6.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	24,160	118,80	2 870,21
7.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	13,050	118,80	1 550,34
8.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,280	35,42	9,92
9.	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h/ut	0,400	35,42	14,17
10.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	42,240	35,42	1 496,14
11.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,190	135,00	430,65
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,070	27,00	28,89
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,510	567,00	1 423,17
14.	3410540004906	Analizator de gaze arse	h-ut	4,500	54,00	243,00
		Total utilaje de construcții				14 364,52

Total	lei	5 370 542,35
Taxa de valoare adaugata	20 %	1 074 108,47
Total deviz:		6 444 650,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

**Construcția casei de arest cu capacitatea de 650
de locuri, în mun.. Bălți, etapa a II.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Buderus	Котел водогрейный произв.1020 кВт Logano GE 615 в к-те с системой безопасности	buc			378 949,17
						0,00
	2875274201	Котел водогрейный произв.1020 кВт Logano GE 615 в к-те с системой безопасности	buc	1,0000	378 949,17	378 949,17
		Total	lei			1 136 847,51
2	Buderus	Горелка газовая Weishaupt G7 / 1-D, 300-1750 кВт	buc			145 903,17
						0,00
	2875274202	Горелка газовая Weishaupt G7 / 1-D, 300-1750 кВт	buc	1,0000	145 903,17	145 903,17
		Total	lei			291 806,34
3	Buderus	Горелка газовая Weishaupt RGL7 / 1-D, 300-1750 кВт	buc			144 787,05
						0,00
	28752742021	Горелка газовая Weishaupt RGL7 / 1-D, 300-1750 кВт	buc	1,0000	144 787,05	144 787,05
		Total	lei			144 787,05
4	Buderus	Шкаф управл. котельной Logamatic 4411	buc			20 212,41
						0,00
	2875274203	Шкаф управл. котельной Logamatic 4411	buc	1,0000	20 212,41	20 212,41
		Total	lei			20 212,41
5	Buderus	Система автоматики Logamatic 4212	buc			16 709,98
						0,00
	28752742045	Система автоматики Logamatic 4212	buc	1,0000	16 709,98	16 709,98
		Total	lei			50 129,94
6	Danfoss	Пластиначный подогреватель тип XB 70-1-90	buc			110 675,19
						0,00
	2875274221	Пластиначный подогреватель тип XB 70-1-90	buc	1,0000	110 675,19	110 675,19
		Total	lei			332 025,57
7	Wilo	Насос циркуляц, Veroline-IP-E-65/130-3/2	buc			69 448,67
						0,00
	2875274204	Насос циркуляц, Veroline-IP-E-65/130-3/2	buc	1,0000	69 448,67	69 448,67
		Total	lei			277 794,68
8	Wilo	Насос циркуляц, Cronoline-IL-E-65/160-7.5/2	buc			3 689,25
						0,00
	2875274205	Насос циркуляц, Cronoline-IL-E-65/160-7.5/2	buc	1,0000	3 689,25	3 689,25
		Total	lei			14 757,00
9	Wilo	Насос подпит. воды Wilo-Economy MHI 205-1/E3-400-50-2	buc			6 516,62
						0,00
	2875274206	Насос подпит. воды Wilo-Economy MHI 205-1/E3-400-50-2	buc	1,0000	6 516,62	6 516,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 033,24
10	Германия	Насос перекачки жидкого топлива VMtec VE-120	buc			7 054,00
						0,00
	2875274207	Насос перекачки жидкого топлива VMtec VE-120	buc	1,0000	7 054,00	7 054,00
		<i>Total</i>	lei			14 108,00
11	Pret de piata	Насос ручной БКФ-4	buc			1 579,32
						0,00
	2875274208	Насос ручной БКФ-4	buc	1,0000	1 579,32	1 579,32
		<i>Total</i>	lei			1 579,32
12	Ecosoft	Водоумягчит, установка FU 844 GL	buc			10 913,68
						0,00
	2875274252	Водоумягчит, установка FU 844 GL	buc	1,0000	10 913,68	10 913,68
		<i>Total</i>	lei			10 913,68
13	Ecosoft	Станция дозирования с баком V=60л "Faco 10 0.6 ЕМЕС"	buc			12 121,79
						0,00
	2875274212	Станция дозирования с баком V=60л "Faco 10 0.6 ЕМЕС"	buc	1,0000	12 121,79	12 121,79
		<i>Total</i>	lei			12 121,79
14	Varem	Бак расширит, V=150 л, Varem Maxivarem VR	buc			7 624,56
						0,00
	2875274209	Расширит, бак V=150 л, Varem Maxivarem VR	buc	1,0000	7 624,56	7 624,56
		<i>Total</i>	lei			22 873,68
15	Varem	Бак расширит, V=400 л, Varem Maxivarem VR	buc			10 926,20
						0,00
	2875274210	Расширит, бак V=400 л, Varem Maxivarem VR	buc	1,0000	10 926,20	10 926,20
		<i>Total</i>	lei			10 926,20
16	Varem	Бак расширит, V=1000 л, Varem Maxivarem VR	buc			23 999,89
						0,00
	28752742111	Бак расширит, V=1000 л, Varem Maxivarem VR	buc	1,0000	23 999,89	23 999,89
		<i>Total</i>	lei			71 999,67
17	Pret de piata	Бак жидкого топлива V=5m3	buc			11 255,07
						0,00
	2875274211127	Бак жидкого топлива V=5m3	buc	1,0000	11 255,07	11 255,07
		<i>Total</i>	lei			33 765,21
18	Buderus	Система автоматики Logomatic 4321	buc			28 864,72
						0,00
	28752742041	Система автоматики Logomatic 4321	buc	1,0000	28 864,72	28 864,72
		<i>Total</i>	lei			57 729,44
19	Pret de piata	Бак подпиточной воды V=1m3	buc			2 239,22
						0,00
	28752742111291	Бак подпиточной воды V=1m3	buc	1,0000	2 239,22	2 239,22
		<i>Total</i>	lei			2 239,22
20	Pret de piata	Грязевик д250мм	buc			13 124,48
						0,00
	28752742113	Грязевик д250мм	buc	1,0000	13 124,48	13 124,48
		<i>Total</i>	lei			13 124,48
21	Danfoss	Фильтр сетчатый Y333P д250мм	buc			22 698,87
						0,00
	28752742115	Фильтр сетчатый Y333P д250мм	buc	1,0000	22 698,87	22 698,87
		<i>Total</i>	lei			22 698,87

1	2	3	4	5	6	7
22	Danfoss	Фильтр сетчатый Y333P d50мм	buc			2 350,68
						0,00
	28752742116	Фильтр сетчатый Y333P d50мм	buc	1,0000	2 350,68	2 350,68
		Total	lei			4 701,36
23	Danfoss	Электронный регулятор температуры ECL Comfort 110	buc			1 170,05
						0,00
	28752742225	Электронный регулятор температуры ECL Comfort 110	buc	1,0000	1 170,05	1 170,05
		Total	lei			1 170,05
24	Danfoss	Погружной датчик температуры ESMU-250	buc			1 732,44
						0,00
	28752742226	Погружной датчик температуры ESMU-250	buc	1,0000	1 732,44	1 732,44
		Total	lei			3 464,88
25	Danfoss	Датчик температуры нар. воздуха ESMT	buc			251,34
						0,00
	28752742227	Датчик температуры нар. воздуха ESMT	buc	1,0000	251,34	251,34
		Total	lei			251,34
26	Danfoss	Регулятор температуры VFS 2 d100mm	buc			50 579,96
						0,00
	28752742228	Регулятор температуры VFS 2 d100	buc	1,0000	50 579,96	50 579,96
		Total	lei			101 159,92
27	Danfoss	Эл. привод AMV 082G1451	buc			12 928,28
						0,00
	28752742229	Эл. привод AMV 082G1451	buc	1,0000	12 928,28	12 928,28
		Total	lei			25 856,56
28	Danfoss	Кран шаровый JIP/G-FF d250mm	buc			40 313,42
						0,00
	28752742716561	Кран шаровый JIP/G-FF d250mm	buc	1,0000	40 313,42	40 313,42
		Total	lei			120 940,26
29	Danfoss	Регулятор давления "после себя" AVD d15мм	buc			17 346,28
						0,00
	12312315	Регулятор давления "после себя" AVD d15mm	buc	1,0000	17 346,28	17 346,28
		Total	lei			52 038,84
30	Danfoss	Заслонка SYLAX VFY-WA d150мм с эл. проводом	buc			30 130,34
						0,00
	1231231568	Заслонка SYLAX VFY-WA d150мм с эл. проводом	buc	1,0000	30 130,34	30 130,34
		Total	lei			90 391,02
31	Pret de piata	Эл. магнитный запорный клапан d25мм	buc			601,88
						0,00
	1231231569	Эл. магнитный запорный клапан d25мм	buc	1,0000	601,88	601,88
		Total	lei			601,88
32	Pret de piata	Клапан дыхательный КДМ-50	buc			2 957,62
						0,00
	1231231570	Клапан дыхательный КДМ-50	buc	1,0000	2 957,62	2 957,62
		Total	lei			8 872,86
33	Pret de piata	Огнепреградитель ОП 80 АА	buc			775,53
						0,00
	1231231571	Огнепреградитель ОП-80 АА	buc	1,0000	775,53	775,53
		Total	lei			775,53
34	Pret de piata	Кран шаровый JIP-FF d150 mm Danfoss	buc			11 170,08

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	12312315701	Кран шаровый JIP-FF d150 mm Danfoss	buc	1,0000	11 170,08	11 170,08
		Total	lei			167 551,20
35	Pret de piata	Кран шаровый JIP-FF d100 mm Danfoss	buc			4 783,71
						0,00
	12312315702	Кран шаровый JIP-FF d100 mm Danfoss	buc	1,0000	4 783,71	4 783,71
		Total	lei			105 241,62
36	Pret de piata	Кран шаровый JIP-FF d80 mm Danfoss	buc			3 826,96
						0,00
	12312315703	Кран шаровый JIP-FF d80mm Danfoss	buc	1,0000	3 826,96	3 826,96
		Total	lei			7 653,92
37	Pret de piata	Кран шаровый JIP-FF d65 mm Danfoss	buc			3 109,41
						0,00
	12312315704	Кран шаровый JIP-FF d 65mm Danfoss	buc	1,0000	3 109,41	3 109,41
		Total	lei			6 218,82
38	Pret de piata	Кран шаровый JIP-FF d50 mm Danfoss	buc			2 362,00
						0,00
	12312315705	Кран шаровый JIP-FF d 50mm Danfoss	buc	1,0000	2 362,00	2 362,00
		Total	lei			23 620,00
39	Pret de piata	Кран шаровый JIP-FF d40 mm Danfoss	buc			1 913,48
						0,00
	12312315706	Кран шаровый JIP-FF d 40mm Danfoss	buc	1,0000	1 913,48	1 913,48
		Total	lei			32 529,16
40	Pret de piata	Кран шаровый X2777 d25 mm Danfoss	buc			1 338,86
						0,00
	12312315707	Кран шаровый X2777 d25 mm Danfoss	buc	1,0000	1 338,86	1 338,86
		Total	lei			6 694,30
41	Pret de piata	Задвижка ст. 30с41нж d100 mm	buc			2 104,16
						0,00
	12312315708	Задвижка ст. 30с41нж d100 mm	buc	1,0000	2 104,16	2 104,16
		Total	lei			8 416,64
42	Pret de piata	Задвижка ст. 30с41нж d50 mm	buc			1 111,46
						0,00
	12312315709	Задвижка ст. 30с41нж d50 mm	buc	1,0000	1 111,46	1 111,46
		Total	lei			8 891,68
43	Pret de piata	Клапан предохранит. SV 1821 d50 mm Danfoss	buc			2 745,35
						0,00
	123123157010	Клапан предохранит. SV 1821 d50 mm Danfoss	buc	1,0000	2 745,35	2 745,35
		Total	lei			21 962,80
44	Pret de piata	Клапан предохранит. SV 1821 d40 mm Danfoss	buc			1 630,67
						0,00
	123123157011	Клапан предохранит. SV 1821 d40 mm Danfoss	buc	1,0000	1 630,67	1 630,67
		Total	lei			1 630,67
45	Pret de piata	Обратный клапан тип 402 д100мм Danfoss	buc			5 643,42
						0,00
	123123157012	Обратный клапан тип 402 д100мм Danfoss	buc	1,0000	5 643,42	5 643,42
		Total	lei			45 147,36
46	Pret de piata	Обратный клапан тип 402 д50мм Danfoss	buc			2 495,62
						0,00
	123123157013	Обратный клапан тип 402 д50мм Danfoss	buc	1,0000	2 495,62	2 495,62
		Total	lei			7 486,86

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
47	IA13K	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 1001 -1200 kw (Котел водогрейный произв.1020 квт Logano)	buc			24 437,89 22 704,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	240,0000	94,60	22 704,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	39,32	78,64
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,06	8,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,49	3,92
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,3600	43,34	15,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,0000	21,19	63,57
	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	2,9000	46,22	134,04
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	24,0000	4,82	115,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3600	11,56	4,16
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14,0000	35,42	495,88
	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	30,0000	27,00	810,00
		Total	lei			73 313,68
48	IA34E	Arzator cu ardere fortata pentru combustibil gazos, avind puterea maxima a flacarii de 1001- 1200 kw	buc			1 330,91 1 229,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,0000	94,60	1 229,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,3600	46,22	16,64
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	11,56	3,47
	3410540004906	Analizator de gaze arse	h-ut	1,5000	54,00	81,00
		Total	lei			3 992,72
49	11-06-001-02	Рапору, masa, kg, pina la: 100. Шкаф управл. котельной	buc			936,40 743,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	22,15	132,90
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	135,00	31,05
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	27,00	28,89
		Total	lei			936,40
50	IA11B	Schimbator de caldura in contracurent cu placi, Теплообменник	buc			541,16 473,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	94,60	473,00
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	32,0000	1,15	36,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,0000	0,49	15,68
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	32,0000	0,49	15,68
		Total	lei			1 623,48
51	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2"	buc			406,66 236,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	94,60	236,50
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	53,28	106,56
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,15	9,20
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,39	3,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	22,15	6,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7400	49,76	36,82
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	43,34	4,33
		Total	lei			4 879,90
52	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, Водоумягчит, уст-ка	buc			459,68 331,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	3,5000	94,60	331,10
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	60,19	60,19
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	304,96	18,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	299,35	35,92
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h/ut	0,4000	35,42	14,17
		Total	lei			459,68
53	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer, Установка дозирования	buc			401,30 331,10

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	3,5000	94,60	331,10
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,15	9,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	22,15	5,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	49,76	40,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	38,52	10,02
	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,1100	46,22	5,08
		Total	lei			401,30
54	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l	buc			516,75 482,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	94,60	482,46
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	46,22	1,53
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	18,30	0,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	22,15	3,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	49,76	21,40
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	38,52	4,82
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0700	35,42	2,48
		Total	lei			1 550,26
55	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 400 l	buc			516,75 482,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	94,60	482,46
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	46,22	1,53
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	18,30	0,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	22,15	3,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	49,76	21,40
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	38,52	4,82
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0700	35,42	2,48
		Total	lei			516,75
56	IA28B	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 1000 l	buc			893,66 614,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,5000	94,60	614,90
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	39,32	196,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	46,22	1,62
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0280	18,30	0,51
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,86	6,88
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,06	12,72
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,49	5,88
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,39	3,12
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,39	4,68
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2100	22,15	4,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5500	49,76	27,37
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1650	38,52	6,36
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	27,00	1,62
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0800	35,42	2,83
		Total	lei			2 680,98
57	IA23A	Грязевик д250мм	buc			427,01 293,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	94,60	293,26
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	39,32	78,64
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	43,34	4,33
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	1,06	8,48
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,39	3,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	49,76	26,37
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	22,15	3,10
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	38,52	5,78
		Total	lei			427,01
58	IA23A	Филтър сетчатый	buc			328,51 293,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	94,60	293,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	49,76	26,37
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	22,15	3,10
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	38,52	5,78
		Total	lei			985,54
59	M1A01A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine)	t			2 367,91

1	2	3	4	5	6	7
		din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona. Бак жидкого топлива V=5m3 (3buc)				2 312,02
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	24,4400	94,60	2 312,02
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,2000	16,72	20,06
	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	4,0000	2,03	8,12
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	4,0000	0,49	1,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,15	4,43
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4000	21,19	8,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	11,56	2,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	49,76	9,95
		Total	lei			5 924,52
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Уст-ка оборудования на крышке горловины резервуара V=5m3-3шт	kg			37,89 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,46	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,52	17,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	57,78	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,47	0,03
		Total	lei			11 366,18
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 472,57 609,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	66,64	519,79
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	53,50	208,65
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	41,41	22,78
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	51,71	100,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	11,56	11,27
		Total	lei			441,77
62	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. Регулятор давления "после себя" AVD d15mm	buc			554,27 406,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	94,60	406,78
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	60,19	120,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	304,96	9,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	299,35	17,96
		Total	lei			1 662,81
63	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. Регулятор температуры VFS 2 d100mm	buc			554,27 406,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	94,60	406,78
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	60,19	120,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	304,96	9,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	299,35	17,96
		Total	lei			1 108,54
64	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			433,00 412,46
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om.	4,3600	94,60	412,46
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	38,52	19,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	11,56	0,71
		Total	lei			866,01
65	ID05G	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый JIP/G-FF d250mm	buc			475,21 236,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	94,60	236,50

1	2	3	4	5	6	7
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0450	18,30	0,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3000	22,15	28,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,6000	49,76	179,14
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,1000	24,08	26,49
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0750	46,22	3,47
		Total	lei			1 425,63
66	ID05E	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Заслонка SYLAX VFY-WA d150мм с эл. проводом	buc			298,97 141,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	94,60	141,90
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0300	18,30	0,55
	2874115802520	Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 S 4272	buc	16,0000	1,93	30,88
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	16,0000	0,49	7,84
	2874125881411	Saiba plata M 22	buc	16,0000	0,49	7,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	22,15	13,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,6400	49,76	81,61
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,5200	24,08	12,52
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0550	46,22	2,54
		Total	lei			896,91
67	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			433,01 412,46
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om.	4,3600	94,60	412,46
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	38,52	19,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	11,56	0,71
		Total	lei			1 299,03
68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Эл. магнитный запорный клапан d25мм	buc			28,34 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	304,96	4,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	299,35	9,58
		Total	lei			28,34
69	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Клапан дыхательный КДМ-50 и огнепреградитель ОП-80 АА	buc			75,02 40,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	94,60	40,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	304,96	11,59
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	299,35	22,75
		Total	lei			75,02
70	ID05E	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala. Кран шаровый JIP-FF d150 mm Danfoss	buc			252,41 141,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	94,60	141,90
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0300	18,30	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	22,15	13,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,6400	49,76	81,61
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,5200	24,08	12,52
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0550	46,22	2,54
		Total	lei			3 786,14
71	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый JIP-FF d100 mm Danfoss	buc			155,24 94,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	18,30	0,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	22,15	6,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	49,76	44,78
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	24,08	7,22
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0350	46,22	1,62
		Total	lei			3 415,21
72	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый JIP-FF d80 mm Danfoss	buc			155,24 94,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	18,30	0,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	22,15	6,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	49,76	44,78
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	24,08	7,22
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	46,22	1,62
		Total	lei			310,47
73	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый JIP-FF d65 mm Danfoss	buc			128,80 70,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	94,60	70,95
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	18,30	0,27
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,06	8,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,49	3,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,15	4,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	49,76	30,85
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	24,08	4,82
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	46,22	1,16
		Total	lei			257,59
74	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый JIP-FF d50 mm Danfoss	buc			128,80 70,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	94,60	70,95
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	18,30	0,27
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,06	8,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,49	3,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,15	4,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	49,76	30,85
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	24,08	4,82
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	46,22	1,16
		Total	lei			1 287,97
75	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый JIP-FF d40 mm Danfoss	buc			50,76 23,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	304,96	9,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	299,35	17,96
		Total	lei			862,92
76	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X2777 d25 mm Danfoss	buc			28,34 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	304,96	4,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	299,35	9,58
		Total	lei			141,72
77	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Задвижка ст. 30с41нж d100 mm	buc			155,24 94,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	18,30	0,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	22,15	6,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	49,76	44,78
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	24,08	7,22
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	46,22	1,62
		Total	lei			620,95
78	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Задвижка ст. 30с41нж d50 mm	buc			128,80 70,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	94,60	70,95
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	18,30	0,27
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,06	8,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,49	3,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,15	4,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	49,76	30,85

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	24,08	4,82
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	46,22	1,16
		<i>Total</i>	lei			1 030,38
79	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан предохранит. SV 1821 d50 mm Danfoss	buc			128,80 70,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	94,60	70,95
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	18,30	0,27
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,06	8,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,49	3,92
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,15	4,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	49,76	30,85
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	24,08	4,82
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	46,22	1,16
		<i>Total</i>	lei			1 030,38
80	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан предохранит. SV 1821 d40 mm Danfoss	buc			95,94 56,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	18,30	0,18
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,06	8,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,49	3,92
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	22,15	2,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	49,76	16,92
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	24,08	2,41
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	46,22	0,69
		<i>Total</i>	lei			95,94
81	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Обратный клапан тип 402 д100мм Danfoss	buc			155,24 94,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	18,30	0,37
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	22,15	6,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	49,76	44,78
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	24,08	7,22
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	46,22	1,62
		<i>Total</i>	lei			1 241,89
82	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Обратный клапан тип 402 д50мм Danfoss	buc			155,24 94,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	18,30	0,37
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	22,15	6,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	49,76	44,78
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	24,08	7,22
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	46,22	1,62
		<i>Total</i>	lei			465,71
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Conducte si accesorii				
83	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Задвижка ст. 30с41нж d40 mm	buc			764,74 70,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	94,60	70,95
	28752742052233	Robinet cu flanse Задвижка ст. 30с41нж d40 mm	buc	1,0000	635,94	635,94
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	18,30	0,27
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,06	8,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,49	3,92
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,15	4,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	49,76	30,85
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	24,08	4,82
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	46,22	1,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 294,21
84	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ст. 15с22нж11 д15мм	buc			269,09
						14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	28752742052235	Robinet cu mufa Вентиль ст. 15с22нж11 д15мм	buc	1,0000	240,75	240,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	304,96	4,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	299,35	9,58
		<i>Total</i>	lei			2 690,94
85	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Вентиль, защищен. от непредв. закр d50 mm	buc			737,90
						70,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	94,60	70,95
	28752742052237	Robinet cu flanse Вентиль, защищен. от непредв. закр d50 mm	buc	1,0000	609,10	609,10
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	18,30	0,27
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,06	8,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,49	3,92
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,15	4,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	49,76	30,85
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	24,08	4,82
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0250	46,22	1,16
		<i>Total</i>	lei			2 213,69
86	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Вентиль, защищен. от непредв. закр d40 mm	buc			533,55
						70,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	94,60	70,95
	28752742052238	Robinet cu flanse Вентиль, защищен. от непредв. закр d40 mm	buc	1,0000	404,75	404,75
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	18,30	0,27
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,06	8,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,49	3,92
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,15	4,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	49,76	30,85
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	24,08	4,82
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0250	46,22	1,16
		<i>Total</i>	lei			533,55
87	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан предохранит. SV 1821 d25 mm Danfoss	buc			970,66
						56,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	94,60	56,76
	28752742052242	Robinet cu flanse Клапан предохранит. SV 1821 d25 mm Danfoss	buc	1,0000	874,72	874,72
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	18,30	0,18
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,06	8,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,49	3,92
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	22,15	2,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	49,76	16,92
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	24,08	2,41
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	46,22	0,69
		<i>Total</i>	lei			3 882,64
88	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный муфт.д25мм	buc			173,59
						14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	28752742052561	Robinet cu mufa Клапан обратный муфт.д25мм	buc	1,0000	145,25	145,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	304,96	4,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	299,35	9,58
		<i>Total</i>	lei			520,78
89	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный 19с38нж d50 mm	buc			851,04
						70,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	94,60	70,95
	28752742052562	Robinet cu flanse Клапан обратный 19с38нж d50 mm	buc	1,0000	722,25	722,25
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	18,30	0,27
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,06	8,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,49	3,92
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,15	4,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	49,76	30,85
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	24,08	4,82
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	46,22	1,16
		Total	lei			1 702,09
90	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Изолир. фланц. соединение d25 mm	buc			231,22
						84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2875274400170	Flansa din otel pentru sudura Изолир. фланц. соединение d25 mm	buc	1,0000	88,60	93,03
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	135,00	54,00
		Total	lei			231,22
91	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный 16ч42p d50 mm	buc			437,54
						70,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	94,60	70,95
	28752742052564	Robinet cu flanse Клапан обратный 16ч42p d50 mm	buc	1,0000	308,74	308,74
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	18,30	0,27
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,06	8,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,49	3,92
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,49	3,92
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,15	4,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	49,76	30,85
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	24,08	4,82
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	46,22	1,16
		Total	lei			437,54
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Площадка для облсл. арматуры	kg			37,89
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,46	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,52	17,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	57,78	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,47	0,03
		Total	lei			727,44
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Фильтр сетчатый d100мм (Изготавл. на месте)	kg			37,89
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,46	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,52	17,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	57,78	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,47	0,03
		Total	lei			2 690,00
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Штуцер для приема топлива из автоцистерны	kg			37,89
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,46	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,52	17,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	57,78	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,47	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			928,24
95	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 472,52 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	66,64	519,79
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	53,50	208,65
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	41,41	22,78
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	51,71	100,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	11,56	11,27
		<i>Total</i>	lei			169,34
96	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Поддон из нержав. стали	kg			85,38 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,46	0,18
	2775276309870	Confectii metalice Поддон из нержав. стали	kg	1,0000	65,01	65,01
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	57,78	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,47	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 988,20
97		Гибкий шланг д25мм	m			65,50 33,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
	252121671025	Гибкий шланг д25мм	m	1,0000	32,39	32,39
		<i>Total</i>	lei			327,50
98	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. /Отборные устр-ва/	buc			94,48 52,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	49,76	2,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	22,15	0,58
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	38,52	0,50
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2" /Отборные устр-ва/	buc	1,0000	33,71	33,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	304,96	1,83
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	299,35	3,59
		<i>Total</i>	lei			6 991,36
99	IC49A	Vas de dezaerisire, Расширитель d100x4,5mm L=0.1m	buc			237,80 104,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	94,60	104,06
	28752773576	Vas de dezaerisire, Расширитель d100x4,5mm L=0.1m	buc	1,0000	128,32	128,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	304,96	1,83
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	299,35	3,59
		<i>Total</i>	lei			1 426,81
100	IC49A	Vas de dezaerisire, Расширитель d65x4mm L=0.1m	buc			206,86 104,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	94,60	104,06
	28752773575	Vas de dezaerisire, Расширитель d65x4mm L=0.1m	buc	1,0000	97,38	97,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	304,96	1,83
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	299,35	3,59
		<i>Total</i>	lei			1 241,17
101	IC49A	Vas de dezaerisire, Расширитель d57x3.5mm L=0.1m	buc			184,45 104,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	94,60	104,06
	28752773573	Vas de dezaerisire, Расширитель d57x3mm	buc	1,0000	74,97	74,97

1	2	3	4	5	6	7
		L=0.1m				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	304,96	1,83
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	299,35	3,59
		Total	lei			184,45
102	IC18M	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, d 273 x 7 mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			1 997,22 350,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,7000	94,60	350,02
	252121670135	Teava din otel d273x7mm	m	1,0150	861,24	1 136,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2420	22,15	35,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,8290	49,76	183,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,7850	24,08	24,57
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,24
	28752740210002	Curba pentru sudura d273mm	buc	0,1800	1 141,96	267,22
		Total	lei			155 783,35
103	IC18K	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, d219 x 6 mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			1 532,56 274,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,9000	94,60	274,34
	252121670136	Teava din otel d219x6mm	m	1,0150	718,64	948,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8500	22,15	24,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9480	49,76	126,01
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,5400	24,08	16,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,24
	287527402100021	Curba pentru sudura d219mm	buc	0,1800	608,30	142,34
		Total	lei			22 988,37
104	IC18I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, d 159 x 4,5 mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			821,57 217,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	94,60	217,58
	252121670137	Teava din otel d159x4,5mm	m	1,0150	335,84	443,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4660	22,15	13,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0660	49,76	68,96
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2940	24,08	9,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0070	18,33	0,17
	287527402100015	Curba pentru sudura d159mm	buc	0,1800	295,33	69,11
		Total	lei			43 543,43
105	IC18E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, d108 x 4 mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			478,65 151,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	94,60	151,36
	252121670138	Teava din otel d108x4mm	m	1,0150	204,64	270,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1710	22,15	4,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3930	49,76	25,42
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0750	24,08	2,35
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0070	18,33	0,17
	287527402100010	Curba pentru sudura d108mm	buc	0,1800	104,32	24,41
		Total	lei			32 548,49
106	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, d76 x 3,0mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			300,00 122,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	94,60	122,98
	252121670139	Teava din otel d76x3mm	m	1,0150	111,55	147,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0840	22,15	2,42

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2070	49,76	13,39
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0420	24,08	1,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,33	0,12
	287527402100076	Curba pentru sudura $\phi 76\text{mm}$	buc	0,1800	53,77	12,58
		Total	lei			4 199,94
107	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, $\text{d } 57 \times 3,0 \text{ mm}$ (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			242,61 104,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	94,60	104,06
	252121670140	Teava din otel $\text{d } 57 \times 3\text{mm}$	m	1,0150	90,68	119,65
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	22,15	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1480	49,76	9,57
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	24,08	0,91
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,33	0,12
	287527402100057	Curba pentru sudura $\phi 57\text{mm}$	buc	0,1800	28,09	6,57
		Total	lei			2 426,14
108	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice $\text{d } 45 \times 2,5 \text{ mm}$ (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			215,83 104,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	94,60	104,06
	252121670141	Teava din otel $\text{d } 45 \times 2,5\text{mm}$	m	1,0150	72,23	95,31
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	22,15	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1480	49,76	9,57
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	24,08	0,91
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,33	0,12
	287527402100045	Curba pentru sudura $\phi 45\text{mm}$	buc	0,1800	17,65	4,13
		Total	lei			1 294,96
109	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, $\text{d } 38 \times 2\text{mm}$ (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			156,34 58,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	94,60	58,65
	252121670142	Teava din otel $\text{d } 38 \times 2\text{mm}$	m	1,0150	66,60	87,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1050	49,76	6,79
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita $\text{dn}=2,5 \text{ mm}$	kg	0,0300	38,52	1,50
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,33	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	22,15	1,44
		Total	lei			1 250,70
110	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de $1 \frac{1}{4}"$ (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			140,39 52,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	94,60	52,98
	252121670143	Teava din otel $\text{d } 32 \times 2\text{mm}$	m	1,0150	60,24	79,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	49,76	5,56
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita $\text{dn}=2,5 \text{ mm}$	kg	0,0240	38,52	1,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,33	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	22,15	1,09
		Total	lei			3 931,02
111	IC18D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, $\text{d } 80 \times 4 \text{ mm}$ (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			368,71 137,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	94,60	137,17
	252121670145	Teava din otel $\text{d } 80 \times 4\text{mm}$	m	1,0150	147,65	194,82
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1020	22,15	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2600	49,76	16,82

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0520	24,08	1,63
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,33	0,12
	287527402100080	Curba pentru sudura $\phi 80$	buc	0,1800	65,01	15,21
		Total	lei			18 435,47
112	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, $\phi 50 \times 3,5$ mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			263,79 104,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	94,60	104,06
	252121670146	Teava din otel $\phi 50 \times 3,5$ mm	m	1,0150	106,73	140,83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	22,15	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1480	49,76	9,57
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	24,08	0,91
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,33	0,12
	287527402100057	Curba pentru sudura $\phi 57$ mm	buc	0,1800	28,09	6,57
		Total	lei			13 980,96
113	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice $\phi 40 \times 3,0$ mm (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			208,41 104,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	94,60	104,06
	252121670147	Teava din otel $\phi 40 \times 3$ mm	m	1,0150	66,61	87,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	22,15	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1480	49,76	9,57
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	24,08	0,91
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,33	0,12
	287527402100040	Curba pentru sudura $\phi 40$ mm	buc	0,1800	17,65	4,13
		Total	lei			6 669,14
114	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			148,26 52,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	94,60	52,98
	252121670148	Teava din otel $\phi 32 \times 3,2$ mm	m	1,0150	66,20	87,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	49,76	5,56
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita $\phi n=2,5$ mm	kg	0,0240	38,52	1,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,33	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	22,15	1,09
		Total	lei			6 968,10
115	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			112,74 45,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	94,60	45,41
	252121670108	Teava din otel $\phi 25$ mm	m	1,0150	46,54	61,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	49,76	4,14
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita $\phi n=2,5$ mm	kg	0,0170	38,52	0,85
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,33	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	22,15	0,86
		Total	lei			2 254,88
116	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			71,79 33,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
	252121670151	Teava din otel $\phi 15$ mm	m	1,0150	27,05	35,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	49,76	2,26

1	2	3	4	5	6	7
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	38,52	0,25
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,33	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	22,15	0,40
		Total	lei			574,33
117	IC18F	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д 114 x 6 mm бесшовные (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			585,46 165,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7500	94,60	165,55
	252121670175	Teava din otel д 114 x 6 mm бесшовные	m	1,0150	252,79	333,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3150	22,15	9,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7190	49,76	46,51
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1980	24,08	6,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0070	18,33	0,17
	287527402100014	Curba pentru sudura ф114мм	buc	0,1800	104,32	24,41
		Total	lei			18 149,36
118	IC18D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д 89 x 3,5 mm бесшовные (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			368,71 137,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	94,60	137,17
	252121670176	Teava din otel д 89 x 3,5 mm бесшовные	m	1,0150	147,65	194,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1020	22,15	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2600	49,76	16,82
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0520	24,08	1,63
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,33	0,12
	287527402100089	Curba pentru sudura ф89мм	buc	0,1800	65,01	15,21
		Total	lei			1 843,55
119	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д57 x 3,5 mm бесшовные (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			239,45 104,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	94,60	104,06
	252121670177	Teava din otel д57 x 3,5 mm бесшовные	m	1,0150	88,28	116,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	22,15	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1480	49,76	9,57
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	24,08	0,91
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,33	0,12
	287527402100057	Curba pentru sudura ф57мм	buc	0,1800	28,09	6,57
		Total	lei			12 451,24
120	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, д45 x 3,5 mm бесшовные (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			218,36 104,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	94,60	104,06
	252121670178	Teava din otel д45 x 3,5 mm бесшовные	m	1,0150	74,15	97,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	22,15	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1480	49,76	9,57
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	24,08	0,91
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,33	0,12
	287527402100040	Curba pentru sudura ф40мм	buc	0,1800	17,65	4,13
		Total	lei			5 458,99
121	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, д18x1,8 mm бесшовные (K=1,3 aplicat pentru materiale) (на фитинги)	m			82,74 37,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	252121670179	Teava din otel д18x1,8 mm бесшовные	m	1,0150	29,54	38,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	49,76	4,14

1	2	3	4	5	6	7
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	38,52	0,85
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,33	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	22,15	0,86
		Total	lei			827,45
122	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			13,27 8,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	118,80	4,75
		Total	lei			504,11
123	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			16,35 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1100	94,60	10,41
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0500	118,80	5,94
		Total	lei			4 266,31
124	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			19,43 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	118,80	7,13
		Total	lei			1 340,39
125	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m			22,51 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0700	118,80	8,32
		Total	lei			3 555,95
126	IE03E	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 219 - 273 mm	m			25,59 16,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0800	118,80	9,50
		Total	lei			2 379,50
127	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			45,84 21,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2300	94,60	21,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	24,08	24,08
		Total	lei			36 670,40
		3.2. Газоходы от двух котлов поз.К29				
128	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=1,0м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc			7 894,56 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2523156719035	Manson din material plastic Прямой элемент d500/560 Л=1,0м DHR (DW-ALKON фирма	buc	1,0000	7 781,04	7 781,04

1	2	3	4	5	6	7
		Raab)				
		Total	lei			15 789,12
129	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=0.5м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc			4 800,93 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2523156719036	Manson din material plastic Прямой элемент d500/560 Л=0.5м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	4 687,41	4 687,41
		Total	lei			4 800,93
130	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=0.25м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc			4 335,63 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2523156719037	Manson din material plastic Прямой элемент d500/560 Л=0.25м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	4 222,11	4 222,11
		Total	lei			8 671,26
131	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=0.165м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc			2 573,14 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2523156719038	Manson din material plastic Прямой элемент d500/560 Л=0.165м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	2 459,62	2 459,62
		Total	lei			20 585,12
132	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d700/800 Л=440мм (фирма Convesa)	buc			6 520,08 141,90
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,2000	94,60	113,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2523156719051	Manson din material plastic Прямой элемент d700/800 Л=440мм (фирма Convesa)	buc	1,0000	6 378,18	6 378,18
		Total	lei			13 040,16
133	TfE04I	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Переход d350/410x400/460 DHAEM FM (DW-ALKON фирма Raab)	buc			2 296,50 99,33
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,8500	94,60	80,41
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2523156719040	Manson din material plastic Переход d350/410x400/460 DHAEM FM (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	2 197,17	2 197,17
		Total	lei			4 593,00
134	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Переход d400/460x500/560 DHAUD FE (DW-ALKON фирма Raab)	buc			2 752,58 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	25231567190405	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Переход d400/460x500/560 DHAUD FE (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	2 639,06	2 639,06
		Total	lei			5 505,16
135	TfE04K	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Переход d500/560x600/660 DHAUD FE (DW-ALKON фирма Raab)	buc			3 204,14 127,71
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0800	94,60	102,17
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2523156719042	Manson din material plastic Переход	buc	1,0000	3 076,43	3 076,43

1	2	3	4	5	6	7
		d500/560x600/660 DHAUD FE (DW-ALKON фирма Raab)				
		<i>Total</i>	lei			3 204,14
136	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Переход d600/660x700/760 DHAUD FE (DW-ALKON фирма Raab)	buc			3 800,61 141,90
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,2000	94,60	113,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2523156719043	Переход d600/660x700/760 DHAUD FE (DW- ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	3 658,71	3 658,71
		<i>Total</i>	lei			3 800,61
137	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод из нержав. стали д 250 mm	buc			1 932,84 309,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	94,60	309,34
	2875274110159	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Отвод из нержав. стали д 250 mm	buc	1,0000	1 468,58	1 497,95
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	135,00	125,55
		<i>Total</i>	lei			3 865,68
138	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Отвод 45* д700/800 (фирма Convesa)	buc			6 982,73 141,90
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,2000	94,60	113,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2523156719052	Manson din material plastic Отвод 45* д700/800 (фирма Convesa)	buc	1,0000	6 840,83	6 840,83
		<i>Total</i>	lei			20 948,19
139	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Отвод 90* d500/560 DHW90 (DW-ALKON фирма Raab)	buc			8 494,35 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2523156719044	Manson din material plastic Отвод 90* d500/560 DHW90 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	8 380,83	8 380,83
		<i>Total</i>	lei			25 483,05
140	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conducele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан д500мм	buc			3 115,36 212,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2500	94,60	212,85
	287411730022	Armaturi cu actionarea manuala Клапан д500мм	buc	1,0000	2 489,84	2 539,64
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6400	567,00	362,88
		<i>Total</i>	lei			6 230,73
141	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Тройник 90* д700/800 (фирма Convesa)	buc			11 915,26 141,90
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,2000	94,60	113,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2523156719053	Manson din material plastic Тройник 90* д700/800 (фирма Convesa)	buc	1,0000	11 773,36	11 773,36
		<i>Total</i>	lei			11 915,26
142	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Тройник 90* d500/560 DHF90 (DW-ALKON фирма Raab)	buc			8 996,87 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2523156719045	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Тройник 90* d500/560 DHF90 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	8 883,35	8 883,35
		<i>Total</i>	lei			17 993,74
143	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul	buc			1 415,42

1	2	3	4	5	6	7
		mantalei, Проход через стену, двойной DMD д700 (DW-ALKON фирма Raab)				141,90
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,2000	94,60	113,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3000	94,60	28,38
	25231567190466	Manson din material plastic Проход через стену, двойной DMD д700 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	1 273,52	1 273,52
		Total	lei			1 415,42
144	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile),Клапан предохранит.взрывной д250мм	buc			1 504,82 94,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	94,60	94,60
	287411730071	Armaturi cu actionarea manuala Клапан предохранит.взрывной д250мм	buc	1,0000	1 143,44	1 177,74
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	567,00	232,47
		Total	lei			3 009,63
		3.3. Газоходы от одного котла поз.К30				
145	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=1,0м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc			7 894,56 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2523156719035	Manson din material plastic Прямой элемент d500/560 Л=1,0м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	7 781,04	7 781,04
		Total	lei			15 789,12
146	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=0.5м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc			4 800,93 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2523156719036	Manson din material plastic Прямой элемент d500/560 Л=0.5м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	4 687,41	4 687,41
		Total	lei			4 800,93
147	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=0.25м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc			4 335,63 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2523156719037	Manson din material plastic Прямой элемент d500/560 Л=0.25м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	4 222,11	4 222,11
		Total	lei			13 006,89
148	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=0.165м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc			2 573,14 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2523156719038	Manson din material plastic Прямой элемент d500/560 Л=0.165м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	2 459,62	2 459,62
		Total	lei			12 865,70
149	TfE04I	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Переход d350/410x400/460 DHAEM FM (DW-ALKON фирма Raab)	buc			2 296,50 99,33
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,8500	94,60	80,41
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2523156719040	Manson din material plastic Переход d350/410x400/460 DHAEM FM (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	2 197,17	2 197,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 296,50
150	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Переход d400/460x500/560 DHAUD FE (DW-ALKON фирма Raab)	buc			2 752,58 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	25231567190405	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Переход d400/460x500/560 DHAUD FE (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	2 639,06	2 639,06
		<i>Total</i>	lei			2 752,58
151	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод из нержав. стали д 250 mm	buc			1 932,84 309,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	94,60	309,34
	2875274110159	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Отвод из нержав. стали д 250 mm	buc	1,0000	1 468,58	1 497,95
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	135,00	125,55
		<i>Total</i>	lei			1 932,84
152	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Отвод 45* d500/560 DHW45 (DW-ALKON фирма Raab)	buc			5 527,82 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	25231567190446	Manson din material plastic Отвод 45* d500/560 DHW45 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	5 414,30	5 414,30
		<i>Total</i>	lei			5 527,82
153	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Отвод 90* d500/560 DHW90 (DW-ALKON фирма Raab)	buc			8 494,35 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2523156719044	Manson din material plastic Отвод 90* d500/560 DHW90 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	8 380,83	8 380,83
		<i>Total</i>	lei			16 988,70
154	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Тройник 90* d500/560 DHF90 (DW-ALKON фирма Raab)	buc			8 996,87 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2523156719045	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Тройник 90* d500/560 DHF90 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	8 883,35	8 883,35
		<i>Total</i>	lei			8 996,87
155	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Проход через стену, двойной DMD д500 (DW-ALKON фирма Raab)	buc			1 387,04 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2523156719046	Manson din material plastic Проход через стену, двойной DMD д500 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	1 273,52	1 273,52
		<i>Total</i>	lei			1 387,04
156	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile),Клапан предохранит.взрывной д250мм	buc			1 504,81 94,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	94,60	94,60
	287411730071	Armaturi cu actionarea manuala Клапан предохранит.взрывной д250мм	buc	1,0000	1 143,44	1 177,74
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	567,00	232,47
		<i>Total</i>	lei			1 504,81
		3.4. Дымовая труба д700/800				

1	2	3	4	5	6	7
		поз.К31				
157	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент д700/800 Л=1000мм (фирма Convesa)	buc			9 709,33 141,90
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,2000	94,60	113,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2523156719121	Manson din material plastic Прямой элемент д700/800 Л=1000мм (фирма Convesa)	buc	1,0000	9 567,43	9 567,43
		Total	lei			174 767,94
158	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Тройник 135* д700/800 (фирма Convesa)	buc			16 988,98 141,90
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,2000	94,60	113,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2523156719122	Manson din material plastic Тройник 135* д700/800 (фирма Convesa)	buc	1,0000	16 847,08	16 847,08
		Total	lei			16 988,98
159	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Тройник 90* д700/800 (фирма Convesa)	buc			11 915,26 141,90
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,2000	94,60	113,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2523156719053	Manson din material plastic Тройник 90* д700/800 (фирма Convesa)	buc	1,0000	11 773,36	11 773,36
		Total	lei			11 915,26
160	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Заглушка с отводом конденсата д700 (фирма Convesa)	buc			4 538,64 141,90
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,2000	94,60	113,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2523156719124	Manson din material plastic Заглушка с отводом конденсата д700 (фирма Convesa)	buc	1,0000	4 396,74	4 396,74
		Total	lei			4 538,64
161	TfE04L	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Выходная горловина д700/800 (фирма Convesa)	buc			2 079,05 141,90
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,2000	94,60	113,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3000	94,60	28,38
	25231567191241	Manson din material plastic Выходная горловина д700/800 (фирма Convesa)	buc	1,0000	1 937,15	1 937,15
		Total	lei			2 079,05
		3.5. Дымовая труба д500/560 поз.К32				
162	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Прямой элемент d500/560 Л=1,0м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc			7 894,56 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2523156719035	Manson din material plastic Прямой элемент d500/560 Л=1,0м DHR (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	7 781,04	7 781,04
		Total	lei			149 996,64
163	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Тройник 45* d500/560 DHF45 (DW-ALKON фирма Raab)	buc			12 151,92 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	25231567190451	Manson din material plastic Тройник 45* d500/560 DHF45 (DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	12 038,40	12 038,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 151,92
164	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Элемент с ревиз. люком d500/560 DHROU(DW-ALKON фирма Raab)	buc			8 979,53 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	25231567190452	Manson din material plastic Элемент с ревиз. люком d500/560 DHROU(DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	8 866,01	8 866,01
		<i>Total</i>	lei			8 979,53
165	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Опорная часть с отводом конденсата d500/560 DHFT(DW-ALKON фирма Raab)	buc			3 235,82 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	252315671904526	Manson din material plastic Опорная часть с отводом конденсата d500/560 DHFT(DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	3 122,30	3 122,30
		<i>Total</i>	lei			3 235,82
166	TfE04J	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Выходная горловина d500/560 H=0,45м DHAST(DW-ALKON фирма Raab)	buc			1 833,54 113,52
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2400	94,60	22,70
	25231567190453	Manson din material plastic Выходная горловина d500/560 H=0,45м DHAST(DW-ALKON фирма Raab)	buc	1,0000	1 720,02	1 720,02
		<i>Total</i>	lei			1 833,54
167	TfE04A	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Емкость для нейтрализации ENI	buc			2 573,43 28,38
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2400	94,60	22,70
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2523156719041	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Емкость для нейтрализации ENI	buc	1,0000	2 545,05	2 545,05
		<i>Total</i>	lei			2 573,43
168	TfE04A	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Пластиковый сифон ESE	buc			529,66 28,38
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2400	94,60	22,70
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0600	94,60	5,68
	252315671904545	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Пластиковый сифон ESE	buc	1,0000	501,28	501,28
		<i>Total</i>	lei			529,66
169	TfE04G	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Трубка для отвода конденсата L=500мм	buc			384,99 75,68
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,6400	94,60	60,54
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1600	94,60	15,14
	252315671111	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant). Трубка для отвода конденсата L=500мм	buc	1,0000	309,31	309,31
		<i>Total</i>	lei			2 309,94
170	TfE04G	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Трубка для отвода конденсата L=250мм	buc			350,62 75,68
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,6400	94,60	60,54
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1600	94,60	15,14
	252315671101	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant). Трубка для отвода конденсата	buc	1,0000	274,94	274,94

1	2	3	4	5	6	7
		L=250mm				
		Total	lei			2 103,72
171	TfE04G	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Трубка для отвода конденсата d18x1 90*	buc			320,60 75,68
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,6400	94,60	60,54
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1600	94,60	15,14
	252315671121	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant). Трубка для отвода конденсата d18x1 90*	buc	1,0000	244,92	244,92
		Total	lei			961,80
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,89 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,46	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,52	17,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	57,78	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,47	0,03
		Total	lei			1 515,49
173	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 472,50 609,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	66,64	519,79
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	53,50	208,65
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	41,41	22,77
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	51,71	100,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	11,56	11,27
		Total	lei			58,90
		3.6. Изоляция				
174	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			176,18 130,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	94,60	130,55
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	66,93	30,12
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	53,50	8,03
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	41,41	1,74
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	51,71	5,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,56	0,58
		Total	lei			57 755,24
175	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv M-125	m2			109,73 62,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,6560	94,60	62,06
	268216261131	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. M-125	m2	1,0300	45,10	46,45
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	20,87	0,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	18,86	0,85
		Total	lei			4 910,64
176	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm	m3			1 681,52 1 381,16

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013250	Izolator	h-om	12,3000	94,60	1 163,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	94,60	217,58
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	260,83	276,71
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	20,87	23,65
		Total	lei			11 602,49
177	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			98,53 22,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	94,60	22,23
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	16,72	76,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,47	0,17
		Total	lei			5 645,61
178	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			61,88 55,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	94,60	55,72
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,77	6,16
		Total	lei			3 545,69
179	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm. PCT-PIA-BB	m2			72,33 29,70
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	94,60	22,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	94,60	7,57
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm PCT-PIA-BB	m2	1,1900	29,85	36,59
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,2900	20,22	6,04
		Total	lei			17 330,57
180	IzA01B	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm (Пескоструйная очистка надз. баков жидкого топлива-2шт)	m2			190,56 84,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3700	94,60	35,00
	6141120000000	Sablator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0120	274,46	3,29
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0033	433,35	1,43
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	6,7000	0,43	2,88
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,2600	378,00	98,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0180	27,00	0,49
		Total	lei			7 393,91
181	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			135,11 104,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	61,16	6,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	41,41	4,56
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	40,88	2,04
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	66,93	11,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,82	0,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,56	0,58
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	51,71	5,17
		Total	lei			5 350,39
182	IzA06C	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P (un strat grund reactiv si doi straturi de lac)	m2			183,82 130,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	94,60	130,55
	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,1000	54,41	5,44

1	2	3	4	5	6	7
	2430126105280	Lac alorex anticoroziv P NTR 2812-63	kg	0,3520	115,56	40,68
	2430226109430	Diluant pentru Alorex	kg	0,0340	41,41	1,41
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	51,71	5,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,56	0,58
		<i>Total</i>	lei			14 117,61

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-7 Cazangerie N14 Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 423 191,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	34,00	108,79 108,79	3 698,86 3 698,86
2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	14,00	297,99 297,99	4 171,86 4 171,86
3	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для заземления)	m3	17,00	350,97 350,97	5 966,42 5 966,42
		<i>Total</i>	lei			13 837,14
		<i>Fondul social</i>	24 %			3 320,91
		<i>Cheltuieli directe</i>				17 158,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 487,92
		<i>Total</i>				19 645,97
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			1 178,76
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				20 824,73 13 837,14
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, БРУ1-21-10-УХЛ4	buc	1,00	977,49 330,15	977,49 330,15
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЦПН-54з	buc	1,00	2 111,98 224,20	2 111,98 224,20
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C80A	buc	1,00	610,13 219,47	610,13 219,47
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc	2,00	254,74 147,58	509,49 295,15
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	2,00	254,74 147,58	509,49 295,15
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-	buc	2,00	270,05	540,09

1	2	3	4	5	6	7
		29/3/C5A			147,58	295,15
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C4A	buc	2,00	270,05 147,58	540,09 295,15
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B8A	buc	1,00	173,47 147,58	173,47 147,58
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc	7,00	173,46 147,58	1 214,23 1 033,03
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C2A	buc	5,00	192,64 147,58	963,18 737,88
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C1A	buc	1,00	192,64 147,58	192,64 147,58
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИПН-36з	buc	1,00	1 788,01 224,20	1 788,01 224,20
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C80A	buc	1,00	610,13 219,47	610,13 219,47
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc	2,00	254,74 147,58	509,49 295,15
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	2,00	254,74 147,58	509,49 295,15
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A	buc	3,00	254,75 147,58	764,24 442,73
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A	buc	3,00	192,64 147,58	577,91 442,73
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C1A	buc	3,00	192,64 147,58	577,91 442,73
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИПН-12з	buc	1,00	1 299,40 224,20	1 299,40 224,20
23	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,00	408,05 265,83	408,05 265,83
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C8A	buc	1,00	270,05 147,58	270,05 147,58
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C12A	buc	1,00	270,05 147,58	270,05 147,58
26	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,00	1 037,36 135,28	1 037,36 135,28
27	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana	buc	15,00	429,26 299,88	6 438,84 4 498,23
28	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP-104-25	buc	1,00	977,49 330,15	977,49 330,15
29	IA42A	Regulator TRN-4D "REMAK"	buc	2,00	368,94 368,94	737,88 737,88
30	IA42B	Regulator TRN-9D "REMAK"	buc	1,00	406,78 406,78	406,78 406,78
31	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	0,10	1 103,70 1 059,50	110,37 105,95

1	2	3	4	5	6	7
32	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,20	659,00 637,60	131,80 127,52
33	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	0,20	575,05 530,70	115,01 106,14
34	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,40	216,62 216,62	86,65 86,65
35	590-1002	Conductor ПБІнг-25	m	30,00	52,64 0,00	1 579,20 0,00
36	590-1003	Conductor ПБІнг-4	m	60,00	12,20 0,00	732,00 0,00
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	12,15	1 253,29 1 173,04	15 227,48 14 252,44
38	590-400	Cablu VVGng-LS-2*1.5	m	200,00	12,31 0,00	2 462,00 0,00
39	590-4002	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m	250,00	17,33 0,00	4 332,50 0,00
40	590-406	Cablu VVGng-LS-4*1,5	m	380,00	23,65 0,00	8 987,00 0,00
41	590-407	Cablu VVGng-LS-5*1,5	m	215,00	27,18 0,00	5 843,70 0,00
42	590-408	Cablu VVGng-LS-4*2,5	m	50,00	40,55 0,00	2 027,50 0,00
43	590-409	Cablu VVGng-LS-5*2,5	m	40,00	42,05 0,00	1 682,00 0,00
44	590-410	Cablu VVGng-LS-3*2,5	m	80,00	23,65 0,00	1 892,00 0,00
45	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,16	8 360,50 8 324,81	1 337,68 1 331,97
46	Pretul firmei	Corp de iluminat ARCTIC OPL ECO LED 26W	buc	16,00	1 091,40 0,00	17 462,40 0,00
47	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ZENITH LED30D 120B Ex 32W	100 buc	0,18	8 360,44 8 324,78	1 504,88 1 498,46
48	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,07	8 360,57 8 324,86	585,24 582,74
49	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	7,00	700,85 0,00	4 905,95 0,00
50	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,20	7 430,05 3 736,70	1 486,01 747,34
51	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	6 538,00 3 103,00	130,76 62,06
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	5 839,00 3 046,00	116,78 60,92
53	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (IP54)	100 buc	0,10	7 352,10 4 086,70	735,21 408,67
54	2451082	Cutie для выключателей и розеток	buc	25,00	5,35	133,75

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
55	2451082	Cutie (для кабельной проводки)	buc	50,00	4,82	241,00
					0,00	0,00
56	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm	100 m	0,03	6 902,00	207,06
					2 913,67	87,41
57	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 34 mm	100 m	0,015	10 456,00	156,84
					3 926,00	58,89
58	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,05	14 346,80	717,34
					4 484,00	224,20
59	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,40	2 881,02	1 152,41
					1 901,45	760,58
60	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,15	2 881,00	432,15
					1 901,47	285,22
61	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,01	4 521,00	45,21
					2 015,00	20,15
62	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,50	2 622,02	1 311,01
					784,24	392,12
63	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,55	4 520,69	2 486,38
					2 014,98	1 108,24
64	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	1,10	4 493,98	4 943,38
					2 014,98	2 216,48
65	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,035	23 172,57	811,04
					5 884,00	205,94
66	08-02-305-2	Consola КГ2-150 (горизонтальная)	buc	10,00	165,23	1 652,28
					115,41	1 154,12
67	08-02-305-2	Consola КГ2-250 (горизонтальная)	buc	24,00	188,65	4 527,56
					115,41	2 769,89
68	08-02-305-2	Consola КГ4-370 (горизонтальная)	buc	10,00	142,83	1 428,28
					115,41	1 154,12
69	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 300x50x250	100 m	0,125	13 581,12	1 697,64
					3 556,96	444,62
70	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 200x50x250	100 m	0,30	12 148,13	3 644,44
					3 556,97	1 067,09
71	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 100x50x250	100 m	0,125	9 205,12	1 150,64
					3 556,96	444,62
72	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 200x50x250 угловой	100 m	0,05	15 935,20	796,76
					3 557,00	177,85
73	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 300x50x250 угловой	100 m	0,075	18 086,13	1 356,46
					3 556,93	266,77
		Total	lei			127 891,11
		Fondul social	24 %			10 916,48
		Total				138 807,59
		Transportarea materialelor	8 %			6 294,84
		Cheltuieli de depozit	2 %			1 573,71
		Cheltuieli directe				146 676,14
		Cheltuieli de regie	76 %			34 568,85
		Total				181 244,99
		Beneficiul de deviz	6 %			10 874,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				192 119,69 45 485,33
		3. Utilaj				
74	Pretul firmei	Dulap BPY1-21-10-YXJ14	buc	1,00	13 182,40 0,00	13 182,40 0,00
75	Pretul firmei	Dulap ABP-104-25	buc	1,00	8 065,13 0,00	8 065,13 0,00
76	Pretul firmei	Demaror IIMA-223	buc	5,00	454,75 0,00	2 273,75 0,00
77	Pretul firmei	Demaror IIMA-123	buc	4,00	326,35 0,00	1 305,40 0,00
78	Pretul firmei	Demaror IIMA-023	buc	4,00	226,36 0,00	905,44 0,00
79	Pretul firmei	Demaror IIMA-0231	buc	2,00	367,13 0,00	734,26 0,00
80	Pretul firmei	Regulator TRN-4D "REMAK"	buc	2,00	4 451,20 0,00	8 902,40 0,00
81	Pretul firmei	Regulator TRN-9D "REMAK"	buc	1,00	10 511,52 0,00	10 511,52 0,00
82	Pretul firmei	Corp de iluminat ZENITH LED30D 120B Ex 32W	buc	18,00	5 121,02 0,00	92 178,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			138 058,66
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			1 656,70
		Total Utilaj Inclusiv salariu				139 715,36

		Total	lei	352 659,78
		Taxa de valoare adaugata	20 %	70 531,96
		423 191,74		
		Total deviz: Inclusiv salariu		59 322,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-7 Cazangerie N14 Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 423 191,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	467,8015	94,60	44 254,02
2.	12	Muncitor	h-om	0,916	94,60	86,65
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1,70	94,60	160,82
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,10	94,60	1 144,66
5.	7137010011500	Electrician	h-om	67,13	94,60	6 350,50
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,04	94,60	3 787,78
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,40	94,60	3 538,04
		Total manopera				59 322,47

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	27 638,10	5,51
2.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0022	17 120,00	37,66
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	17 120,00	1 575,38
4.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0088	24 610,00	217,55
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	9,8928	57,78	571,60
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,388	26,75	277,88
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	49,0195	6,42	314,71
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,9459	80,25	75,91
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	49,0195	8,03	393,63
10.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,143	11 770,00	1 683,11
11.	1019852	Vopsea	kg	5,2326	49,01	256,45
12.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,099	13 910,00	1 377,09
13.	2451082	Cutie для выключателей и розеток	buc	25,00	5,35	133,75
14.	2451084	Cutie для кабеля	buc	50,00	4,82	241,00
15.	24560	Canal metalic 300x50x250 ЛМ3-300	m	12,50	90,09	1 126,12
16.	24561	Canal metalic 200x50x250 ЛМ3-200	m	30,00	75,76	2 272,80
17.	24562	Canal metalic 100x50x250 ЛМ3-100	m	12,50	46,33	579,12
18.	24566	Canal metalic 200x50x250 ЛМ3-200 угловой	buc	5,00	113,63	568,15
19.	24567	Canal metalic 300x50x250 ЛМ3-300 угловой	buc	7,50	135,14	1 013,55
20.	5009031	Scoabe	10 buc	3,7045	4,71	17,45
21.	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,74	0,11	0,85
22.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	6,42	78,32
23.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	18,76	5,35	100,37
24.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0076	10,70	0,08
25.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,5092	10,70	5,45

26.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	91,50	10,70	979,05
27.	503-80	Teava din otel D15	m	3,00	24,93	74,79
28.	503-82	Teava din otel D34	m	1,50	49,65	74,48
29.	503-84	Teava din otel D50	m	5,00	83,78	418,90
30.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	6,075	160,50	975,04
31.	540-4003	Intreruptor deschisa	buc	20,00	34,24	684,80
32.	540-4005	Priza deschisa (IP54)	buc	10,00	29,96	299,60
33.	540-4025	Intreruptor inchisa	buc	2,00	27,82	55,64
34.	540-4026	Intreruptor cu 2 clape inchisa	buc	2,00	34,24	68,48
35.	540-5024	Automat BA47-29/1/B4A	buc	7,00	21,89	153,23
36.	540-5025	Automat BA47-29/1/B8A	buc	1,00	21,89	21,89
37.	540-5053	Automat BA47-100/3/C80A	buc	2,00	276,95	553,90
38.	540-5100	Automat BA47-29/3/C16A	buc	4,00	84,00	336,00
39.	540-5101	Automat BA47-29/3/C25A	buc	4,00	84,00	336,00
40.	540-5104	Automat BA47-29/3/C10A	buc	3,00	84,00	252,00
41.	540-5105	Automat BA47-29/3/C5A	buc	2,00	99,30	198,60
42.	540-5106	Automat BA47-29/3/C4A	buc	2,00	99,30	198,60
43.	540-5108	Automat BA47-29/3/C8A	buc	1,00	99,30	99,30
44.	540-5109	Automat BA47-29/3/C12A	buc	1,00	99,30	99,30
45.	540-8521	Demaror ПМА-223	buc	5,00	454,75	2 273,75
46.	540-8522	Demaror ПМА-123	buc	4,00	326,35	1 305,40
47.	540-8523	Demaror ПМА-023	buc	4,00	226,36	905,44
48.	540-85233	Demaror ПМА-0231	buc	2,00	367,13	734,26
49.	540-855	Regulator TRN-4D "РЕМАК"	buc	2,00	4 451,20	8 902,40
50.	540-856	Regulator TRN-9D "РЕМАК"	buc	1,00	10 511,52	10 511,52
51.	54011	Cutie ЯТН-0,25	buc	1,00	891,85	891,85
52.	5405	Intreruptor BH-32-3P-20A	buc	1,00	80,04	80,04
53.	540773	Automat BA47-29/1/C1A	buc	1,00	21,89	21,89
54.	540775	Automat BA47-29/1/C2A	buc	5,00	21,89	109,45
55.	540776	Automat BA47-29/1/C4A	buc	3,00	21,89	65,67
56.	540777	Automat BA47-29/1/C1A	buc	3,00	21,89	65,67
57.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЮСП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,689	133,75	92,15
58.	590-1002	Conductor ПБ1нг-25	m	30,00	52,64	1 579,20
59.	590-1003	Conductor ПБ1нг-4	m	60,00	12,20	732,00
60.	590-400	Cablu VVGng-LS-2*1.5	m	200,00	12,31	2 462,00
61.	590-402	Cablu VVGng-LS3*1.5	m	250,00	17,33	4 332,50
62.	590-406	Cablu VVGng-LS-4*1,5	m	380,00	23,65	8 987,00
63.	590-407	Cablu VVGng-LS-5*1,5	m	215,00	27,18	5 843,70
64.	590-408	Cablu VVGng-LS-4*2,5	m	50,00	40,55	2 027,50
65.	590-409	Cablu VVGng-LS-5*2,5	m	40,00	42,05	1 682,00
66.	590-410	Cablu VVGng-LS-3*2,5	m	80,00	23,65	1 892,00
67.	620-100	Dulap pentru 54 module	buc	1,00	1 758,87	1 758,87
68.	620-101	Dulap pentru 36 module	buc	1,00	1 434,90	1 434,90
69.	620-1035	Dulap ППН-12з	buc	1,00	953,26	953,26
70.	620-123	Dulap ВРУ1-21-10-УХЛ4	buc	1,00	13 182,40	13 182,40
71.	620-125	Dulap ABP-104-25	buc	1,00	8 065,13	8 065,13
72.	62031	Consola КГ2-150 (горизонтальная)	buc	10,00	49,19	491,90
73.	62032	Consola КГ2-250 (горизонтальная)	buc	24,00	72,61	1 742,64
74.	62033	Consola КГ4-370 (горизонтальная)	buc	10,00	26,79	267,90
75.	777674	Corp de iluminat ARCTIC OPL ECO LED 26W	buc	16,00	1 091,40	17 462,40
76.	777675	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	7,00	700,85	4 905,95
77.	777679	Corp de iluminat ZENITH LED30D 120B Ex 32W	buc	18,00	5 121,02	92 178,36
Total materiale de constructii						216 744,19

Utilaje de constructii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	10,3045	1,08	11,13
2.	031050	Вышки телескопические 25 м	h-ut.	25,52	1,08	27,56
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	22,0613	159,84	3 526,27
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,44	1,08	0,48
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,44	30,61	13,47
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	0,6355	1,08	0,69
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	12,915	1,08	13,95
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	4,38	27,00	118,26
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,3125	27,00	8,44

		Total utilaje de construcții				3 720,25
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	lei	352 659,78
Taxa de valoare adaugata	20 %	70 531,96
Total deviz:		423 191,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

**Construcția casei de arest cu capacitatea de 650
de locuri, în mun.. Bălți, etapa a II.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			108,79
						108,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	94,60	104,06
		<i>Total</i>	lei			3 698,86
2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, în spatii limitate, în transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de înalta tensiune, în pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3			297,99
						297,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	94,60	270,56
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	94,60	27,43
		<i>Total</i>	lei			4 171,86
3	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de înalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для заземления)	m3			350,97
						350,97
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	94,60	350,97
		<i>Total</i>	lei			5 966,42
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, БРУ1-21-10-УХЛ4	buc			977,49
						330,15
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	57,78	14,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	26,75	6,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	49,01	2,45
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	13 910,00	417,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900	159,84	206,19
		<i>Total</i>	lei			977,49
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЦПН-54з	buc			2 111,98
						224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	620-100	Dulap pentru 54 module	buc	1,0000	1 758,87	1 758,87
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	57,78	5,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,75	2,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	159,84	113,49
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200	1,08	0,24
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	30,61	6,73
		<i>Total</i>	lei			2 111,98
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			610,13

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C80A				219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	540-5053	Automat BA47-100/3/C80A	buc	1,0000	276,95	276,95
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	57,78	4,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	26,75	10,16
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,42	7,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,25	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,03	9,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	49,01	2,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	13 910,00	27,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,42	39,16
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,35	5,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,70	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	133,75	4,82
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			610,13
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc			254,74
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-5101	Automat BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	84,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			509,49
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc			254,74
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-5100	Automat BA47-29/3/C16A	buc	1,0000	84,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			509,49
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C5A	buc			270,05
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-5105	Automat BA47-29/3/C5A	buc	1,0000	99,30	99,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			540,09
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C4A	buc			270,05
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-5106	Automat BA47-29/3/C4A	buc	1,0000	99,30	99,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			540,09
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B8A	buc			173,47
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-5025	Automat BA47-29/1/B8A	buc	1,0000	21,89	21,89
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	133,75	1,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			173,47
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc			173,46
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-5024	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,0000	21,89	21,89
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	133,75	1,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			1 214,23
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C2A	buc			192,64
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540775	Automat BA47-29/1/C2A	buc	1,0000	21,89	21,89
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			963,18
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C1A	buc			192,64
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540773	Automat BA47-29/1/C1A	buc	1,0000	21,89	21,89
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			192,64
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИЦРН-363	buc			1 788,01
						224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	620-101	Dulap pentru 36 module	buc	1,0000	1 434,90	1 434,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	57,78	5,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,75	2,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	159,84	113,49
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200	1,08	0,24
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	30,61	6,73
		<i>Total</i>	lei			1 788,01
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C80A	buc			610,13
						219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	540-5053	Automat BA47-100/3/C80A	buc	1,0000	276,95	276,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	57,78	4,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	26,75	10,16
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,42	7,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,25	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,03	9,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	49,01	2,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	13 910,00	27,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,42	39,16
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	5,35	5,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,70	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	133,75	4,82
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			610,13
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc			254,74
						147,58

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-5101	Automat BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	84,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			509,49
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc			254,74
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-5100	Automat BA47-29/3/C16A	buc	1,0000	84,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			509,49
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A	buc			254,75
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-5104	Automat BA47-29/3/C10A	buc	1,0000	84,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			764,24
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A	buc			192,64
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540776	Automat BA47-29/1/C4A	buc	1,0000	21,89	21,89
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			577,91
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C1A	buc			192,64
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540777	Automat BA47-29/1/C1A	buc	1,0000	21,89	21,89
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			577,91
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350, ИЦРН-12з	buc			1 299,40
						224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	620-1035	Dulap ИЦРН-12з	buc	1,0000	953,26	953,26
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	57,78	5,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,75	2,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	159,84	113,49
		Total	lei			1 299,40
23	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			408,05
						265,83
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,83
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	57,78	4,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	26,75	12,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,42	7,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,25	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,03	9,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	5,35	5,35
	5405	Intreruptor BH-32-3P-20A	buc	1,0000	80,04	80,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			408,05
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C8A	buc			270,05
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-5108	Automat BA47-29/3/C8A	buc	1,0000	99,30	99,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			270,05
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C12A	buc			270,05
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-5109	Automat BA47-29/3/C12A	buc	1,0000	99,30	99,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			270,05
26	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			1 037,36
						135,28
	1	Muncitor	h-om	1,4300	94,60	135,28
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	80,25	3,21
	54011	Cutie ЯТП-0,25	buc	1,0000	891,85	891,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600	27,00	7,02
		<i>Total</i>	lei			1 037,36
27	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana	buc			429,26
						299,88
	1	Muncitor	h-om	3,1700	94,60	299,88
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	57,78	4,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	26,75	9,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,42	7,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,25	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,03	9,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,35	5,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	10,70	0,33
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	10,70	65,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	133,75	3,21
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			6 438,84
28	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP-104-25	buc			977,49
						330,15
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	57,78	14,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	26,75	6,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	49,01	2,45
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	13 910,00	417,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900	159,84	206,19
		<i>Total</i>	lei			977,49
29	IA42A	Regulator TRN-4D "REMAK"	buc			368,94
						368,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000	94,60	368,94
		<i>Total</i>	lei			737,88
30	IA42B	Regulator TRN-9D "REMAK"	buc			406,78
						406,78

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	94,60	406,78
		Total	lei			406,78
31	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			1 103,70 1 059,50
	1	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,11	1,34
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	10,70	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	133,75	42,80
		Total	lei			110,37
32	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m			659,00 637,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	133,75	21,40
		Total	lei			131,80
33	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			575,05 530,70
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,11	1,34
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,70	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	133,75	42,80
		Total	lei			115,01
34	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m			216,62 216,62
	12	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	216,63
		Total	lei			86,65
35	590-1002	Conductor ПБ1нг-25	m			52,64 0,00
	590-1002	Conductor ПБ1нг-25	m	1,0000	52,64	52,64
		Total	lei			1 579,20
36	590-1003	Conductor ПБ1нг-4	m			12,20 0,00
	590-1003	Conductor ПБ1нг-4	m	1,0000	12,20	12,20
		Total	lei			732,00
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 253,29 1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛЮС30"	kg	0,5000	160,50	80,25
		Total	lei			15 227,48
38	590-400	Cablu VVGng-LS-2*1.5	m			12,31 0,00
	590-400	Cablu VVGng-LS-2*1.5	m	1,0000	12,31	12,31
		Total	lei			2 462,00
39	590-4002	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m			17,33 0,00
	590-402	Cablu VVGng-LS3*1.5	m	1,0000	17,33	17,33
		Total	lei			4 332,50

1	2	3	4	5	6	7
40	590-406	Cablu VVGng-LS-4*1,5	m			23,65
						0,00
	590-406	Cablu VVGng-LS-4*1,5	m	1,0000	23,65	23,65
		Total	lei			8 987,00
41	590-407	Cablu VVGng-LS-5*1,5	m			27,18
						0,00
	590-407	Cablu VVGng-LS-5*1,5	m	1,0000	27,18	27,18
		Total	lei			5 843,70
42	590-408	Cablu VVGng-LS-4*2,5	m			40,55
						0,00
	590-408	Cablu VVGng-LS-4*2,5	m	1,0000	40,55	40,55
		Total	lei			2 027,50
43	590-409	Cablu VVGng-LS-5*2,5	m			42,05
						0,00
	590-409	Cablu VVGng-LS-5*2,5	m	1,0000	42,05	42,05
		Total	lei			1 682,00
44	590-410	Cablu VVGng-LS-3*2,5	m			23,65
						0,00
	590-410	Cablu VVGng-LS-3*2,5	m	1,0000	23,65	23,65
		Total	lei			1 892,00
45	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			8 360,50
						8 324,81
	1	Muncitor	h-om	88,0000	94,60	8 324,80
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	1,5500	1,08	1,67
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	31,5000	1,08	34,02
		Total	lei			1 337,68
46	Pretul firmei	Corp de iluminat ARCTIC OPL ECO LED 26W	buc			1 091,40
						0,00
	777674	Corp de iluminat ARCTIC OPL ECO LED 26W	buc	1,0000	1 091,40	1 091,40
		Total	lei			17 462,40
47	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ZENITH LED30D 120B Ex 32W	100 buc			8 360,44
						8 324,78
	1	Muncitor	h-om	88,0000	94,60	8 324,80
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	1,5500	1,08	1,67
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	31,5000	1,08	34,02
		Total	lei			1 504,88
48	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			8 360,57
						8 324,86
	1	Muncitor	h-om	88,0000	94,60	8 324,80
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	1,5500	1,08	1,67
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	31,5000	1,08	34,02
		Total	lei			585,24
49	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 13W	buc			700,85
						0,00
	777675	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	1,0000	700,85	700,85
		Total	lei			4 905,95
50	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			7 430,05
						3 736,70
	1	Muncitor	h-om	39,5000	94,60	3 736,70
	540-4003	Intreruptor deschisa	buc	100,0000	34,24	3 424,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	80,25	81,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	133,75	14,71

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	27,00	172,80
		Total	lei			1 486,01
51	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			6 538,00
						3 103,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	94,60	3 102,88
	540-4026	Intreruptor cu 2 clape inchisa	buc	100,0000	34,24	3 424,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,11	11,22
		Total	lei			130,76
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 839,00
						3 046,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,12
	540-4025	Intreruptor inchisa	buc	100,0000	27,82	2 782,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,11	11,22
		Total	lei			116,78
53	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (IP54)	100 buc			7 352,10
						4 086,70
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	540-4005	Priza deschisa (IP54)	buc	100,0000	29,96	2 996,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	80,25	81,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	133,75	14,71
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	27,00	172,80
		Total	lei			735,21
54	2451082	Cutie для выключателей и розеток	buc			5,35
						0,00
	2451082	Cutie для выключателей и розеток	buc	1,0000	5,35	5,35
		Total	lei			133,75
55	2451082	Cutie (для кабельной проводки)	buc			4,82
						0,00
	2451084	Cutie для кабеля	buc	1,0000	4,82	4,82
		Total	lei			241,00
56	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm	100 m			6 902,00
						2 913,67
	1	Muncitor	h-om	30,8000	94,60	2 913,68
	503-80	Teava din otel D15	m	100,0000	24,93	2 493,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 638,10	58,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	57,78	60,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	80,25	65,80
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	49,01	33,33
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	4,71	19,31
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,35	42,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,70	0,86
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	20,0000	1,08	21,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	159,84	1 026,17
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,1800	27,00	166,86
		Total	lei			207,06
57	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 34 mm	100 m			10 456,00
						3 926,00
	1	Muncitor	h-om	41,5000	94,60	3 925,90
	503-82	Teava din otel D34	m	100,0000	49,65	4 965,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 638,10	58,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	57,78	60,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	80,25	65,81
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	49,01	33,33
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	4,71	19,31
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,35	42,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,70	0,85
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	26,8000	1,08	28,95

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	159,84	1 026,17
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,4700	27,00	228,69
		<i>Total</i>	lei			156,84
58	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			14 346,80 4 484,00
	1	Muncitor	h-om	47,4000	94,60	4 484,04
	503-84	Teava din otel D50	m	100,0000	83,78	8 378,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 638,10	58,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	57,78	60,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	6,42	64,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	80,25	65,81
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	8,03	80,30
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	49,01	33,33
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	4,71	19,31
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	5,35	42,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,70	0,86
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	30,8000	1,08	33,26
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	159,84	1 026,17
		<i>Total</i>	lei			717,34
59	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			2 881,02 1 901,45
	1	Muncitor	h-om	20,1000	94,60	1 901,46
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	17 120,00	68,48
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	24 610,00	98,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	57,78	52,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,42	52,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,03	65,85
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	49,01	98,02
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	4,71	7,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	159,84	537,06
		<i>Total</i>	lei			1 152,41
60	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			2 881,00 1 901,47
	1	Muncitor	h-om	20,1000	94,60	1 901,46
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	17 120,00	68,48
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	24 610,00	98,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	57,78	52,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,42	52,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,03	65,85
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	49,01	98,02
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	4,71	7,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	159,84	537,06
		<i>Total</i>	lei			432,15
61	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			4 521,00 2 015,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	17 120,00	1 575,04
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	24 610,00	98,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	57,78	52,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,42	52,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,03	65,85
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	49,01	117,62
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	4,71	7,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	159,84	537,06
		<i>Total</i>	lei			45,21

1	2	3	4	5	6	7
62	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 622,02 784,24
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	17 120,00	1 386,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	57,78	45,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	159,84	405,99
		Total	lei			1 311,01
63	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 520,69 2 014,98
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	17 120,00	1 575,04
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	24 610,00	98,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	57,78	52,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,42	52,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,03	65,85
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	49,01	117,62
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	4,71	7,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	159,84	537,06
		Total	lei			2 486,38
64	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			4 493,98 2 014,98
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	24 610,00	98,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	57,78	75,11
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,42	52,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,03	65,85
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	11 770,00	1 530,10
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	49,01	112,72
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	4,71	7,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	159,84	537,06
		Total	lei			4 943,38
65	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			23 172,57 5 884,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 884,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	57,78	242,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	26,75	722,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	13 910,00	13 910,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	159,84	2 413,58
		Total	lei			811,04
66	08-02-305-2	Consola КГ2-150 (горизонтальная)	buc			165,23 115,41
	1	Muncitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	62031	Consola КГ2-150 (горизонтальная)	buc	1,0000	49,19	49,19
	031050	Вышки телескопические 25 м	h-ut.	0,5800	1,08	0,63
		Total	lei			1 652,28
67	08-02-305-2	Consola КГ2-250 (горизонтальная)	buc			188,65 115,41
	1	Muncitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	62032	Consola КГ2-250 (горизонтальная)	buc	1,0000	72,61	72,61
	031050	Вышки телескопические 25 м	h-ut.	0,5800	1,08	0,63
		Total	lei			4 527,56
68	08-02-305-2	Consola КГ4-370 (горизонтальная)	buc			142,83 115,41
	1	Muncitor	h-om	1,2200	94,60	115,41

1	2	3	4	5	6	7
	62033	Consola КГ4-370 (горизонтальная)	buc	1,0000	26,79	26,79
	031050	Вышки телескопические 25 м	h-ut.	0,5800	1,08	0,63
		<i>Total</i>	lei			1 428,28
69	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 300x50x250	100 m			13 581,12 3 556,96
	1	Muncitor	h-om	37,6000	94,60	3 556,96
	24560	Canal metalic 300x50x250 JIM3-300	m	100,0000	90,09	9 009,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	57,78	395,22
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,42	80,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	80,25	32,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,03	100,38
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	11,5000	1,08	12,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	159,84	394,80
		<i>Total</i>	lei			1 697,64
70	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 200x50x250	100 m			12 148,13 3 556,97
	1	Muncitor	h-om	37,6000	94,60	3 556,96
	24561	Canal metalic 200x50x250 JIM3-200	m	100,0000	75,76	7 576,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	57,78	395,22
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,42	80,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	80,25	32,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,03	100,38
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	11,5000	1,08	12,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	159,84	394,80
		<i>Total</i>	lei			3 644,44
71	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 100x50x250	100 m			9 205,12 3 556,96
	1	Muncitor	h-om	37,6000	94,60	3 556,96
	24562	Canal metalic 100x50x250 JIM3-100	m	100,0000	46,33	4 633,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	57,78	395,22
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,42	80,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	80,25	32,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,03	100,38
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	11,5000	1,08	12,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	159,84	394,80
		<i>Total</i>	lei			1 150,64
72	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 200x50x250 угловой	100 m			15 935,20 3 557,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	94,60	3 556,96
	24566	Canal metalic 200x50x250 JIM3-200 угловой	buc	100,0000	113,63	11 363,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	57,78	395,22
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,42	80,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	80,25	32,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,03	100,38
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	11,5000	1,08	12,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	159,84	394,80
		<i>Total</i>	lei			796,76
73	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 300x50x250 угловой	100 m			18 086,13 3 556,93
	1	Muncitor	h-om	37,6000	94,60	3 556,96
	24567	Canal metalic 300x50x250 JIM3-300 угловой	buc	100,0000	135,14	13 514,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	57,78	395,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,42	80,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	80,25	32,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,03	100,37
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	11,5000	1,08	12,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	159,84	394,81
		<i>Total</i>	lei			1 356,46
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
74	Pretul firmei	Dulap BPY1-21-10-YXJ4	buc			13 182,40
						0,00
	620-123	Dulap BPY1-21-10-YXJ4	buc	1,0000	13 182,40	13 182,40
		Total	lei			13 182,40
75	Pretul firmei	Dulap ABP-104-25	buc			8 065,13
						0,00
	620-125	Dulap ABP-104-25	buc	1,0000	8 065,13	8 065,13
		Total	lei			8 065,13
76	Pretul firmei	Demaror ПМА-223	buc			454,75
						0,00
	540-8521	Demaror ПМА-223	buc	1,0000	454,75	454,75
		Total	lei			2 273,75
77	Pretul firmei	Demaror ПМА-123	buc			326,35
						0,00
	540-8522	Demaror ПМА-123	buc	1,0000	326,35	326,35
		Total	lei			1 305,40
78	Pretul firmei	Demaror ПМА-023	buc			226,36
						0,00
	540-8523	Demaror ПМА-023	buc	1,0000	226,36	226,36
		Total	lei			905,44
79	Pretul firmei	Demaror ПМА-0231	buc			367,13
						0,00
	540-85233	Demaror ПМА-0231	buc	1,0000	367,13	367,13
		Total	lei			734,26
80	Pretul firmei	Regulator TRN-4D "REMAK"	buc			4 451,20
						0,00
	540-855	Regulator TRN-4D "REMAK"	buc	1,0000	4 451,20	4 451,20
		Total	lei			8 902,40
81	Pretul firmei	Regulator TRN-9D "REMAK"	buc			10 511,52
						0,00
	540-856	Regulator TRN-9D "REMAK"	buc	1,0000	10 511,52	10 511,52
		Total	lei			10 511,52
82	Pretul firmei	Corp de iluminat ZENITH LED30D 120B Ex 32W	buc			5 121,02
						0,00
	777679	Corp de iluminat ZENITH LED30D 120B Ex 32W	buc	1,0000	5 121,02	5 121,02
		Total	lei			92 178,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-8 Cazangerie N14 Semnalizarea incendiu

Valoarea de deviz 62 798,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc	14,00	94,60 94,60	1 324,40 1 324,40
2	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu, baza detectorii	100 buc	0,18	1 788,06 1 485,22	321,85 267,34
3	10-01-039-06	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	4,00	189,20 189,20	756,80 756,80
4	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 nap	0,28	1 229,79 1 229,79	344,34 344,34
5	10-04-066-05	Sonerie Sounder indoor, Red	buc	1,00	94,60 94,60	94,60 94,60
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km	0,20	13 668,10 12 865,60	2 733,62 2 573,12
7	Pretul firmei	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	buc	200,00	9,90 0,00	1 980,00 0,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,80	2 413,71 2 251,47	1 930,97 1 801,18
9	Pretul firmei	Teava din PVC Д16mm	m	80,00	6,16 0,00	492,80 0,00
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,01	4 240,00 3 254,00	42,40 32,54
11	Pretul firmei	Teava din PVC Д40mm	m	1,00	26,43 0,00	26,43 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 048,21
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 726,64
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			219,43
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			54,86
		<i>Cheltuieli directe</i>				12 049,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 467,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				17 516,82
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			1 051,01
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				18 567,83 7 194,32
		2. Utilaj				
12	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial (fum)	buc	10,00	2 696,40 0,00	26 964,00 0,00
13	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial (caldura)	buc	4,00	1 062,90 0,00	4 251,60 0,00
14	Pretul firmei	Baza detectorii	buc	18,00	101,65 0,00	1 829,70 0,00
15	Pretul firmei	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	4,00	34,09 0,00	136,36 0,00
16	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	1,00	181,90 0,00	181,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			33 363,56
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			400,36
		Total Utilaj Inclusiv salariu				33 763,92

		Total	lei	52 331,75
		Taxa de valoare adaugata	20 %	10 466,35
		62 798,10		
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 194,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Bălți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-8 Cazangerie N14 Semnalizarea incendiu

Valoarea de deviz 62 798,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	25,17	94,60	2 381,08
2.	1	Muncitor	h-om.	50,88	94,60	4 813,25
		Total manopera				7 194,32

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	27 638,10	0,58
2.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	50 290,00	1,45
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0096	57,78	0,55
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,806	6,42	24,43
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,806	8,03	30,56
6.	1200	Cablu KOPkEH/A/FRHF 2x0,5	m	200,00	9,90	1 980,00
7.	5009031	Scoabe	10 buc	5,427	4,71	25,56
8.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,18	0,11	0,02
9.	503-8013	Teava din PVC D16	m	80,00	6,16	492,80
10.	503-806	Teava din v/p D40	m	1,00	26,43	26,43
11.	5420055	Vaselina tehnica	kg	6,00	26,75	160,50
12.	600-0079	Detector cu adresa multicriterial (fum)	buc	10,00	2 696,40	26 964,00
13.	600-00799	Detector cu adresa multicriterial (caldura)	buc	4,00	1 062,90	4 251,60
14.	600-0082	Baza detectorii	buc	18,00	101,65	1 829,70
15.	600-0084	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	4,00	34,09	136,36
16.	600-0085	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	1,00	181,90	181,90
		Total materiale de construcții				36 106,46

Utilaje de constructii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	0,235	1,08	0,25
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,027	159,84	4,32
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	3,9416	27,00	106,42
		Total utilaje de construcții				110,99

Total	lei	52 331,75
Taxa de valoare adaugata	20 %	10 466,35
Total deviz:		62 798,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

**Construcția casei de arest cu capacitatea de 650
de locuri, în mun.. Balți, etapa a II.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			1 324,40
2	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu, baza detectorii	100 buc			1 788,06
						1 485,22
	1	Muncitor	h-om	15,7000	94,60	1 485,22
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00016	50 290,00	8,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	6,42	130,97
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	8,03	163,81
		Total	lei			321,85
3	10-01-039-06	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		Total	lei			756,80
4	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар			1 229,79
						1 229,79
	1	Muncitor	h-om.	13,0000	94,60	1 229,80
		Total	lei			344,34
5	10-04-066-05	Sonerie Sounder indoor, Red	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			94,60
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km			13 668,10
						12 865,60
	1	Muncitor	h-om.	136,0000	94,60	12 865,60
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	26,75	802,50
		Total	lei			2 733,62
7	Pretul firmei	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	buc			9,90
						0,00
	1200	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	m	1,0000	9,90	9,90
		Total	lei			1 980,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			2 413,71
						2 251,47
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	94,60	2 251,48
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,71	31,56
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		Total	lei			1 930,97

1	2	3	4	5	6	7
9	Pretul firmei	Teava din PVC Д16mm	m			6,16 0,00
	503-8013	Teava din PVC D16	m	1,0000	6,16	6,16
		Total	lei			492,80
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 240,00 3 254,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	94,60	3 254,24
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 638,10	58,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,78	55,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,71	31,56
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,11	1,98
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	1,08	25,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	159,84	431,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	27,00	187,92
		Total	lei			42,40
11	Pretul firmei	Teava din PVC Д40mm	m			26,43 0,00
	503-806	Teava din v/p D40	m	1,0000	26,43	26,43
		Total	lei			26,43
		2. Utilaj				
12	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial (fum)	buc			2 696,40 0,00
	600-0079	Detector cu adresa multicriterial (fum)	buc	1,0000	2 696,40	2 696,40
		Total	lei			26 964,00
13	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial (caldura)	buc			1 062,90 0,00
	600-00799	Detector cu adresa multicriterial (caldura)	buc	1,0000	1 062,90	1 062,90
		Total	lei			4 251,60
14	Pretul firmei	Baza detectorii	buc			101,65 0,00
	600-0082	Baza detectorii	buc	1,0000	101,65	101,65
		Total	lei			1 829,70
15	Pretul firmei	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc			34,09 0,00
	600-0084	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	1,0000	34,09	34,09
		Total	lei			136,36
16	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc			181,90 0,00
	600-0085	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	1,0000	181,90	181,90
		Total	lei			181,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-9 Cazangeria N14 Semnalizare paza

Valoarea de deviz 34 779,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-20М (прибор приемно-контрольный)	buc	1,0000	1 773,02 1 768,70	1 773,02 1 768,70
2	10-08-002-01	Avertizoare "ПЦ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, AUMS-424M	buc	5,0000	47,29 45,35	236,47 226,76
3	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla LC 102PIGBS	buc	8,0000	45,67 45,35	365,38 362,81
4	10-01-039-06	Relev, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc	1,0000	90,70 90,70	90,70 90,70
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП HD - PB0517	buc	1,0000	458,05 458,05	458,05 458,05
6	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	1,0000	90,70 90,70	90,70 90,70
7	10-06-037-08	Box metalic 280x290x50mm	buc	1,0000	493,48 49,43	493,48 49,43
8	CK33C	Lacata surub electrica	buc	1,0000	161,33 54,88	161,33 54,88
9	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj 110*110*50	buc	2,0000	312,08 181,40	624,16 362,81
10	08-02-305-2	Consola de perete	buc	8,0000	157,60 55,33	1 260,84 442,63
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,6500	642,86 562,35	1 703,58 1 490,24
12	Pretul firmei	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*0,5	m	237,0000	10,70 0,00	2 535,90 0,00
13	Pretul firmei	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.8	m	28,0000	12,31 0,00	344,68 0,00
14	08-02-409-1	Teava din ПВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1500	670,33 539,67	100,55 80,95
15	3470006	Teava de PE Д25mm	m	15,0000	11,56	173,40

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10x22мм)	100 m	1,1500	1 178,17	1 354,90
					738,77	849,59
17	Pretul firmei	Cablu-canal plastic 10x22mm	m	115,0000	7,31	840,65
					0,00	0,00
18	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0050	19 144,00	95,72
					2 820,00	14,10
		<i>Total</i>	lei			12 703,51
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24 %			1 522,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			480,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 820,19
		<i>Total</i>				19 526,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 171,60
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				20 698,26 6 342,35
		2. Utilaj				
19	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20М	buc	1,0000	2 247,00	2 247,00
					0,00	0,00
20	Pretul firmei	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	5,0000	272,85	1 364,25
					0,00	0,00
21	Pretul firmei	Avertizoare ИК + разбитие LC 102PIGBS	buc	8,0000	312,12	2 496,96
					0,00	0,00
22	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	1,0000	295,11	295,11
					0,00	0,00
23	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/5А HD - PB0517	buc	1,0000	1 307,01	1 307,01
					0,00	0,00
24	Pretul firmei	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	1,0000	476,15	476,15
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			8 186,48
		<i>Cheltuieli dedepozitare</i>	1,2 %			98,24
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 284,72

		Total	lei	28 982,98
		Taxa de valoare adaugata	20 %	5 796,60
		34 779,58		
		Total deviz: Inclusiv salariu	6 342,35	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balti, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-9 Cazangeria N14 Semnalizare paza

Valoarea de deviz 34 779,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	39,24	94,60	3 712,20
2.	1	Muncitor	h-om.	27,22	94,60	2 575,27
3.	7422010060100	Столяр	h-om.	0,58	94,60	54,88
		Total manopera				6 342,35

Material:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,15	26,75	30,76
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	230,00	0,75	172,50
3.	110-0334	Canale din masa plastica 10x22mm	m	115,00	7,31	840,65
4.	126	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	1,00	295,11	295,11
5.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	13 910,00	69,55
6.	245-1867	Doze de montaj 110*110*50	buc	2,00	128,40	256,80
7.	24562	Box metalic 280x290x50mm	buc	1,00	444,05	444,05
8.	24563	Consola de perete	buc	8,00	101,65	813,20
9.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,80	4,80
10.	332667	Bloc de alimentare РИП-12/5А HD - PB0517	buc	1,00	1 307,01	1 307,01
11.	3332114	Avertizoare ИК + разбитие LC 102PIGBS	buc	8,00	312,12	2 496,96
12.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	26,75	0,68
13.	503-8016	Teava din PE D25	m	15,00	11,56	173,40
14.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,05	160,50	7,38
15.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,32	160,50	212,66
16.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	133,75	1,34
17.	5902	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.8	m	28,00	12,31	344,68
18.	59022	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*0,5	m	237,00	10,70	2 535,90
19.	600-0140	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	5,00	272,85	1 364,25
20.	600-827	Dispozitiv Signal-20	buc	1,00	2 247,00	2 247,00
21.	600-9128	Lacata surub electrica	buc	1,00	101,65	101,65
22.	64025	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	1,00	476,15	476,15
		Total materiale de constructii				14 196,49

Utilaje de constructii:

1.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,64	1,08	5,01
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,08	159,84	12,07
3.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,99	16,20	113,27
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,46	27,00	12,42
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,72	27,00	208,39
		Total utilaje de constructii				351,15

Total	lei	28 982,98
Taxa de valoare adaugata	20 %	5 796,60
Total deviz:		34 779,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

**Construcția casei de arest cu capacitatea de 650
de locuri, în mun.. Balți, etapa a II.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-20М (прибор приемно-контрольный)	buc			1 773,02
						1 768,70
	1	Muncitor	h-om.	39,0000	94,60	1 768,70
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	27,00	4,32
		<i>Total</i>	lei			1 773,02
2	10-08-002-01	Avertizoare "ПЧ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic în executare normală, AUMS-424M	buc			47,29
						45,35
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	45,35
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "ПЧ40"	kg	0,0020	160,50	0,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	27,00	1,62
		<i>Total</i>	lei			236,47
3	10-08-002-05	Avertizoare "ОС" automate: de contact-lovire, fără contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticlă LC 102PIGBS	buc			45,67
						45,35
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	45,35
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "ПЧ40"	kg	0,0020	160,50	0,32
		<i>Total</i>	lei			365,38
4	10-01-039-06	Releu, cheie, buton și alt, cu pregătire loc de montare - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc			90,70
						90,70
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	90,70
		<i>Total</i>	lei			90,70
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП HD - PB0517	buc			458,05
						458,05
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	458,05
		<i>Total</i>	lei			458,05
6	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			90,70
						90,70
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	90,70
		<i>Total</i>	lei			90,70
7	10-06-037-08	Box metalic 280x290x50мм	buc			493,48
						49,43
	1	Muncitor	h-om	1,0900	94,60	49,43
	24562	Box metalic 280x290x50мм	buc	1,0000	444,05	444,05
		<i>Total</i>	lei			493,48
8	CK33C	Lacata surub electrică	buc			161,33
						54,88
	7422010060100	Столяр	h-om.	2,4200	94,60	54,88
	600-9128	Lacata surub electrică	buc	1,0000	101,65	101,65
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		<i>Total</i>	lei			161,33

1	2	3	4	5	6	7
9	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj 110*110*50	buc			312,08 181,40
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	181,40
	245-1867	Doze de montaj 110*110*50	buc	1,0000	128,40	128,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		Total	lei			624,16
10	08-02-305-2	Consola de perete	buc			157,60 55,33
	1	Muncitor	h-om	1,2200	94,60	55,33
	24563	Consola de perete	buc	1,0000	101,65	101,65
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5800	1,08	0,63
		Total	lei			1 260,84
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			642,86 562,35
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	562,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,75	0,26
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	160,50	80,25
		Total	lei			1 703,58
12	Pretul firmei	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*0,5	m			10,70 0,00
	59022	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*0,5	m	1,0000	10,70	10,70
		Total	lei			2 535,90
13	Pretul firmei	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.8	m			12,31 0,00
	5902	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.8	m	1,0000	12,31	12,31
		Total	lei			344,68
14	08-02-409-1	Teava din ПВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			670,33 539,67
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	94,60	539,68
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	27,00	130,68
		Total	lei			100,55
15	3470006	Teava de PE Д25mm	m			11,56 0,00
	503-8016	Teava din PE D25	m	1,0000	11,56	11,56
		Total	lei			173,40
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10x22мм)	100 m			1 178,17 738,77
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	738,77
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	26,75	26,75
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,75	150,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	16,20	98,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	27,00	164,16
		Total	lei			1 354,90
17	Pretul firmei	Cablu-canal plastic 10x22mm	m			7,31 0,00
	110-0334	Canale din masa plastica 10x22mm	m	1,0000	7,31	7,31
		Total	lei			840,65
18	08-01-087-3	Constructii metalice	t			19 144,00 2 820,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	2 820,84
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	13 910,00	13 910,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	159,84	2 413,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			95,72
		2. Utilaj				
19	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20М	buc			2 247,00
						0,00
	600-827	Dispozitiv Signal-20	buc	1,0000	2 247,00	2 247,00
		<i>Total</i>	lei			2 247,00
20	Pretul firmei	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc			272,85
						0,00
	600-0140	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	1,0000	272,85	272,85
		<i>Total</i>	lei			1 364,25
21	Pretul firmei	Avertizoare ИК + разбитие LC 102PIGBS	buc			312,12
						0,00
	3332114	Avertizoare ИК + разбитие LC 102PIGBS	buc	1,0000	312,12	312,12
		<i>Total</i>	lei			2 496,96
22	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc			295,11
						0,00
	126	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	1,0000	295,11	295,11
		<i>Total</i>	lei			295,11
23	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/5А HD - PB0517	buc			1 307,01
						0,00
	332667	Bloc de alimentare РИП-12/5А HD - PB0517	buc	1,0000	1 307,01	1 307,01
		<i>Total</i>	lei			1 307,01
24	Pretul firmei	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			476,15
						0,00
	64025	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	1,0000	476,15	476,15
		<i>Total</i>	lei			476,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-10 Cazangerie N14. Sistema vidiosupraveghere

Valoarea de deviz 79 049,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-IS (de interior)	buc	3,00	206,24 206,23	618,71 618,68
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2955FWD-IS (de interior)	buc	1,00	206,24 206,23	206,24 206,23
3	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	4,00	206,24 206,23	824,95 824,91
4	10-01-039-03	Cortar de perete (coltar) separat - монтаж кронштейна	buc	4,00	134,33 134,33	537,33 537,33
5	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,00	380,67 378,40	380,67 378,40
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e	100 m	2,50	1 413,04 1 173,04	3 532,59 2 932,60
7	590-4002	Cablu UTPcat5e	m	250,00	6,69 0,00	1 672,50 0,00
8	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc	8,00	227,85 189,20	1 822,83 1 513,60
9	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc	8,00	100,78 51,56	806,22 412,46
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	1,10	3 777,35 2 251,48	4 155,09 2 476,63
11	10-01-003-03	Patch Panel 24-ports Cat 5e	10 buc	0,10	3 613,70 3 613,70	361,37 361,37
12	10-04-066-07	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	8,00	94,60 94,60	756,80 756,80
13	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc	1,00	378,40 378,40	378,40 378,40
14	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,01	13 913,00 3 926,00	139,13 39,26
15	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,008	22 930,00	183,44

1	2	3	4	5	6	7
					5 883,75	47,07
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm	100 m	0,55	4 166,31	2 291,47
					1 641,31	902,72
		<i>Total</i>	lei			18 667,74
		<i>Fondul social</i>	24 %			2 972,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			418,72
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			373,35
		<i>Cheltuieli directe</i>				22 432,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9 601,98
		<i>Total</i>				32 034,55
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			1 922,07
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				33 956,62 12 634,19
		2. Utilaj				
17	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc	3,00	3 108,35	9 325,05
					0,00	0,00
18	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2955FWD-IS (de interior)	buc	1,00	2 924,31	2 924,31
					0,00	0,00
19	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	4,00	2 808,75	11 235,00
					0,00	0,00
20	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,00	2 744,55	2 744,55
					0,00	0,00
21	Pretul firmei	Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U	buc	1,00	3 227,12	3 227,12
					0,00	0,00
22	Pretul firmei	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	8,00	31,21	249,68
					0,00	0,00
23	Pretul firmei	Organaizer 1U	buc	1,00	557,29	557,29
					0,00	0,00
24	Pretul firmei	Cronstein pentru camera exterioara	buc	4,00	319,21	1 276,84
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			31 539,84
		<i>Cheltuieli depozitarea</i>	1,2 %			378,48
		Total Utilaj Inclusiv salariu				31 918,32

		Total	lei	65 874,94
		Taxa de valoare adaugata	20 %	13 174,99
				79 049,93
		Total deviz: Inclusiv salariu		12 634,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Bălți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-10 Cazangerie N14. Sistema vidiosupraveghere

Valoarea de deviz 79 049,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	107,1151	94,60	10 133,09
2.	1	Muncitor	h-om.	23,82	94,60	2 253,37
		Total manopera				12 634,19

Materiale:

1.	10108	Patch Pannel 24-ports cat.5 1U	buc	1,00	3 227,12	3 227,12
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	27 638,10	3,34
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0105	57,78	0,61
4.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,216	26,75	5,78
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,74	6,42	94,63
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0082	80,25	0,66
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,74	8,03	118,36
8.	1019852	Vopsea	kg	0,0068	49,01	0,33
9.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0065	69,55	0,45
10.	113-808	Teava din otel D50	m	1,00	83,78	83,78
11.	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	8,00	31,21	249,68
12.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,008	13 910,00	111,28
13.	245-186	Conector RJ-45	buc	8,00	36,38	291,04
14.	24561	Furtun metalic D=20	m	55,00	25,25	1 388,75
15.	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	8,00	49,22	393,76
16.	25210	Cronstein pentru camera exterioara	buc	4,00	319,21	1 276,84
17.	33271	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	4,00	2 808,75	11 235,00
18.	5009031	Scoabe	10 buc	0,041	4,71	0,19
19.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	0,08	5,35	0,43
20.	503-8014	Teava din PVC D20	m	110,00	7,70	847,00
21.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC40"	kg	0,09	160,50	14,44
22.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	1,25	160,50	200,62
23.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "HIC3HJ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,045	133,75	6,02
24.	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	250,00	6,69	1 672,50
25.	610-81694	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc	3,00	3 108,35	9 325,05
26.	610-816944	Vidiocamera IP DS-2CD2955FWD-IS (de interior)	buc	1,00	2 924,31	2 924,31
27.	640-822	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,00	2 744,55	2 744,55
28.	ut 4	Organizator 1U	buc	1,00	557,29	557,29
		Total materiale de constructii				36 878,50

Utilaje de constructii:

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,08	1,08	0,09
----	--------	-----------------------	-------	------	------	------

2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	7,50	26,44	198,30
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	7,50	26,44	198,30
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	0,268	1,08	0,29
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,155	159,84	504,30
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	5,4087	27,00	146,03
		Total utilaje de constructii				1 068,25

Total	lei	65 874,94
Taxa de valoare adaugata	20 %	13 174,99
Total deviz:		79 049,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

**Construcția casei de arest cu capacitatea de 650
de locuri, în mun.. Bălți, etapa a II.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-IS (de interior)	buc			206,24
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,60	206,23
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,0100	1,08	0,01
		<i>Total</i>	lei			618,71
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2955FWD-IS (de interior)	buc			206,24
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,60	206,23
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,0100	1,08	0,01
		<i>Total</i>	lei			206,24
3	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc			206,24
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,60	206,23
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,0100	1,08	0,01
		<i>Total</i>	lei			824,95
4	10-01-039-03	Cortar de perete (coltar) separat - монтаж кронштейна	buc			134,33
						134,33
	1	Muncitor	h-om	1,4200	94,60	134,33
		<i>Total</i>	lei			537,33
5	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc			380,67
						378,40
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	378,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		<i>Total</i>	lei			380,67
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e	100 m			1 413,04
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	27 638,10	1,11
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	160,50	80,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	26,44	79,32
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	26,44	79,32
		<i>Total</i>	lei			3 532,59
7	590-4002	Cablu UTPcat5e	m			6,69
						0,00
	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	1,0000	6,69	6,69
		<i>Total</i>	lei			1 672,50
8	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc			227,85

1	2	3	4	5	6	7
						189,20
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	189,20
	245-186	Conector RJ-45	buc	1,0000	36,38	36,38
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		Total	lei			1 822,83
9	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc			100,78
						51,56
	1	Muncitor	h-om	1,0900	94,60	51,56
	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	1,0000	49,22	49,22
		Total	lei			806,22
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 777,35
						2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	503-8014	Teava din PVC D20	m	100,0000	7,70	770,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	159,84	431,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		Total	lei			4 155,09
11	10-01-003-03	Patch Panel 24-ports Cat 5e	10 buc			3 613,70
						3 613,70
	1	Muncitor	h-om.	38,2000	94,60	3 613,72
		Total	lei			361,37
12	10-04-066-07	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			756,80
13	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc			378,40
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
		Total	lei			378,40
14	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			13 913,00
						3 926,00
	1	Muncitor	h-om	41,5000	94,60	3 925,90
	113-808	Teava din otel D50	m	100,0000	83,78	8 378,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 638,10	58,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	57,78	60,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	80,25	65,80
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	49,01	33,33
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	69,55	45,21
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	4,71	19,31
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	8,0000	5,35	42,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	26,8000	1,08	28,94
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	159,84	1 026,17
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,4700	27,00	228,69
		Total	lei			139,13
15	08-01-087-3	Constructii metalice	t			22 930,00
						5 883,75
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 884,12
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	26,75	722,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	13 910,00	13 910,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	159,84	2 413,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			183,44
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm	100 m			4 166,31
						1 641,31
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	1 641,31
	24561	Furtun metalic D=20	m	100,0000	25,25	2 525,00
		<i>Total</i>	lei			2 291,47
		2. Utilaj				
17	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc			3 108,35
						0,00
	610-81694	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc	1,0000	3 108,35	3 108,35
		<i>Total</i>	lei			9 325,05
18	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2955FWD-IS (de interior)	buc			2 924,31
						0,00
	610-816944	Vidiocamera IP DS-2CD2955FWD-IS (de interior)	buc	1,0000	2 924,31	2 924,31
		<i>Total</i>	lei			2 924,31
19	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc			2 808,75
						0,00
	33271	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	1,0000	2 808,75	2 808,75
		<i>Total</i>	lei			11 235,00
20	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc			2 744,55
						0,00
	640-822	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,0000	2 744,55	2 744,55
		<i>Total</i>	lei			2 744,55
21	Pretul firmei	Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U	buc			3 227,12
						0,00
	10108	Patch Pannel 24-ports cat.5 1U	buc	1,0000	3 227,12	3 227,12
		<i>Total</i>	lei			3 227,12
22	Pretul firmei	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc			31,21
						0,00
	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	1,0000	31,21	31,21
		<i>Total</i>	lei			249,68
23	Pretul firmei	Organaizer 1U	buc			557,29
						0,00
	ut 4	Organizator 1U	buc	1,0000	557,29	557,29
		<i>Total</i>	lei			557,29
24	Pretul firmei	Cronstein pentru camera exterioara	buc			319,21
						0,00
	25210	Cronstein pentru camera exterioara	buc	1,0000	319,21	319,21
		<i>Total</i>	lei			1 276,84

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-11

Cazangeria N14 Sistema Adresare Publica si Evacuare vocala

Valoarea de deviz 21 046,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-101-07	Difuzor de perete VA-611	buc	2,000	191,20	382,41
					189,20	378,40
2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,500	1 253,55	3 133,87
					1 173,04	2 932,60
3	590-0118	Cablu JE-H(st)H 1x2x1.5	m	250,000	21,19	5 297,50
					0,00	0,00
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,500	2 549,92	1 274,96
					2 251,48	1 125,74
5		Teava din PVC D16	m	50,000	6,07	303,50
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			10 392,24
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 064,82
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			471,21
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			117,80
		<i>Total</i>				12 046,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 371,92
		<i>Total</i>				15 417,99
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			925,08
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				16 343,06 4 436,74
		2. Utilaj				
6	Pretul firmei	Difuzor de perete VA-611	buc	2,000	590,64	1 181,28
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 181,28
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			14,18
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 195,46

		Total	lei	17 538,52
		Taxa de valoare adaugata	20 %	3 507,71
				21 046,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				4 436,74

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-11 Cazangeria N14 Sistema Adresare Publica si Evacuare vocala

Valoarea de deviz 21 046,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-11:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	42,900	94,60	4 058,34
2.	1	Muncitor	h-om.	4,000	94,60	378,40
		Total manopera				4 436,74

Materiale:

1.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,700	4,49	30,08
2.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,700	8,03	53,80
3.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024	26,75	0,64
4.	503-8014	Teava din PVC D16	m	50,000	6,07	303,50
5.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	1,250	160,50	200,62
6.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,030	133,75	4,01
7.	590-0118	Cablu JE-H(st)H 1x2x1.5	m	250,000	21,19	5 297,50
8.	610-886	Difuzor de perete VA-611	buc	2,000	590,64	1 181,28
		Total materiale de construcții				7 071,44

Utilaje de construcții:

1.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,420	27,00	65,34
		Total utilaje de construcții				65,34

Total	lei	17 538,52
Taxa de valoare adaugata	20 %	3 507,71
Total deviz:		21 046,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650
de locuri, în mun.. Balți, etapa a II.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-101-07	Difuzor de perete VA-611	buc			191,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0150	133,75	2,01
		Total	lei			382,41
2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 253,55
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,75	0,26
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	160,50	80,25
		Total	lei			3 133,87
3	590-0118	Cablu JE-H(st)H 1x2x1.5	m			21,19
						0,00
	590-0118	Cablu JE-H(st)H 1x2x1.5	m	1,0000	21,19	21,19
		Total	lei			5 297,50
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			2 549,92
						2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,49	60,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		Total	lei			1 274,96
5		Teava din PVC D16	m			6,07
						0,00
	503-8014	Teava din PVC D16	m	1,0000	6,07	6,07
		Total	lei			303,50
		2. Utilaj				
6	Pretul firmei	Difuzor de perete VA-611	buc			590,64
						0,00
	610-886	Difuzor de perete VA-611	buc	1,0000	590,64	590,64
		Total	lei			1 181,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-12 Cazangeria N14 Automatizarea incalzirii si ventilarii AIV

Valoarea de deviz 164 558,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-02	Bloc VCB-D-VO-M4, 20C "REMAK"	buc	1,00	1 536,81 743,56	1 536,81 743,56
2	11-06-001-02	Bloc VCB-D-VO-M2, 10C "REMAK"	buc	1,00	1 536,81 743,56	1 536,81 743,56
3	11-02-002-01	Avertizoare t +30-+100 "REMAK" NS120R	buc	4,00	1 418,96 194,88	5 675,82 779,50
4	11-02-002-01	Avertizoare t +30-+100 "REMAK" NS130R	buc	2,00	1 652,22 194,88	3 304,43 389,75
5	11-02-002-01	Avertizoare P33 N(30-500Pa)"REMAK"	buc	2,00	824,24 194,88	1 648,49 389,75
6	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,10	6 147,35 4 881,36	31 351,46 24 894,94
7	5901028	Cablu KBBΓΗΓ-LS-4*0,75	m	150,00	12,01 0,00	1 801,50 0,00
8	5901029	Cablu KBBΓΗΓ-LS-4*1.0	m	230,00	16,01 0,00	3 682,30 0,00
9	5904562	Cablu BBΓΗΓ-LS-4*1.5	m	130,00	23,65 0,00	3 074,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			53 612,12
		<i>Fondul social</i>	24 %			6 705,85
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			1 804,78
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			451,20
		<i>Cheltuieli directie</i>				62 573,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			21 235,21
		<i>Total</i>				83 809,16
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			5 028,55
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				88 837,71 27 941,06
		2. Utilaj				
10	Pretul firmei	Bloc VCX-D-VO-M4.20C "REMAK"	buc	1,00	24 342,50	24 342,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
11	Pretul firmei	Bloc VCX-D-VO-M2.10C "REMAK"	buc	1,00	20 618,90	20 618,90
					0,00	0,00
12	Pretul firmei	Устройство управления внешнее (дистанционное) OZe "REMAK"	buc	4,00	690,15	2 760,60
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			47 722,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			572,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				48 294,66

		Total	lei	137 132,37
		Taxa de valoare adaugata	20 %	27 426,47
		164 558,84		
		Total deviz: Inclusiv salariu		27 941,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balti, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-12 Cazangeria N14 Automatizarea incalzirii si ventilarii AIV

Valoarea de deviz 164 558,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-12:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,20	94,60	3 046,12
2.	12	Muncitor	h-om	263,16	94,60	24 894,94
		Total manopera				27 941,06

Materiale:

1.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0561	24 610,00	1 380,62
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	8,925	57,78	515,69
3.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4756	26,75	12,72
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	22,95	6,42	147,34
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	12,75	80,25	1 023,19
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	22,95	8,03	184,29
7.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20,00	53,50	1 070,00
8.	17041	Avertizoare t +30-+100 NS120R	buc	4,00	1 224,08	4 896,32
9.	17044	Avertizoare t +30-+100 NS130R	buc	2,00	1 457,34	2 914,68
10.	17045	Avertizoare P33 N(30-500Pa)"REMAK"	buc	2,00	629,37	1 258,74
11.	2019180	Garnituri metalice	kg	12,00	31,03	372,36
12.	5009031	Scoabe	10 buc	84,15	2,68	225,52
13.	590-4562	Cablu BБГ _{HF} -LS-4*1.5	m	130,00	23,65	3 074,50
14.	5901028	Cablu KBBГ _{HF} -LS-4*0,75	m	150,00	12,01	1 801,50
15.	5901029	Cablu KBBГ _{HF} -LS-4*1.0	m	230,00	16,01	3 682,30
16.	7400	Bloc VCX-D-VO-M4..20C	buc	1,00	24 342,50	24 342,50
17.	7401	Bloc VCX-D-VO-M2.10C	buc	1,00	20 618,90	20 618,90
18.	74010	Устройство управления внешнее (дистанционное) OZe "REMAK"	buc	4,00	690,15	2 760,60
		Total materiale de constructii				70 281,76

Utilaje de constructii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	125,97	1,08	136,05
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	13,057	159,84	2 087,03
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	2,14	27,00	57,78
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	30,753	27,00	830,33
5.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,10	1,08	0,11
		Total utilaje de constructii				3 111,30

Total	lei	137 132,37
Taxa de valoare adaugata	20 %	27 426,47
Total deviz:		164 558,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

**Construcția casei de arest cu capacitatea de 650
de locuri, în mun.. Bălți, etapa a II.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	11-06-001-02	Bloc VCB-D-VO-M4, 20C "REMAK"	buc			1 536,81
						743,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	26,75	6,36
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	53,50	535,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	31,03	186,18
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2300	159,84	36,76
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700	27,00	28,89
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0500	1,08	0,05
		Total	lei			1 536,81
2	11-06-001-02	Bloc VCB-D-VO-M2, 10C "REMAK"	buc			1 536,81
						743,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	26,75	6,36
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	53,50	535,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	31,03	186,18
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2300	159,84	36,76
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700	27,00	28,89
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0500	1,08	0,05
		Total	lei			1 536,81
3	11-02-002-01	Avertizoare t +30-+100 "REMAK" NS120R	buc			1 418,96
						194,88
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,88
	17041	Avertizoare t +30-+100 NS120R	buc	1,0000	1 224,08	1 224,08
		Total	lei			5 675,82
4	11-02-002-01	Avertizoare t +30-+100 "REMAK" NS130R	buc			1 652,22
						194,88
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,88
	17044	Avertizoare t +30-+100 NS130R	buc	1,0000	1 457,34	1 457,34
		Total	lei			3 304,43
5	11-02-002-01	Avertizoare P33 N(30-500Pa)"REMAK"	buc			824,24
						194,88
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,88
	17045	Avertizoare P33 N(30-500Pa)"REMAK"	buc	1,0000	629,37	629,37
		Total	lei			1 648,49
6	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 147,35
						4 881,36
	12	Muncitor	h-om	51,6000	94,60	4 881,36
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	24 610,00	270,71
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	57,78	101,12

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,42	28,89
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	80,25	200,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	8,03	36,14
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,68	44,22
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	24,7000	1,08	26,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	159,84	394,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	27,00	162,81
		<i>Total</i>	lei			31 351,46
7	5901028	Cablu KBBΓ _{HF} -LS-4*0,75	m			12,01
						0,00
	5901028	Cablu KBBΓ _{HF} -LS-4*0,75	m	1,0000	12,01	12,01
		<i>Total</i>	lei			1 801,50
8	5901029	Cablu KBBΓ _{HF} -LS-4*1.0	m			16,01
						0,00
	5901029	Cablu KBBΓ _{HF} -LS-4*1.0	m	1,0000	16,01	16,01
		<i>Total</i>	lei			3 682,30
9	5904562	Cablu BBΓ _{HF} -LS-4*1.5	m			23,65
						0,00
	590-4562	Cablu BBΓ _{HF} -LS-4*1.5	m	1,0000	23,65	23,65
		<i>Total</i>	lei			3 074,50
		2. Utilaj				
10	Pretul firmei	Bloc VCX-D-VO-M4.20C "REMAK"	buc			24 342,50
						0,00
	7400	Bloc VCX-D-VO-M4,,20C	buc	1,0000	24 342,50	24 342,50
		<i>Total</i>	lei			24 342,50
11	Pretul firmei	Bloc VCX-D-VO-M2.10C "REMAK"	buc			20 618,90
						0,00
	7401	Bloc VCX-D-VO-M2.10C	buc	1,0000	20 618,90	20 618,90
		<i>Total</i>	lei			20 618,90
12	Pretul firmei	Устройство управления внешнее (дистанционное) OZe "REMAK"	buc			690,15
						0,00
	74010	Устройство управления внешнее (дистанционное) OZe "REMAK"	buc	1,0000	690,15	690,15
		<i>Total</i>	lei			2 760,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-13

Cazangeria N14 Aparare de control si masura pentru automatizare AIT

Valoarea de deviz 363 782,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	1,00	141,64 13,24	141,64 13,24
2	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ТТП6	buc	3,00	13,24 13,24	39,73 39,73
3	11-02-002-01	Dispozitiv ДТКБ-55	buc	1,00	194,88 194,88	194,88 194,88
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчики -реле уровня РОС-102)	buc	1,00	50,11 49,19	50,11 49,19
5	11-02-002-01	Dispozitiv ДМ-2005Cr	buc	18,00	194,88 194,88	3 507,77 3 507,77
6	11-02-002-01	Manometru 111.16	buc	35,00	194,88 194,88	6 820,66 6 820,66
7	11-02-002-01	Manometru МВІПІІ	buc	2,00	194,88 194,88	389,75 389,75
8	11-02-002-01	Dispozitiv ДМ-2005Cr	buc	3,00	194,88 194,88	584,63 584,63
9	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчики -реле уровня РОС-102И)	buc	3,00	50,12 49,19	150,35 147,58
10	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ECL Comfort 1.5.1	buc	1,00	212,85 212,85	212,85 212,85
11	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESMT	buc	1,00	212,85 212,85	212,85 212,85
12	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESMU-250	buc	2,00	212,85 212,85	425,70 425,70
13	11-02-032-01	Avertizor DH-6-21k	buc	1,00	220,84 212,85	220,84 212,85

1	2	3	4	5	6	7
14	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie M3-1	buc	2,00	94,60 94,60	189,20 189,20
15	IA42E	Signalizator de gaze BAPTA-1-03.14	buc	1,00	693,04 643,28	693,04 643,28
16	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор СН4) ДМ14	buc	4,00	434,49 424,76	1 737,97 1 699,02
17	11-02-032-01	Unitate de control de nivel cu trei canale ДУГ-14	buc	4,00	220,84 212,85	883,37 851,40
18	11-03-011-01	Sensor SEISMIC-M16	buc	1,00	434,49 424,75	434,49 424,75
19	11-06-001-02	Panou, ШКУ 1200*750*300	buc	1,00	1 155,89 743,56	1 155,89 743,56
20	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА14-26-14-20У3)	buc	10,00	105,95 105,95	1 059,52 1 059,52
21	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя УП5312-С29)	buc	10,00	105,95 105,95	1 059,52 1 059,52
22	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя УП5313-С142)	buc	2,00	105,95 105,95	211,90 211,90
23	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РЭК-77/4)	buc	45,00	105,95 105,95	4 767,84 4 767,84
24	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению розетки РРМ-77/4)	buc	45,00	105,95 105,95	4 767,84 4 767,84
25	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки КЕ-011)	buc	7,00	105,95 105,95	741,66 741,66
26	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению диода Д226Б)	buc	13,00	105,95 105,95	1 377,38 1 377,38
27	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РСВ19-11)	buc	2,00	105,95 105,95	211,90 211,90
28	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры АЛ-22ТЕ)	buc	37,00	105,95 105,95	3 920,22 3 920,22
29	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 жил	3,68	2 244,12 1 589,28	8 258,36 5 848,55
30	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	3,68	1 229,80 1 229,80	4 525,66 4 525,66
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,90	1 411,75 1 173,04	2 682,33 2 228,78
32	5901024	Cablu ВВГнг-LS-4*1,5	m	10,00	23,65 0,00	236,50 0,00
33	5901025	Cablu ВВГнг-LS-3*1,5	m	80,00	17,33 0,00	1 386,40 0,00
34	5901029	Cablu КВВГнг-LS-4*1,5	m	10,00	20,24 0,00	202,40 0,00
35	5901020	Cablu КВВГнг-LS-4*1	m	80,00	16,01 0,00	1 280,80 0,00
36	5901025	Cablu ВВГнг(А)HF-3*1,5	m	10,00	19,07 0,00	190,70 0,00
37	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m	8,33	548,87	4 572,07

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2			530,71	4 420,78
38	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	16,67	231,03 216,63	3 851,27 3 611,29
39	590-1001	Conductor ПБ-1,5	m	2 500,00	2,57 0,00	6 425,00 0,00
40	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 14*2-20	100 m	0,90	5 957,51 2 913,68	5 361,76 2 622,31
41	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	6,00	3 779,87 2 251,48	22 679,20 13 508,88
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,55	3 789,87 2 251,47	2 084,43 1 238,31
43	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,20	6 882,80 3 254,25	1 376,56 650,85
44	IA18A	Termometru (технич.)	buc	3,00	13,24 13,24	39,73 39,73
45	ID03A	Отборные устройства	buc	50,00	307,55 118,25	15 377,73 5 912,50
46	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, KC-10	buc	6,00	469,35 378,40	2 816,10 2 270,40
47	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, KC-20	buc	2,00	496,10 378,40	992,20 756,80
48	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, KC-10I IP65	buc	1,00	492,89 378,40	492,89 378,40
		<i>Total</i>	lei			120 995,59
		<i>Fondul social</i>	24 %			20 038,54
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			2 576,77
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			644,19
		<i>Cheltuieli directe</i>				144 255,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			63 455,37
		<i>Total</i>				207 710,46
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			12 462,63
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				220 173,09 83 493,91
		2. Utilaj				
49	Pretul firmei	Termomanometru 0,,120*С	buc	1,00	145,52 0,00	145,52 0,00
50	Pretul firmei	Termometru ТТП6	buc	3,00	128,40 0,00	385,20 0,00
51	Pretul firmei	Termometru ДТКБ-55	buc	1,00	208,65 0,00	208,65 0,00
52	Pretul firmei	Traductor POC-102	buc	1,00	765,05 0,00	765,05 0,00
53	Pretul firmei	Manometru ДМ2005СГ	buc	18,00	604,55 0,00	10 881,90 0,00
54	Pretul firmei	Manometru 111,16	buc	39,00	299,60 0,00	11 684,40 0,00
55	Pretul firmei	Manometru МВІПІ	buc	2,00	342,40	684,80

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
56	Pretul firmei	Manometru ДМ2005СГ	buc	3,00	604,55	1 813,65
					0,00	0,00
57	Pretul firmei	Traductor POC-102И	buc	3,00	765,05	2 295,15
					0,00	0,00
58	Pretul firmei	Sonerie M3-1	buc	2,00	128,40	256,80
					0,00	0,00
59	Pretul firmei	Электронный регулятор ECL Confort 1.5.1	buc	1,00	6 852,28	6 852,28
					0,00	0,00
60	Pretul firmei	Avertizoare ESMT	buc	1,00	1 075,35	1 075,35
					0,00	0,00
61	Pretul firmei	Avertizoare ESMU-250	buc	2,00	1 545,08	3 090,16
					0,00	0,00
62	Pretul firmei	Avertizoare ДН-6-21к	buc	1,00	695,50	695,50
					0,00	0,00
63	Pretul firmei	Signalizator Вагра 1-03.14	buc	1,00	3 573,80	3 573,80
					0,00	0,00
64	Pretul firmei	Signalizator CH4	buc	4,00	1 500,14	6 000,56
					0,00	0,00
65	Pretul firmei	Signalizator COV-1	buc	4,00	3 107,28	12 429,12
					0,00	0,00
66	Pretul firmei	Sensor SEISMIC-M16	buc	1,00	4 886,69	4 886,69
					0,00	0,00
67	Pretul firmei	Dulap ШКУ1-800x1000x350	buc	1,00	4 126,56	4 126,56
					0,00	0,00
68	Pretul firmei	Automat.BA14-26-14-20	buc	10,00	37,45	374,50
					0,00	0,00
69	Pretul firmei	Comutator УП5312-С29	buc	10,00	89,88	898,80
					0,00	0,00
70	Pretul firmei	Переключатель УП5313-С142	buc	2,00	89,88	179,76
					0,00	0,00
71	Pretul firmei	Releu РЭК77/4	buc	45,00	85,81	3 861,45
					0,00	0,00
72	Pretul firmei	Priza PPM-77/4	buc	45,00	40,13	1 805,85
					0,00	0,00
73	Pretul firmei	Post KE-011	buc	7,00	58,85	411,95
					0,00	0,00
74	Pretul firmei	Diod Д226	buc	24,00	6,21	149,04
					0,00	0,00
75	Pretul firmei	Releu PCB19-11	buc	4,00	187,25	749,00
					0,00	0,00
76	Pretul firmei	Armatura. AL-22TE белая	buc	1,00	37,20	37,20
					0,00	0,00
77	Pretul firmei	Armatura. AL-22TE зеленая	buc	12,00	37,20	446,40
					0,00	0,00
78	Pretul firmei	Armatura. AL-22TE красная	buc	24,00	37,20	892,80
					0,00	0,00
79	Pretul firmei	Termometru техн.	buc	3,00	112,35	337,05

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			81 994,94
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			983,94
		Total Utilaj Inclusiv salariu				82 978,88

		Total	lei	303 151,97
		Taxa de valoare adaugata	20 %	60 630,39
		363 782,36		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		83 493,91		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Bălți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-13

Cazangeria N14 Aparare de control si masura pentru automatizare AIT

Valoarea de deviz 363 782,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-13:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	812,3196	94,60	76 845,43
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	70,28	94,60	6 648,49
		Total manopera				83 493,91

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0142	27 638,10	391,77
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,48	57,78	374,41
3.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,14	26,36	3,69
4.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	1,82	26,75	48,68
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	90,45	6,42	580,69
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	90,45	8,03	726,31
7.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,00	16,05	160,50
8.	113-1010	Teava D20	m	600,00	6,59	3 954,00
9.	113-1011	Teava D25	m	55,00	6,69	367,95
10.	113-108	Teava D14*2-10	m	90,00	18,08	1 627,20
11.	1213	Термометр техн.	buc	3,00	112,35	337,05
12.	1232	Termomanometru 0,,120°C	buc	1,00	145,52	145,52
13.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,00	31,03	186,18
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,75	10,70	72,22
15.	245-6242	Cutie KC-10	buc	6,00	90,95	545,70
16.	245-6245	Cutie KC-20	buc	2,00	117,70	235,40
17.	245-6248	Cutie KC-10 I	buc	1,00	114,49	114,49
18.	256982j5	Кнопка KE-011	buc	7,00	58,85	411,95
19.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,00	6,96	6,96
20.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,00	10,70	42,80
21.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	600,00	0,96	576,00
22.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	600,00	0,66	396,00
23.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	600,00	0,66	396,00
24.	2875274201600	Robinet cu ser (отборные устройства)	buc	50,00	80,25	4 012,50
25.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	150,00	26,75	4 012,50
26.	3254710	Priza PPM-77/4	buc	45,00	40,13	1 805,85
27.	3254715	Реле PCB19-11	buc	4,00	187,25	749,00
28.	3320500000000	Armatura fina, termometru A4602	buc	1,00	128,40	128,40
29.	5009031	Scoabe	10 buc	1,34	4,71	6,31
30.	5009055u1	Signalizator Bapra 1-03.14	buc	1,00	3 573,80	3 573,80
31.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,664	4,28	28,52
32.	5009061	Fisa de izolatie	buc	308,60	0,11	33,95
33.	5009062	Papuci de cablu	buc	375,36	6,42	2 409,81
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	7,20	5,35	38,52

35.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,4165	10,70	4,46
36.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3501	10,70	3,75
37.	503-806	Teava din v/p D40	m	20,00	26,43	528,60
38.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,95	160,50	152,48
39.	540-171	Releu PЭК77/4	buc	45,00	85,81	3 861,45
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,00	80,25	321,00
41.	556903k07	Автом. выключатель однопол. BA14-26-14-20У3	buc	10,00	37,45	374,50
42.	55699903k151	Арматура светосиг. AL-22	buc	37,00	37,20	1 376,40
43.	5771013	Dulap ШУУ1-1200x750x300	buc	1,00	4 126,56	4 126,56
44.	590-1001	Conductor ПБ-1,5	m	2 500,00	2,57	6 425,00
45.	5901020	Cablu KBВГнгLS-4*1	m	80,00	16,01	1 280,80
46.	5901024	Cablu BBГнг-LS-4*1,5	m	10,00	23,65	236,50
47.	5901025	Cablu BBГнг-LS-3*1,5	m	80,00	17,33	1 386,40
48.	5901029	Cablu KBВГнгLS-4*1,5	m	10,00	20,24	202,40
49.	5901033	Cablu BBГнг(А)HF-3*1,5	m	10,00	19,07	190,70
50.	600-0103	Signalizator CH4	buc	4,00	1 500,14	6 000,56
51.	600-0104	Sonerie M3	buc	2,00	128,40	256,80
52.	600-0105	Signalizator COУ-1	buc	4,00	3 107,28	12 429,12
53.	600-01055	Sensor SEISMIC-M16	buc	1,00	4 886,69	4 886,69
54.	704-1003	Manometru 111,16	buc	39,00	299,60	11 684,40
55.	704-10033	Manometru MBПТИ	buc	2,00	342,40	684,80
56.	704-1004	Manometru ДМ2005СГ	buc	21,00	604,55	12 695,55
57.	704-1006	Diod Д226	buc	24,00	6,21	149,04
58.	704-1013	Tructor POC-102И	buc	4,00	765,05	3 060,20
59.	704-102	Регулятор ECL Confort 1.5.1	buc	1,00	6 852,28	6 852,28
60.	704-11	Termometru ТТП6	buc	3,00	128,40	385,20
61.	704-112	Termometru ДТКБ-55	buc	1,00	208,65	208,65
62.	704-1729	Avertizoare ДН-6-21к	buc	1,00	695,50	695,50
63.	704-17290	Avertizoare ESMT	buc	1,00	1 075,35	1 075,35
64.	704-1730	Avertizoare ESMU-250	buc	2,00	1 545,08	3 090,16
65.	88880722	Comutator УП5312-С29	buc	10,00	89,88	898,80
66.	88880755	Переключатель УП5313-С142	buc	2,00	89,88	179,76
Total materiale de constructii						114 204,51

Utilaje de constructii:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	5,70	26,41	150,54
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	5,70	26,41	150,54
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	4,70	1,08	5,08
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	24,483	159,84	3 913,36
5.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,07	27,00	28,89
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	38,656	27,00	1 043,71
Total utilaje de constructii						5 292,11

Total	lei	303 151,97
Taxa de valoare adaugata	20 %	60 630,39
Total deviz:		363 782,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

**Construcția casei de arest cu capacitatea de 650
de locuri, în mun.. Bălți, etapa a II.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: termometru (drept sau colțar) cu aparatoare sau termometru cu scală rotundă	buc			141,64
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1400	94,60	13,24
	3320500000000	Armatură fină, termometru A4602	buc	1,0000	128,40	128,40
		<i>Total</i>	lei			141,64
2	IA18A	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: termometru (drept sau colțar) cu aparatoare sau termometru cu scală rotundă ТПІ6	buc			13,24
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1400	94,60	13,24
		<i>Total</i>	lei			39,73
3	11-02-002-01	Dispozitiv ДТКБ-55	buc			194,88
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			194,88
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe construcții metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masă, kg, pînă la: 5 (Датчики -реле уровня РОС-102)	buc			50,11
	1	Muncitor	h-om	0,5200	94,60	49,19
	1012036	Suruburi cu piulite și saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	26,36	0,92
		<i>Total</i>	lei			50,11
5	11-02-002-01	Dispozitiv ДМ-2005Cr	buc			194,88
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			3 507,77
6	11-02-002-01	Manometru 111.16	buc			194,88
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			6 820,66
7	11-02-002-01	Manometru МВПТИ	buc			194,88
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			389,75
8	11-02-002-01	Dispozitiv ДМ-2005Cr	buc			194,88
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			584,63
9	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe construcții metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masă, kg, pînă la: 5 (Датчики -реле уровня РОС-102И)	buc			50,12
	1	Muncitor	h-om	0,5200	94,60	49,19

1	2	3	4	5	6	7
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	26,36	0,92
		Total	lei			150,35
10	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ECL Comfort 1.5.1	buc			212,85
						212,85
	1	Muncitor	h-om	2,2500	94,60	212,85
		Total	lei			212,85
11	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESMT	buc			212,85
						212,85
	1	Muncitor	h-om	2,2500	94,60	212,85
		Total	lei			212,85
12	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESMU-250	buc			212,85
						212,85
	1	Muncitor	h-om	2,2500	94,60	212,85
		Total	lei			425,70
13	11-02-032-01	Avertizor DH-6-21k	buc			220,84
						212,85
	1	Muncitor	h-om	2,2500	94,60	212,85
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,0500	159,84	7,99
		Total	lei			220,84
14	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie M3-1	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			189,20
15	IA42E	Signalizator de gaza BAPTA-1-03.14	buc			693,04
						643,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,8000	94,60	643,28
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	10,70	42,80
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	6,96	6,96
		Total	lei			693,04
16	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор СН4) ДМ14	buc			434,49
						424,76
	1	Muncitor	h-om	4,4900	94,60	424,75
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	26,75	9,74
		Total	lei			1 737,97
17	11-02-032-01	Unitate de control de nivel cu trei canale ДУГ-14	buc			220,84
						212,85
	1	Muncitor	h-om	2,2500	94,60	212,85
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,0500	159,84	7,99
		Total	lei			883,37
18	11-03-011-01	Sensor SEISMIC-M16	buc			434,49
						424,75
	1	Muncitor	h-om	4,4900	94,60	424,75
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	26,75	9,74
		Total	lei			434,49
19	11-06-001-02	Panou, ИИKY 1200*750*300	buc			1 155,89
						743,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	16,05	160,50
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	31,03	186,18
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2300	159,84	36,76

1	2	3	4	5	6	7
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700	27,00	28,89
		Total	lei			1 155,89
20	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА14-26-14-20У3)	buc			105,95
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
		Total	lei			1 059,52
21	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя УП5312-С29)	buc			105,95
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
		Total	lei			1 059,52
22	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя УП5313-С142)	buc			105,95
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
		Total	lei			211,90
23	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РЭК-77/4)	buc			105,95
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
		Total	lei			4 767,84
24	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению розетки PPM-77/4)	buc			105,95
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
		Total	lei			4 767,84
25	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки КЕ-011)	buc			105,95
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
		Total	lei			741,66
26	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению диода Д226Б)	buc			105,95
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
		Total	lei			1 377,38
27	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле PCB19-11)	buc			105,95
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
		Total	lei			211,90
28	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AL-22TE)	buc			105,95
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
		Total	lei			3 920,22
29	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 жил			2 244,12
						1 589,28
	1	Muncitor	h-om	16,8000	94,60	1 589,28
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	6,42	654,84
		Total	lei			8 258,36
30	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			1 229,80
						1 229,80
	1	Muncitor	h-om	13,0000	94,60	1 229,80
		Total	lei			4 525,66
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 411,75
						1 173,04

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	160,50	80,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	26,41	79,23
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	26,41	79,23
		Total	lei			2 682,33
32	5901024	Cablu BBΓHF-LS-4*1,5	m			23,65
						0,00
	5901024	Cablu BBΓHF-LS-4*1,5	m	1,0000	23,65	23,65
		Total	lei			236,50
33	5901025	Cablu BBΓHF-LS-3*1,5	m			17,33
						0,00
	5901025	Cablu BBΓHF-LS-3*1,5	m	1,0000	17,33	17,33
		Total	lei			1 386,40
34	5901029	Cablu KBБBΓHF-LS-4*1,5	m			20,24
						0,00
	5901029	Cablu KBБBΓHF-LS-4*1,5	m	1,0000	20,24	20,24
		Total	lei			202,40
35	5901020	Cablu KBBΓHF-LS-4*1	m			16,01
						0,00
	5901020	Cablu KBBΓHF-LS-4*1	m	1,0000	16,01	16,01
		Total	lei			1 280,80
36	5901025	Cablu BBΓHF(A)HF-3*1,5	m			19,07
						0,00
	5901033	Cablu BBΓHF(A)HF-3*1,5	m	1,0000	19,07	19,07
		Total	lei			190,70
37	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			548,87
						530,71
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,28	3,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,11	1,34
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,70	0,54
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	10,70	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,25	12,84
		Total	lei			4 572,07
38	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			231,03
						216,63
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	216,63
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,11	1,34
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,70	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,25	12,84
		Total	lei			3 851,27
39	590-1001	Conductor ПІВ-1,5	m			2,57
						0,00
	590-1001	Conductor ПІВ-1,5	m	1,0000	2,57	2,57
		Total	lei			6 425,00
40	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 14*2-20	100 m			5 957,51
						2 913,68
	1	Muncitor	h-om	30,8000	94,60	2 913,68
	113-108	Teava Д14*2-10	m	100,0000	18,08	1 808,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГ-50"	buc	8,0000	5,35	42,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut.	6,4200	159,84	1 026,17

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,1800	27,00	166,86
		Total	lei			5 361,76
41	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 779,87 2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	113-1010	Teava D20	m	100,0000	6,59	659,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 638,10	58,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,78	55,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	159,84	431,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		Total	lei			22 679,20
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 789,87 2 251,47
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	113-1011	Teava D25	m	100,0000	6,69	669,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 638,10	58,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,78	55,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	159,84	431,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		Total	lei			2 084,43
43	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			6 882,80 3 254,25
	1	Muncitor	h-om	34,4000	94,60	3 254,24
	503-806	Teava din v/p D40	m	100,0000	26,43	2 643,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 638,10	58,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,78	55,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,71	31,56
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,11	1,98
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	1,08	25,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	159,84	431,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	27,00	187,92
		Total	lei			1 376,56
44	IA18A	Termometru (технич.)	buc			13,24 13,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	94,60	13,24
		Total	lei			39,73
45	ID03A	Отборные устройства	buc			307,55 118,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	94,60	118,25
	2875274201600	Robinet cu ser (отборные устройства)	buc	1,0000	80,25	80,25
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	26,75	80,25
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,96	11,52
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,66	7,92
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,66	7,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1350	10,70	1,44
		Total	lei			15 377,73
46	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, KC-10	buc			469,35 378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	245-6242	Cutie KC-10	buc	1,0000	90,95	90,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 816,10
47	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, KC-20	buc			496,10
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	245-6245	Cutie KC-20	buc	1,0000	117,70	117,70
		<i>Total</i>	lei			992,20
48	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, KC-10I IP65	buc			492,89
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	245-6248	Cutie KC-10 I	buc	1,0000	114,49	114,49
		<i>Total</i>	lei			492,89
		2. Utilaj				
49	Pretul firmei	Termomanometru 0,,,120*C	buc			145,52
						0,00
	1232	Termomanometru 0,,,120*C	buc	1,0000	145,52	145,52
		<i>Total</i>	lei			145,52
50	Pretul firmei	Termometru ТТП6	buc			128,40
						0,00
	704-11	Termometru ТТП6	buc	1,0000	128,40	128,40
		<i>Total</i>	lei			385,20
51	Pretul firmei	Termometru ДТКБ-55	buc			208,65
						0,00
	704-112	Termometru ДТКБ-55	buc	1,0000	208,65	208,65
		<i>Total</i>	lei			208,65
52	Pretul firmei	Traductor POC-102	buc			765,05
						0,00
	704-1013	Traductor POC-102И	buc	1,0000	765,05	765,05
		<i>Total</i>	lei			765,05
53	Pretul firmei	Manometru ДМ2005СГ	buc			604,55
						0,00
	704-1004	Manometru ДМ2005СГ	buc	1,0000	604,55	604,55
		<i>Total</i>	lei			10 881,90
54	Pretul firmei	Manometru 111,16	buc			299,60
						0,00
	704-1003	Manometru 111,16	buc	1,0000	299,60	299,60
		<i>Total</i>	lei			11 684,40
55	Pretul firmei	Manometru МВПТИ	buc			342,40
						0,00
	704-10033	Manometru МВПТИ	buc	1,0000	342,40	342,40
		<i>Total</i>	lei			684,80
56	Pretul firmei	Manometru ДМ2005СГ	buc			604,55
						0,00
	704-1004	Manometru ДМ2005СГ	buc	1,0000	604,55	604,55
		<i>Total</i>	lei			1 813,65
57	Pretul firmei	Traductor POC-102И	buc			765,05
						0,00
	704-1013	Traductor POC-102И	buc	1,0000	765,05	765,05
		<i>Total</i>	lei			2 295,15
58	Pretul firmei	Sonerie М3-1	buc			128,40
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	600-0104	Sonerie M3	buc	1,0000	128,40	128,40
		Total	lei			256,80
59	Pretul firmei	Электронный регулятор ECL Confort 1.5.1	buc			6 852,28
						0,00
	704-102	Регулятор ECL Confort 1.5.1	buc	1,0000	6 852,28	6 852,28
		Total	lei			6 852,28
60	Pretul firmei	Avertizoare ESMT	buc			1 075,35
						0,00
	704-17290	Avertizoare ESMT	buc	1,0000	1 075,35	1 075,35
		Total	lei			1 075,35
61	Pretul firmei	Avertizoare ESMU-250	buc			1 545,08
						0,00
	704-1730	Avertizoare ESMU-250	buc	1,0000	1 545,08	1 545,08
		Total	lei			3 090,16
62	Pretul firmei	Avertizoare ДН-6-21к	buc			695,50
						0,00
	704-1729	Avertizoare ДН-6-21к	buc	1,0000	695,50	695,50
		Total	lei			695,50
63	Pretul firmei	Signalizator Вapтa 1-03.14	buc			3 573,80
						0,00
	5009055u1	Signalizator Вapтa 1-03.14	buc	1,0000	3 573,80	3 573,80
		Total	lei			3 573,80
64	Pretul firmei	Signalizator CH4	buc			1 500,14
						0,00
	600-0103	Signalizator CH4	buc	1,0000	1 500,14	1 500,14
		Total	lei			6 000,56
65	Pretul firmei	Signalizator COY-1	buc			3 107,28
						0,00
	600-0105	Signalizator COY-1	buc	1,0000	3 107,28	3 107,28
		Total	lei			12 429,12
66	Pretul firmei	Sensor SEISMIC-M16	buc			4 886,69
						0,00
	600-01055	Sensor SEISMIC-M16	buc	1,0000	4 886,69	4 886,69
		Total	lei			4 886,69
67	Pretul firmei	Dulap ШКУ1-800x1000x350	buc			4 126,56
						0,00
	5771013	Dulap ШУ1-1200x750x300	buc	1,0000	4 126,56	4 126,56
		Total	lei			4 126,56
68	Pretul firmei	Automat.BA14-26-14-20	buc			37,45
						0,00
	556903k07	Автом. выключатель однопол. BA14-26-14-20У3	buc	1,0000	37,45	37,45
		Total	lei			374,50
69	Pretul firmei	Comutator УП5312-C29	buc			89,88
						0,00
	88880722	Comutator УП5312-C29	buc	1,0000	89,88	89,88
		Total	lei			898,80
70	Pretul firmei	Переключатель УП5313-C142	buc			89,88
						0,00
	88880755	Переключатель УП5313-C142	buc	1,0000	89,88	89,88
		Total	lei			179,76

1	2	3	4	5	6	7
71	Pretul firmei	Releu PЭК77/4	buc			85,81
						0,00
	540-171	Releu PЭК77/4	buc	1,0000	85,81	85,81
		Total	lei			3 861,45
72	Pretul firmei	Priza PPM-77/4	buc			40,13
						0,00
	3254710	Priza PPM-77/4	buc	1,0000	40,13	40,13
		Total	lei			1 805,85
73	Pretul firmei	Post KE-011	buc			58,85
						0,00
	256982j5	Кнопка KE-011	buc	1,0000	58,85	58,85
		Total	lei			411,95
74	Pretul firmei	Diod Д226	buc			6,21
						0,00
	704-1006	Diod Д226	buc	1,0000	6,21	6,21
		Total	lei			149,04
75	Pretul firmei	Releu PCB19-11	buc			187,25
						0,00
	3254715	Реле PCB19-11	buc	1,0000	187,25	187,25
		Total	lei			749,00
76	Pretul firmei	Armatura. AL-22TE белая	buc			37,20
						0,00
	55699903k151	Арматура светосиг. AL-22	buc	1,0000	37,20	37,20
		Total	lei			37,20
77	Pretul firmei	Armatura. AL-22TE зеленая	buc			37,20
						0,00
	55699903k151	Арматура светосиг. AL-22	buc	1,0000	37,20	37,20
		Total	lei			446,40
78	Pretul firmei	Armatura. AL-22TE красная	buc			37,20
						0,00
	55699903k151	Арматура светосиг. AL-22	buc	1,0000	37,20	37,20
		Total	lei			892,80
79	Pretul firmei	Termometru техн.	buc			112,35
						0,00
	1213	Термометр техн.	buc	1,0000	112,35	112,35
		Total	lei			337,05

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Balți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-14 Cazangerie 14 Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Valoarea de deviz 104 467,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistema de telefonie				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 12U/ 600x600	buc	1,00	3 613,72 3 613,72	3 613,72 3 613,72
2	10-02-016-02	Comutator Switch 1U	buc	1,00	343,02 319,75	343,02 319,75
3	11-04-008-01	ODF Panel 19" 1U	buc	1,00	97,44 97,44	97,44 97,44
4	10-02-016-02	Comutator Switch 8 port 1 Gbps + Poe	buc	1,00	343,02 319,75	343,02 319,75
5	11-04-008-01	Patch Pannel 8-ports cat.5e 1U	buc	1,00	97,44 97,44	97,44 97,44
6	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc	1,00	378,40 378,40	378,40 378,40
7	10-04-066-04	Filtre de retea din 5 prize 19" Eurostandart	buc	1,00	594,54 378,40	594,54 378,40
8	10-04-066-04	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,00	380,67 378,40	380,67 378,40
9	10-04-066-04	Transceiver 10G, LC SR	buc	4,00	378,40 378,40	1 513,60 1 513,60
10	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS 2000Bt 2U	buc	1,00	975,79 955,46	975,79 955,46
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea (internet) 2RJ45	buc	1,00	263,26 94,60	263,26 94,60
12	10-04-066-07	Conector RJ-45 UTP cat.5e	buc	2,00	107,98 94,60	215,96 189,20
13	10-06-034-22	Rama interioara ordinara 2RJ45	100 buc	0,01	29 116,00 28 380,00	291,16 283,80
14	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	1,00	428,82 378,40	428,82 378,40
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,20	1 412,60	282,52

1	2	3	4	5	6	7
		pozate, UTP-cat.5e			1 173,05	234,61
16	590-4002	Cablu UTPcat5e	m	20,00	7,33	146,60
					0,00	0,00
17	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II	1 km	0,02	5 900,50	118,01
					4 351,50	87,03
18	590-4003	Cablu FO-8	m	20,00	23,11	462,20
					0,00	0,00
19	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m	buc	2,00	94,60	189,20
					94,60	189,20
20	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 1.5m	buc	2,00	94,60	189,20
					94,60	189,20
21	10-04-066-07	Conector optic	buc	4,00	110,65	442,60
					94,60	378,40
22	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5-1.0m	buc	4,00	94,60	378,40
					94,60	378,40
23	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,00	344,54	344,54
					0,00	0,00
24	10-06-037-09	Cutie de intinderi sau doza, montaj de podea	buc	1,00	531,68	531,68
					206,23	206,23
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,10	3 777,30	377,73
					2 251,50	225,15
26	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0005	22 940,00	11,47
					5 880,00	2,94
27	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-45	buc	2,00	682,72	1 365,45
					681,12	1 362,24
		<i>Total</i>	lei			14 376,44
		Total Sistema de telefonie Inclusiv salariu				14 376,44 12 251,76
		1.2. Ceasoficarea				
28	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc	1,00	283,80	283,80
					283,80	283,80
29	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,00	191,09	191,09
					191,09	191,09
		<i>Total</i>	lei			474,89
		Total Ceasoficarea Inclusiv salariu				474,89 474,89
		<i>Total</i>	lei			14 851,33
		<i>Fondul social</i>	24 %			3 054,40
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			160,36
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			297,03
		<i>Cheltuieli directe</i>				18 363,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9 672,25
		<i>Total</i>				28 035,37
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			1 682,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				29 717,49 12 981,18
		2. Utilaj				
		2.1. Sistema de telefonie				
30	Pretul firmei	Dulap 19" 12U 600x600	buc	1,00	2 729,57	2 729,57

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
31	Pretul firmei	Comutator Switch 1U	buc	1,00	3 734,30	3 734,30
					0,00	0,00
32	Pretul firmei	ODF Panel 19", 1U	buc	1,00	1 958,10	1 958,10
					0,00	0,00
33	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 8 Porturi	buc	1,00	1 481,95	1 481,95
					0,00	0,00
34	Pretul firmei	Patch Pannel 8-ports cat.5e 1U	buc	1,00	702,99	702,99
					0,00	0,00
35	Pretul firmei	Organaizer cabluri 1u	buc	1,00	202,78	202,78
					0,00	0,00
36	Pretul firmei	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,00	2 723,28	2 723,28
					0,00	0,00
37	Pretul firmei	Transceiver 10G, LC SR	buc	4,00	5 523,34	22 093,36
					0,00	0,00
38	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS 2000w 2U	buc	1,00	5 885,00	5 885,00
					0,00	0,00
39	Pretul firmei	Programul software-ul	buc	1,00	6 259,50	6 259,50
					0,00	0,00
40	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	2,00	22,11	44,22
					0,00	0,00
41	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m	buc	2,00	26,54	53,08
					0,00	0,00
42	Pretul firmei	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	4,00	31,21	124,84
					0,00	0,00
43	Pretul firmei	Programul software-ul	buc	1,00	6 259,50	6 259,50
					0,00	0,00
44	Pretul firmei	Aparat de telefon KX-NT511P	buc	2,00	732,95	1 465,90
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			55 718,37
		Total Sistema de telefonie Inclusiv salariu				55 718,37
		2.2. Ceasoficarea				
45	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc	1,00	900,59	900,59
					0,00	0,00
46	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc	1,00	40,13	40,13
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			940,72
		Total Ceasoficarea Inclusiv salariu				940,72
		<i>Total</i>	lei			56 659,09
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			679,91
		Total Utilaj Inclusiv salariu				57 339,00

		Total	lei	87 056,48
		Taxa de valoare adaugata	20 %	17 411,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		104 467,78
				12 981,18

1	2	3	4	5	6	7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun.. Bălți, etapa a II.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-14 Cazangerie 14 Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Valoarea de deviz 104 467,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-14:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	46,8111	94,60	4 428,33
2.	1	Muncitor	h-om.	87,72	94,60	8 298,31
		Total manopera				12 981,18

Materiale:

1.	01-128	Cutie montaj de podea	buc	1,00	325,45	325,45
2.	101050	ODF Panel 19", 1U	buc	1,00	1 958,10	1 958,10
3.	10108	Patch Pannel 8-ports cat.5 1U	buc	1,00	702,99	702,99
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	16 050,00	0,13
5.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,6135	26,75	43,16
6.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,80	8,03	6,42
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,34	6,42	8,60
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,34	8,03	10,76
9.	13322	Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m	buc	2,00	26,54	53,08
10.	13324	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	2,00	22,11	44,22
11.	1335222	Transceiver 10G, LC SR	buc	4,00	5 523,34	22 093,36
12.	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	4,00	31,21	124,84
13.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0005	13 910,00	6,96
14.	245-1867	Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	1,00	48,15	48,15
15.	245-1888	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,00	2 723,28	2 723,28
16.	24510	Rama interioara ordinara RJ11	buc	1,00	6,24	6,24
17.	245167	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	2,00	13,38	26,76
18.	245169	Conector optic	buc	4,00	16,05	64,20
19.	503-8014	Teava din PVC D20	m	10,00	7,70	77,00
20.	511-3108	Programul software-ul	buc	2,00	6 259,50	12 519,00
21.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,10	160,50	16,05
22.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,10	160,50	16,05
23.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,007	160,50	1,12
24.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЮС111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,071	133,75	9,50
25.	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,00	344,54	344,54
26.	590-4003	Cablu FO-8	m	20,00	23,11	462,20
27.	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	20,00	7,33	146,60
28.	610-800	Bloc de alimentare 2000w 2U	buc	1,00	5 885,00	5 885,00
29.	610-8010	Bloc de alimentare автономный	buc	1,00	40,13	40,13
30.	610-8620	Comutator Switch 1U	buc	1,00	3 734,30	3 734,30

31.	6101-56	Aparat de telefon KX-NT511P	buc	2,00	732,95	1 465,90
32.	6101-88	Ceasornice autonome	buc	1,00	900,59	900,59
33.	620-8242	Priza date retea Legrand RJ45	buc	1,00	168,53	168,53
34.	640-822	Comutator Switch PoE 8 Porturi	buc	1,00	1 481,95	1 481,95
35.	640-8222	Dulap 19" 12U 600x600	buc	1,00	2 729,57	2 729,57
36.	646555	Filtre de retea din 5 prize 19" Eurostandart	buc	1,00	216,14	216,14
37.	ut 4	Organaizer cabluri 1u	buc	1,00	202,78	202,78
Total materiale de construcții						58 703,72

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,60	26,44	15,86
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,60	26,44	15,86
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2776	159,84	44,36
4.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,174	1,08	0,19
5.	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut.	0,1636	1,08	0,18
6.	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut.	0,378	81,00	30,62
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,484	27,00	13,07
Total utilaje de construcții						122,54

Total	lei	87 056,48
Taxa de valoare adaugata	20 %	17 411,30
Total deviz:		104 467,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

**Construcția casei de arest cu capacitatea de 650
de locuri, în mun.. Bălți, etapa a II.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Sistema de telefonie				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 12U/ 600x600	buc			3 613,72
						3 613,72
	1	Muncitor	h-om.	38,2000	94,60	3 613,72
		Total	lei			3 613,72
2	10-02-016-02	Comutator Switch 1U	buc			343,02
						319,75
	1	Muncitor	h-om	3,3800	94,60	319,75
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	26,75	17,39
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	8,03	3,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	133,75	2,68
		Total	lei			343,02
3	11-04-008-01	ODF Panel 19" 1U	buc			97,44
						97,44
	1	Muncitor	h-om	1,0300	94,60	97,44
		Total	lei			97,44
4	10-02-016-02	Comutator Switch 8 port 1 Gbps + Poe	buc			343,02
						319,75
	1	Muncitor	h-om	3,3800	94,60	319,75
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	26,75	17,39
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	8,03	3,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	133,75	2,68
		Total	lei			343,02
5	11-04-008-01	Patch Pannel 8-ports cat.5e 1U	buc			97,44
						97,44
	1	Muncitor	h-om	1,0300	94,60	97,44
		Total	lei			97,44
6	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc			378,40
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
		Total	lei			378,40
7	10-04-066-04	Filtre de retea din 5 prize 19" Eurostandart	buc			594,54
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	646555	Filtre de retea din 5 prize 19" Eurostandart	buc	1,0000	216,14	216,14
		Total	lei			594,54
8	10-04-066-04	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc			380,67

1	2	3	4	5	6	7
						378,40
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	378,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "TICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		Total	lei			380,67
9	10-04-066-04	Transceiver 10G, LC SR	buc			378,40
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
		Total	lei			1 513,60
10	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS 2000Bt 2U	buc			975,79
						955,46
	1	Muncitor	h-om.	10,1000	94,60	955,46
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	26,75	8,02
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0600	160,50	9,63
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "TICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	133,75	2,68
		Total	lei			975,79
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea (internet) 2RJ45	buc			263,26
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
	620-8242	Priza date retea Legrand RJ45	buc	1,0000	168,53	168,53
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "TICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	133,75	0,13
		Total	lei			263,26
12	10-04-066-07	Conector RJ-45 UTP cat.5e	buc			107,98
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
	245167	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	1,0000	13,38	13,38
		Total	lei			215,96
13	10-06-034-22	Rama interioara ordinara 2RJ45	100 buc			29 116,00
						28 380,00
	1	Muncitor	h-om	300,0000	94,60	28 380,00
	24510	Rama interioara ordinara RJ11	buc	100,0000	6,24	624,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "TIOCCy30-2"	kg	0,7000	160,50	112,35
		Total	lei			291,16
14	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc			428,82
						378,40
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	378,40
	245-1867	Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	1,0000	48,15	48,15
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "TICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		Total	lei			428,82
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e	100 m			1 412,60
						1 173,05
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 050,00	0,64
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	160,50	80,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	26,44	79,32
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	26,44	79,32
		Total	lei			282,52
16	590-4002	Cablu UTPcat5e	m			7,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	1,0000	7,33	7,33
		Total	lei			146,60
17	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II	1 km			5 900,50
						4 351,50
	1	Muncitor	h-om	46,0000	94,60	4 351,60
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut.	8,7000	1,08	9,39
	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut.	8,1800	1,08	8,83
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "KAMA3-43101" ("ЛИОК")	h-ut.	18,9000	81,00	1 530,90
		Total	lei			118,01
18	590-4003	Cablu FO-8	m			23,11
						0,00
	590-4003	Cablu FO-8	m	1,0000	23,11	23,11
		Total	lei			462,20
19	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			189,20
20	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 1.5m	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			189,20
21	10-04-066-07	Conector optic	buc			110,65
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
	245169	Conector optic	buc	1,0000	16,05	16,05
		Total	lei			442,60
22	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5-1.0m	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			378,40
23	5566	Set pentru impamintare TE	buc			344,54
						0,00
	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	344,54	344,54
		Total	lei			344,54
24	10-06-037-09	Cutie de intinderi sau doza, montaj de podea	buc			531,68
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,60	206,23
	01-128	Cutie montaj de podea	buc	1,0000	325,45	325,45
		Total	lei			531,68
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 777,30
						2 251,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	503-8014	Teava din PVC D20	m	100,0000	7,70	770,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	159,84	431,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		Total	lei			377,73
26	08-01-087-3	Constructii metalice	t			22 940,00

1	2	3	4	5	6	7
						5 880,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 884,20
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	26,75	722,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	13 910,00	13 910,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	159,84	2 413,60
		<i>Total</i>	lei			11,47
27	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-45	buc			682,72
						681,12
	1	Muncitor	h-om.	7,2000	94,60	681,12
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
		<i>Total</i>	lei			1 365,45
		1.2. Ceasoficarea				
28	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc			283,80
						283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
		<i>Total</i>	lei			283,80
29	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc			191,09
						191,09
	1	Muncitor	h-om.	10,1000	94,60	191,09
		<i>Total</i>	lei			191,09
		2. Utilaj				
		2.1. Sistema de telefonie				
30	Pretul firmei	Dulap 19" 12U 600x600	buc			2 729,57
						0,00
	640-8222	Dulap 19" 12U 600x600	buc	1,0000	2 729,57	2 729,57
		<i>Total</i>	lei			2 729,57
31	Pretul firmei	Comutator Switch 1U	buc			3 734,30
						0,00
	610-8620	Comutator Switch 1U	buc	1,0000	3 734,30	3 734,30
		<i>Total</i>	lei			3 734,30
32	Pretul firmei	ODF Panel 19", 1U	buc			1 958,10
						0,00
	101050	ODF Panel 19", 1U	buc	1,0000	1 958,10	1 958,10
		<i>Total</i>	lei			1 958,10
33	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 8 Porturi	buc			1 481,95
						0,00
	640-822	Comutator Switch PoE 8 Porturi	buc	1,0000	1 481,95	1 481,95
		<i>Total</i>	lei			1 481,95
34	Pretul firmei	Patch Pannel 8-ports cat.5e 1U	buc			702,99
						0,00
	10108	Patch Pannel 8-ports cat.5 1U	buc	1,0000	702,99	702,99
		<i>Total</i>	lei			702,99
35	Pretul firmei	Organaizer cabluri 1u	buc			202,78
						0,00
	ut 4	Organaizer cabluri 1u	buc	1,0000	202,78	202,78
		<i>Total</i>	lei			202,78
36	Pretul firmei	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc			2 723,28
						0,00
	245-1888	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,0000	2 723,28	2 723,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 723,28
37	Pretul firmei	Transceiver 10G, LC SR	buc			5 523,34
						0,00
	1335222	Transceiver 10G, LC SR	buc	1,0000	5 523,34	5 523,34
		<i>Total</i>	lei			22 093,36
38	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS 2000w 2U	buc			5 885,00
						0,00
	610-800	Bloc de alimentare 2000w 2U	buc	1,0000	5 885,00	5 885,00
		<i>Total</i>	lei			5 885,00
39	Pretul firmei	Programul software-ul	buc			6 259,50
						0,00
	511-3108	Programul software-ul	buc	1,0000	6 259,50	6 259,50
		<i>Total</i>	lei			6 259,50
40	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc			22,11
						0,00
	13324	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	1,0000	22,11	22,11
		<i>Total</i>	lei			44,22
41	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m	buc			26,54
						0,00
	13322	Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m	buc	1,0000	26,54	26,54
		<i>Total</i>	lei			53,08
42	Pretul firmei	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc			31,21
						0,00
	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	1,0000	31,21	31,21
		<i>Total</i>	lei			124,84
43	Pretul firmei	Programul software-ul	buc			6 259,50
						0,00
	511-3108	Programul software-ul	buc	1,0000	6 259,50	6 259,50
		<i>Total</i>	lei			6 259,50
44	Pretul firmei	Aparat de telefon KX-NT511P	buc			732,95
						0,00
	6101-56	Aparat de telefon KX-NT511P	buc	1,0000	732,95	732,95
		<i>Total</i>	lei			1 465,90
		2.2. Ceasoficarea				
45	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc			900,59
						0,00
	6101-88	Ceasornice autonome	buc	1,0000	900,59	900,59
		<i>Total</i>	lei			900,59
46	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc			40,13
						0,00
	610-8010	Bloc de alimentare автономный	buc	1,0000	40,13	40,13
		<i>Total</i>	lei			40,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

