

**Reparatia drumurilor locale
al raionului Edinet
(L 60 M5 Drum de acces spre Bratuseni)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 10

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 60 M5 Drum de acces spre Bratuseni		
1	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+010	buc	2,00
2	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati ind. ruet. 5.61.2 (Balti si Cupcini) (Directiile de deplasare spre anumite localitati sau obiective) km 0+010	buc	1,00
3	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+150	buc	1,00
4	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi id.rut 2.1(Cedeaza trecerea) km 0+150	buc	1,00
5	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi ind. rut 6.15.1 (Directia drumului cu prioritate) km 0+150	buc	1,00
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 0+000-1+242	1 km	5,00
7	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I km 0+000-1+242	100 m	21,00
8	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in	100m2	0,50

1	2	3	4	5
		gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km 0+000-1+242		
9	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm 0+000-1+242	buc	75,00
10	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extradados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta kmm 0+060	m3	3,20
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta km 0+060	m3	3,20
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (8m2+8m2)*0,1 m(h) km 0+060	m3	1,60
13	DI135	Executarea parapetului metalic km 0+060	m	12,00
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-1+242	m2	133,00
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-2+000	100m2	120,00
16	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-2+000	100m2	120,00
17	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare km 0+000-1+242	buc	500,00
18	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extradados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta kmm 0+325	m3	3,20
19	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual km 0+325	m2	8,00
20	RpDE08A	Montarea stilpililor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 0+325	buc	12,00

1	2	3	4	5
21	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 1+100	buc	11,00
22	DI135	Executarea parapetului metalic km 1+100	m	80,00
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta km 1+100	m3	3,20
24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (8m2+8m2)*0,1 m(h) km 1+100	m3	1,60
25	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta kmm 1+100	m3	2,40
26	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita km 1+100	m2	6,00
27	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita km 1+100	m2	6,00
28	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 1+500	buc	1,00
29	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km1+500	buc	1,00
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 1+500-2+000	m2	70,00
31	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 1+780,1+815	m2	12,00
32	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 1+470, 1+512	buc	2,00
33	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rutier 2.3 (Drum cu prioritate), 6.15.1 (Directia drumului cu prioritate) km 1+470, 1+512	buc	4,00

