

Grafic de executare a lucrarilor  
Lucrări de întreținere și deservire a spațiilor verzi

Luna	Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Amfiteatru		
Mai-Decembrie	Cosirea gazonului cu motocosoarea si greblarea ierbii, G-400. k=56 (7 cosiri lunar, 8 luni)	100m2	17,2600
Mai/August	Plivirea buruienilor in gazon. k=2 (2 pliviri pe an)	100m2	17,2600
Mai-Decembrie	Tunderea bordurilor de gazon k=24 (3 cosiri lunar, 8 luni)	m2	365,0000
Mai	Prima tundere a bordurilor din flori (328 plante)	m2	171,0000
Iulie	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(328 plante)	m2	171,0000
Mai,Iunie,Augus, Octombrie	Tunderea Leilandelor (37 plante) k=4 (4 ori pe an)	m2	98,0000
Mai-Decembrie	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor. k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha	0,0171
Mai-Decembrie	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a buruienelor la gazon. k=16 (2 ori pe luna cu ierbicid selectiv, 8 luni (tip Dicamba 480 g/l SL)	ha	0,1836
Mai,August	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 22-05-11 (22% Azot total (3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxid de fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule)k=2 (2 ori pe an)	kg	50,0000
Octombrie	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 13-0-26 (13% Azot total (1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid de potasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule) 1 data pe an pe an	kg	50,0000
Iunie	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kg ingrasaminte la 100buc)	100buc	3,6800
Septembrie-Noiembrie	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	1,0000
Septembrie-Noiembrie	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1,0000
Septembrie-Noiembrie	Descarcarea din auto: gunoi, frunze.	t	1,0000
Mai	Scarificarea gazonului	100m2	17,2600
	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Amfiteatru</b>		
	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>		
Mai-Octombrie	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	1 650,0000
Mai-Octombrie	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	165,0000
Mai-Octombrie	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc	94,0000
Mai-Octombrie	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	1,0000
Mai-Octombrie	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	1,0000
Mai-Octombrie	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	10,0000
Mai-Octombrie	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	10,0000
	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>		
	<b>Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Pretura</b>		
Mai-Decembrie	Cosirea gazonului cu motocosoarea si greblarea ierbii, G-400. k=56 (7 cosiri lunar, 8 luni)	100m2	5,7500
Mai/August	Plivirea buruienilor in gazon. k=2 (2 pliviri pe an)	100m2	5,7500
Mai-Decembrie	Tunderea bordurilor de gazon k=30 (3,75 cosiri lunar, 8 luni)	m2	200,0000
Mai	Prima tundere a bordurilor din flori (180 plante)	m2	96,0000
Iulie	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(180 plante)	m2	96,0000

Grafic de executare a lucrarilor  
Lucrări de întreținere și deservire a spațiilor verzi

	Mai-Decembrie	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor. k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha	0,0096
	Mai-Decembrie	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a buruienelor la gazon. k=16 (2 ori pe luna cu ierbicid selectiv, 8 luni (tip dicamba 480 g/l SL)	ha	0,0096
	Mai, August	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 22-05-11 (22% Azot total (3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxid de fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule)k=2 (2 ori pe an)	kg	35,0000
	Octombrie	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 13-0-26 (13% Azot total (1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid de potasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule) 1 data pe an pe an	kg	35,0000
	Iunie	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kg ingrasaminte la 100buc)	100buc	1,8000
	Septembrie-Noiembrie	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	0,5000
	Septembrie-Noiembrie	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	0,5000
	Septembrie-Noiembrie	Descarcarea din auto: gunoi, frunze.	t	0,5000
	Mai	Scarificarea gazonului	100m2	5,7500
		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Pretura</b>		
		<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>		
	Mai-Octombrie	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	530,0000
	Mai-Octombrie	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	53,0000
	Mai-Octombrie	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc	58,0000
	Mai-Octombrie	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	2,0000
	Mai-Octombrie	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	2,0000
	Mai-Octombrie	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	5,0000
	Mai-Octombrie	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	5,0000
		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>		
		<b>Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Sadoveanu 20-28</b>		
	Mai	Prima tundere a bordurilor din flori (620 plante)	m2	290,0000
	Iulie	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(620 plante)	m2	290,0000
	Mai-Decembrie	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor. k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha	0,0290
	Iunie	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kg ingrasaminte la 100buc)	100buc	6,2000
	Septembrie-Noiembrie	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	0,5000
	Septembrie-Noiembrie	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	0,5000
	Septembrie-Noiembrie	Descarcarea din auto: gunoi, frunze.	t	0,5000
		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Sadoveanu 20-28</b>		
		<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu</b>		

Grafic de executare a lucrarilor  
Lucrări de întreținere și deservire a spațiilor verzi

Mai-Octombrie	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	590,0000
Mai-Octombrie	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	59,0000
Mai-Octombrie	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc	41,0000
Mai-Octombrie	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	4,0000
Mai-Octombrie	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	4,0000
	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu</b>		
	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran 29/1</b>		
Mai-Octombrie	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	5 000,0000
Mai-Octombrie	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	500,0000
Mai-Octombrie	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc	235,0000
Mai-Octombrie	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	5,0000
Mai-Octombrie	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	5,0000
Mai-Octombrie	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	25,0000
Mai-Octombrie	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	25,0000
	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran 29/1</b>		
	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>		
Mai-Octombrie	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	10 980,0000
Mai-Octombrie	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	1 098,0000
Mai-Octombrie	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc	729,0000
Mai-Octombrie	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	10,0000
Mai-Octombrie	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	10,0000
Mai-Octombrie	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	20,0000
Mai-Octombrie	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	20,0000
	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>		
	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>		
Mai-Octombrie	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	9 150,0000
Mai-Octombrie	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	915,0000
Mai-Octombrie	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc	642,0000
Mai-Octombrie	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	5,0000

Grafic de executare a lucrarilor  
Lucrări de întreținere și deservire a spațiilor verzi

	Mai-Octombrie	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	5,0000
	Mai-Octombrie	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	20,0000
	Mai-Octombrie	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	20,0000
		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>		

<b>Obiectul: Lucrari de intretinere a spatiilo dendrologice</b>				
<b>Devizul: Lucrari de reglare-demarare</b>				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	<b>I</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>		
	Mai-Octombrie	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	12,0000
	Mai-Octombrie	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	1,0000
	Mai-Octombrie	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc	2,0000
		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>		
	<b>II</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>		
	Mai-Octombrie	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	16,0000
	Mai-Octombrie	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	1,0000
	Mai-Octombrie	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc	1,0000
		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>		
		<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Glratoriu</b>		
	Mai-Octombrie	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	3,0000
	Mai-Octombrie	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	1,0000
	Mai-Octombrie	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc	1,0000
		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Glratoriu</b>		
		<b>Intretinerea si deservirea Mircea cel Batran 29/1</b>		
	Mai-Octombrie	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	28,0000
	Mai-Octombrie	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	7,0000
	Mai-Octombrie	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc	7,0000
		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea Mircea cel Batran 29/1</b>		
		<b>Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>		
	Mai-Octombrie	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	73,0000
	Mai-Octombrie	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	16,0000
	Mai-Octombrie	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc	18,0000

Grafic de executare a lucrarilor  
Lucrări de întreținere și deservire a spațiilor verzi

		<b>TOTAL Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>		
		<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>		
	Mai-Octombrie	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	67,0000
	Mai-Octombrie	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	18,0000
	Mai-Octombrie	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc	18,0000
		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gurau Dan

Funcția în cadrul firmei: contabil

Denumirea firmei și sigiliu: B.G.Ton SRL

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1740050855699  
din "20" februarie 2025

Grafic de executare a lucrarilor  
Lucrări de întreținere și deservire a spațiilor verzi