

**Primaria comunei Bacioi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**

Lucrări de reparație a acoperișului și a fațadei Gimnaziului nr. 102 din com.  
Băcioi, s. Brăila, str. Renașterii nr. 14

**Valoarea de deviz 1 434 656,43 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.      | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|--|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |  |           |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3  | 4         | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1. Demolare</b>   |           |                                       |                                       |                                |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (SA-5) | m2        | 906,70                                | 30,32<br>30,22                        | 27 489,51<br>27 398,86         |
| 2      | RpIzC45B                    | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (argila)  | m3        | 68,00                                 | 44,26<br>42,81                        | 3 009,37<br>2 911,04           |
| 3      | RpCH32E                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. C-2                                      | m3        | 16,10                                 | 102,40<br>102,40                      | 1 648,58<br>1 648,58           |
| 4      | TR11AA08<br>C2              | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2                                 | t         | 132,02                                | 10,49<br>10,49                        | 1 385,43<br>1 385,43           |
| 5      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km  | t         | 132,02                                | 9,12<br>0,00                          | 1 203,60<br>0,00               |
| 6      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III  | 100<br>m3 | 0,85                                  | 176,74<br>15,80                       | 150,23<br>13,43                |
|        |                             | <i>Total</i>   | Lei       |                                       |                                       | 34 886,72                      |
|        |                             | <b>Total Demolare<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |                                       |                                       | <b>34 886,72<br/>33 357,34</b> |
|        |                             | <b>2. Constructii</b>  |           |                                       |                                       |                                |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                     | 7                     |
|----|---------|---|-----|--------|-----------------------|-----------------------|
| 7  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm   | buc | 463,00 | 17,31<br>5,04         | 8 016,56<br>2 331,85  |
| 8  | CA04F   | Beton M-200 turnat  | m3  | 0,10   | 1 396,00<br>222,50    | 139,60<br>22,25       |
| 9  | CL04D   | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv   | t   | 4,43   | 20 627,45<br>1 590,69 | 91 379,60<br>7 046,76 |
| 10 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 4,43   | 820,86<br>270,29      | 3 636,40<br>1 197,40  |
| 11 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | kg  | 543,92 | 23,51<br>8,81         | 12 789,10<br>4 793,82 |
| 12 | CC02N   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  | kg  | 17,40  | 14,54<br>2,39         | 252,93<br>41,55       |
| 13 | CL57B   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg   | kg  | 80,76  | 7,32<br>4,41          | 590,80<br>355,91      |
| 14 | CA08A   | Bulon M-20  | buc | 81,00  | 50,68<br>12,59        | 4 105,17<br>1 019,87  |
| 15 | CA04F   | Beton M-200 turnat in centura C1 preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice  | m3  | 19,80  | 1 347,46<br>222,44    | 26 679,77<br>4 404,33 |
| 16 | CC02K   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv  | kg  | 373,80 | 16,26<br>4,16         | 6 079,66<br>1 553,30  |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5        | 6                    | 7                               |
|----|-------|--|-----|----------|----------------------|---------------------------------|
|    |       | construciile executate cu cofraje glisante   |     |          |                      |                                 |
| 17 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 2 350,23 | 15,05<br>2,94        | 35 370,42<br>6 904,49           |
| 18 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg   | kg  | 30,24    | 26,62<br>8,81        | 805,11<br>266,51                |
| 19 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                             | m2  | 168,30   | 71,31<br>50,36       | 12 001,04<br>8 476,26           |
| 20 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic   | m3  | 25,14    | 5 128,06<br>1 011,07 | 128 919,44<br>25 418,29         |
| 21 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3  | 25,14    | 167,97<br>35,68      | 4 222,83<br>896,90              |
|    |       | <i>Total</i>   | Lei |          |                      | 334 988,43                      |
|    |       | <b>Total Constructii<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                      | <b>334 988,43<br/>64 729,49</b> |
|    |       | <b>3. Arhitectura</b>  |     |          |                      |                                 |
|    |       | <b>3.1. Acoperis</b>   |     |          |                      |                                 |
| 22 | CE30A | Gratar de sipci (V=9,9 m3) (SA-10)   | m2  | 970,00   | 46,09<br>12,38       | 44 702,86<br>12 009,71          |
| 23 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3  | 9,90     | 167,99<br>35,70      | 1 663,09<br>353,39              |
| 24 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.   | m3  | 9,90     | 73,69<br>10,51       | 729,49<br>104,09                |
| 25 | CE31A | Captuseli din lemn ( V=3,9 m3)   | m2  | 158,74   | 97,88<br>10,70       | 15 537,63<br>1 698,95           |
| 26 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3  | 3,90     | 168,04<br>35,62      | 655,35<br>138,92                |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5        | 6               | 7                               |
|----|--------|---|-----|----------|-----------------|---------------------------------|
| 27 | CN51A  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.  | m3  | 3,90     | 73,43<br>10,44  | 286,39<br>40,71                 |
| 28 | CN16B  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar | m2  | 158,74   | 43,72<br>25,18  | 6 939,99<br>3 997,22            |
| 29 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  | m2  | 970,00   | 15,88<br>10,49  | 15 402,96<br>10 177,73          |
| 30 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)   | m2  | 970,00   | 173,87<br>48,27 | 168 651,96<br>46 817,54         |
| 31 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m   | 85,00    | 184,69<br>12,59 | 15 698,57<br>1 070,23           |
| 32 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m   | 170,00   | 160,32<br>14,69 | 27 254,92<br>2 497,22           |
| 33 | CK26B  | Retineri de zapada  | m   | 160,00   | 81,08<br>16,79  | 12 972,48<br>2 686,08           |
| 34 | CK26B  | Lacrimar (SA-10)  | m   | 172,00   | 74,08<br>16,79  | 12 741,42<br>2 887,54           |
|    |        | <i>Total</i>  | Lei |          |                 | 323 237,11                      |
|    |        | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                 | <b>323 237,11<br/>84 479,33</b> |
|    |        | <b>3.2. Planseu</b>   |     |          |                 |                                 |
| 35 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  | m2  | 1 200,00 | 15,88<br>10,49  | 19 055,23<br>12 591,00          |
| 36 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala " ROCKWOOL" gr.150 mm pentru izolatii generale  | m2  | 775,00   | 72,18<br>5,88   | 55 936,24<br>4 553,74           |
| 37 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala " ROCKWOOL" gr.50 mm pentru izolatii generale   | m2  | 775,00   | 27,98<br>5,88   | 21 683,87<br>4 553,74           |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|----|--------|---|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
| 38 | CE30A  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. ( V=3,26 m3)                            | m2  | 775,00 | 27,89<br>12,38  | 21 612,40<br>9 595,60           |
| 39 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.   | m3  | 3,26   | 168,24<br>35,66 | 548,45<br>116,26                |
| 40 | CN51A  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.  | m3  | 3,26   | 73,52<br>10,43  | 239,68<br>34,00                 |
| 41 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  | m2  | 775,00 | 15,88<br>10,49  | 12 306,52<br>8 131,69           |
| 42 | CE30A  | Ходовые доски ( V=1,83 m3)  | m2  | 775,00 | 22,04<br>12,38  | 17 077,45<br>9 595,60           |
| 43 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.   | m3  | 1,83   | 167,95<br>35,78 | 307,35<br>65,47                 |
| 44 | CN51A  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.  | m3  | 1,83   | 73,33<br>10,55  | 134,19<br>19,31                 |
|    |        | <i>Total</i>  | Lei |        |                 | 148 901,38                      |
|    |        | <b>Total Planseu<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>148 901,38<br/>49 256,41</b> |
|    |        | <b>3.3. Finisari exterioare</b>   |     |        |                 |                                 |
|    |        | <b>3.3.1. Soclu (SA11,12)</b>   |     |        |                 |                                 |
| 45 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPC - 50mm | m2  | 85,00  | 201,15<br>72,10 | 17 098,06<br>6 128,88           |
| 46 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2  | 85,00  | 13,97<br>5,04   | 1 187,39<br>428,09              |
| 47 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din cosauti   | m2  | 85,00  | 258,72          | 21 991,23                       |

| 1  | 2         | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|-----------|---|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |           |   |     |        | 121,71           | 10 345,60                      |
|    |           | <i>Total</i>  | Lei |        |                  | 40 276,68                      |
|    |           | <b>Total Soclu (SA11,12)<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>40 276,68<br/>16 902,57</b> |
|    |           | <b>3.3.2. Pereti (SA11,12)</b>  |     |        |                  |                                |
| 48 | IzF55C    | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 80 mm, (Y=165kg/m3) | m2  | 434,20 | 267,84<br>96,95  | 116 293,98<br>42 096,33        |
| 49 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2  | 434,20 | 13,97<br>5,04    | 6 065,80<br>2 186,64           |
| 50 | CN55A     | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"  | m2  | 434,20 | 64,06<br>28,54   | 27 813,65<br>12 392,06         |
| 51 | CF15A k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (4 cm)                               | m2  | 20,50  | 182,25<br>142,70 | 3 736,13<br>2 925,31           |
| 52 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  | kg  | 56,00  | 21,86<br>1,89    | 1 224,13<br>105,76             |
| 53 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                      | m2  | 35,00  | 91,12<br>71,35   | 3 189,30<br>2 497,22           |
| 54 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2  | 35,00  | 13,97<br>5,04    | 488,86<br>176,27               |
| 55 | CN55A     | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"  | m2  | 35,00  | 64,06<br>28,54   | 2 242,00<br>998,89             |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                | 7                                |
|----|---------|---|-----|-------|------------------|----------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |       |                  | 161 053,85                       |
|    |         | <b>Total Pereti (SA11,12)<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                  | <b>161 053,85<br/>63 378,48</b>  |
|    |         | <b>3.3.3. Glafuri</b>   |     |       |                  |                                  |
| 56 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime          | m   | 27,00 | 23,46<br>20,98   | 633,51<br>566,59                 |
| 57 | IzF55E  | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala - 30 mm (Y=165 kg/m3) | m2  | 6,00  | 221,29<br>122,62 | 1 327,74<br>735,73               |
| 58 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2  | 6,00  | 13,97<br>5,04    | 83,83<br>30,22                   |
| 59 | CN55A   | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"  | m2  | 6,00  | 64,06<br>28,54   | 384,34<br>171,24                 |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |       |                  | 2 429,42                         |
|    |         | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                  | <b>2 429,42<br/>1 503,78</b>     |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |       |                  | 203 759,95                       |
|    |         | <b>Total Finisari exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                  | <b>203 759,95<br/>81 784,83</b>  |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |       |                  | 675 898,44                       |
|    |         | <b>Total Arhitectura<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                  | <b>675 898,44<br/>215 520,57</b> |

|  |  |                               |        |              |
|--|--|-------------------------------|--------|--------------|
|  |  | Total                         | Lei    | 1 045 773,59 |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 70 561,67    |
|  |  | Transportarea materialelor    | 3 %    | 21 630,69    |
|  |  | Cheltuieli de regie           | 3 %    | 34 138,98    |
|  |  | Total                         |        | 1 172 104,93 |
|  |  | Venit                         | 2 %    | 23 442,09    |

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|-------------------------|------|---|---|---------------------|
|   |   | Total                   |      |   |   | 1 195 547,02        |
|   |   | Tva                     | 20 % |   |   | 239 109,41          |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   | <b>1 434 656,43</b> |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b> |      |   |   | <b>313 607,40</b>   |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)