

**Reconstructia si modernizarea
cladirii Centrului de Excelenta in
Constructii, str.Gh.Asachi nr.71,
sect.Centru, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Atelier (poz.4). Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 5 280 115,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка деревян.дверей)	m2	80,360	35,69 35,69	2 867,90 2 867,90
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж метал.дверей)	kg	59,500	5,58 5,10	332,22 303,34
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка деревян.окон)	m2	219,270	35,69 35,69	7 825,22 7 825,22
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон.досок)	m2	26,330	35,69 35,69	939,60 939,60
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов)	m	144,600	12,15 11,90	1 756,28 1 720,13
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки перегородок)	m3	1,140	340,03 335,63	387,63 382,62
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж метал.ограждения внутр.лестниц)	kg	640,000	3,88 3,40	2 486,28 2 175,24
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутр.шт-ки стен и потолков)	m2	4 450,060	24,19 22,94	107 655,39 102 092,81
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2	482,640	20,04 18,69	9 673,67 9 022,12

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборк полов из линолеума)	m2	58,970	41,19 39,09	2 428,72 2 304,90
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамической плитки)	m2	201,840	68,53 66,28	13 831,48 13 377,34
12	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка паркетных полов)	m2	50,740	48,11 45,88	2 441,09 2 328,18
13	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погр.мусора от разборок)	t	158,350	46,73 46,73	7 400,29 7 400,29
14	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km	t	158,350	45,15 0,00	7 149,45 0,00
15	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (la 1 km k=2)	100 m3	0,950	1 335,00 0,00	1 268,25 0,00
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				168 443,47 152 739,69
		2. Стены и перегородки				
16	CD05C3	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier (Перегородки из газобетон.блоков ВСА толщ.12см, без армирования, на цементно известковом растворе М-50, приготовлен.на стройплощ.)	m3	1,704	1 955,19 373,89	3 331,65 637,11
17	CD05D3	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier (Стены из ВСА толщ.20см, цементно-известковый раствор М50 приг.на стройплощ.)	m3	1,880	1 902,97 339,88	3 577,58 638,98
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				6 909,23 1 276,09
		3. Окна				
18	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la	m2	12,640	2 318,37 93,47	29 304,14 1 181,42

1	2	3	4	5	6	7
		3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна F2, F4 с одной или более створок, площ.переплета до 3 м2 вкл.)				
19	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Алюминиев.окна F1, F3)	m2	206,910	2 270,95 72,22	469 882,22 14 944,02
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконные доски)	m	116,400	101,22 30,59	11 781,92 3 560,58
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	144,600	83,49 33,99	12 072,36 4 914,66
		Total Окна Inclusiv salariu				523 040,64 24 600,68
		4. Двери, ворота				
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Уст-ка 2-х створчатых дверей из алюминиевого профиля - №2, 5...9 на отм.0.000 и №1...3 на отм.3.750)	m2	27,340	3 153,29 90,07	86 211,05 2 462,43
23	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Уст-ка одностворчатых дверей из алюминиевого профиля - №1,4,10...12 на отм.0.000 и №4...6 на отм.3.750)	m2	20,650	3 138,85 80,72	64 817,15 1 666,85
24	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	37,000	715,42 212,42	26 470,72 7 859,72
25	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Уст-ка метал.ворот №3 на отм.0.000)	m2	6,220	1 921,63 145,31	11 952,51 903,83
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ворот)	m2	15,550	113,50 93,47	1 764,93 1 453,41
		Total Двери, ворота				191 216,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				14 346,24
		5. Полы				
		5.1. Полы на отм.0.000				
		5.1.1. Полы тип1				
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	159,120	89,93 59,48	14 309,55 9 464,30
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1,0cm k=2, gr.totala 40mm)	m2	89,120	30,44 20,39	2 712,81 1 817,43
29	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, tip "Portelanat" , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2	89,120	363,55 93,47	32 399,43 8 329,78
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (плитусы)	m	143,200	71,76 42,48	10 276,47 6 083,85
		Total Полы тип1				59 698,26
		Inclusiv salariu				25 695,36
		5.1.2. Полы тип 2*				
31	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)(Betoncontact "Tuffuhgput")	m2	32,000	13,04 5,10	417,22 163,14
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica tip "Portelanat", inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	32,000	480,40 246,41	15 372,81 7 885,21
		Total Полы тип 2*				15 790,03
		Inclusiv salariu				8 048,35
		5.1.3. Полы тип 3				
33	CG22A	Pardoseli din beton B15(M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	210,290	171,22 76,47	36 006,73 16 081,50
34	CG22A1	Pardoseli din beton B15(M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	31,210	183,97 89,22	5 741,60 2 784,47
35	CG22A4	Pardoseli din beton B15(M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in	m2	-241,500	123,74 59,48	-29 882,88 -14 364,18

1	2	3	4	5	6	7
		minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 7cm, k=7, gr.totala 30mm)				
		Total Покрытия тип 3 Inclusiv salariu				11 865,45 4 501,79
		5.1.4. Покрытия тип 4				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	67,200	89,93 59,48	6 043,59 3 996,99
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm, k=2, gr.totala 40mm)	m2	67,200	30,44 20,39	2 045,58 1 370,40
38	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC , tipTarket , lipit cu preadez	m2	67,200	241,87 93,47	16 253,90 6 280,98
		Total Покрытия тип 4 Inclusiv salariu				24 343,07 11 648,37
		Total Покрытия на отм.0.000 Inclusiv salariu				111 696,81 49 893,87
		5.2. Покрытия на отм.3.750 5.2.1. Покрытия тип 1				
39	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Polistiren expand.de ciment turnat cu gr.60mm-cimentoplast)	m3	5,120	1 391,85 136,80	7 126,26 700,41
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	85,300	89,93 59,48	7 671,03 5 073,55
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm, k=2, gr.totala 40mm)	m2	85,300	30,44 20,39	2 596,51 1 739,51
42	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, tip "Portelanat", inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2	85,300	363,55 93,47	31 010,68 7 972,74

1	2	3	4	5	6	7
43	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte)	m	65,600	71,76 42,48	4 707,68 2 787,01
		Total Полы тип 1 Inclusiv salariu				53 112,16 18 273,22
		5.2.2. Полы тип 2*				
44	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)(Betoncontact "Tuffuhgputh")	m2	4,800	13,04 5,10	62,59 24,47
45	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica , tip "Portelanat", inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,800	480,40 246,41	2 305,93 1 182,78
		Total Полы тип 2* Inclusiv salariu				2 368,52 1 207,25
		5.2.3. Полы тип 3				
46	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Polistiren expand. de ciment turnat cu gr.26mm - cimentoplast)	m3	9,420	1 391,83 136,80	13 111,01 1 288,66
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	362,490	89,93 59,48	32 598,23 21 560,55
48	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm, k=2, gr.totala 40mm)	m2	362,490	30,44 20,39	11 034,90 7 392,23
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 127,300	18,09 2,55	20 392,87 2 873,60
50	CG22A	Pardoseli din beton B15(M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	346,560	171,22 76,47	59 338,68 26 502,48
51	CG22A1	Pardoseli din beton B15(M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,930	183,98 89,22	2 930,74 1 421,21
52	CG22A4	Pardoseli din beton B15(M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in	m2	-362,490	123,74 59,48	-44 854,34 -21 560,54

1	2	3	4	5	6	7
		minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 7cm, k=7, gr.totala 30mm)				
		Total Покрытия тип 3 Inclusiv salariu				94 552,09 39 478,19
		5.2.4. Покрытия тип 4				
53	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Polistiren expand.de ciment turnat gr.52mm - cimentoplast)	m3	14,620	1 391,82 136,80	20 348,37 2 000,02
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,630	89,93 59,48	19 031,86 12 587,54
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm, k=2, gr.totala 40mm)	m2	281,230	30,44 20,39	8 561,83 5 735,05
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	874,600	18,09 2,55	15 821,66 2 229,44
57	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC , tip Tarket, lipit cu prenadez (cl.33)	m2	199,530	241,87 93,47	48 261,26 18 649,47
58	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, tip Tarket, lipit cu prenadez (cl.33)	m2	12,100	264,38 114,71	3 199,04 1 387,98
		Total Покрытия тип 4 Inclusiv salariu				115 224,02 42 589,50
		Total Покрытия на отм.3.750 Inclusiv salariu				265 256,79 101 548,16
		Total Покрытия Inclusiv salariu				376 953,60 151 442,03
		6. Внутренняя отделка 6.1. Потолки				
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila de tip "Tigular"	m2	230,130	351,81 186,93	80 961,88 43 019,12
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	1 108,460	145,04 130,00	160 772,83 144 104,36

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 108,460	25,81 16,99	28 612,14 18 837,17
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 108,460	6,55 2,55	7 259,44 2 825,59
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 108,460	51,79 46,73	57 406,31 51 802,21
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 108,460	6,55 2,55	7 259,44 2 825,59
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 108,460	60,83 46,73	67 425,97 51 802,22
		Total Потолки Inclusiv salariu				409 698,01 315 216,26
		6.2. Стены				
66	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2 870,400	120,91 101,96	347 071,19 292 677,47
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 870,400	118,61 103,66	340 467,91 297 555,42
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 870,400	25,81 16,99	74 092,20 48 779,58
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 870,400	6,55 2,55	18 798,54 7 316,94
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 870,400	51,79 46,73	148 655,92 134 143,84
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 870,400	6,55 2,55	18 798,54 7 316,94
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	2 870,400	60,83 46,73	174 602,13 134 143,84

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
73	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (lungimea cornierelor la colturi L=531,05m)	m2	106,210	178,02 126,27	18 907,74 13 410,65
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	106,210	6,55 2,55	695,53 270,71
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	106,210	60,83 46,73	6 460,64 4 963,61
76	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Уст-ка алюминиевых уголков на углах колон, ригелей и поворотах)	m	470,000	28,49 22,09	13 388,39 10 383,33
		Total Стены Inclusiv salariu				1 161 938,73 950 962,33
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				1 571 636,74 1 266 178,59
		7. Наружная отделка				
77	IzF54C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (cornire din aluminiu L=502,9m)	m2	933,500	367,66 196,28	343 208,10 183 228,03
78	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	890,000	118,61 103,66	105 565,93 92 260,43
79	CF51B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). se scade 1mm, gr.totala 4mm	m2	-890,000	23,39 20,39	-20 817,36 -18 149,59
80	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	890,000	20,82 10,20	18 531,05 9 074,80
81	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Фасадная краска "StoLotusan K" в 2 слоя, к=0,67)	m2	890,000	54,87 31,31	48 837,57 27 867,19

1	2	3	4	5	6	7
82	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (цоколь)	m2	43,500	443,44 208,18	19 289,49 9 055,68
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (glafuri)	m2	100,580	20,82 10,20	2 094,26 1 025,59
84	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Фасадная краска "StoLotusan K" в 2 слоя, к=0,67 на откосы)	m2	100,580	54,87 31,31	5 519,20 3 149,33
85	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2	365,500	42,49 29,74	15 529,78 10 869,79
86	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2	852,740	42,49 29,74	36 231,05 25 360,07
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				573 989,07 343 741,32
		8. Прочие работы 8.1. Ограждения				
87	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ограждения из нержавеющей стали, внутренние)	m	16,000	1 277,90 76,47	20 446,37 1 223,57
		Total Ограждения Inclusiv salariu				20 446,37 1 223,57
		Total Прочие работы Inclusiv salariu				20 446,37 1 223,57

		Прямые затраты	lei	3 432 635,48
		Fondul social	24,00 %	469 331,57
		Transportarea materialelor	5,00 %	71 928,74
		Total	100,00 +	3 973 895,79
		Cheltuieli de regie	7,50 %	298 042,19
		Total	100,00 +	4 271 937,98

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3,00 %			128 158,14
		Total	100,00 +			4 400 096,12
		TVA	20,00 %			880 019,23
						5 280 115,35
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				1 955 548,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)