

**Стройка**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2009****Ремонт**

Valoarea de deviz 287 879,57 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,2400	1 431,000	343,440
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,1448	300,00	343,440
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	87,7000	11,490	1 007,670
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,3589	300,00	1 007,670
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9000	1 192,200	1 072,980
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,0728	300,00	321,840
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,4310	300,00	429,300
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,0728	300,00	321,840
4	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	55,0000	211,700	11 643,500

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	63,2500	60,00	3 795,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	72,1050	100,00	7 210,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,7600	50,00	638,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,4150	0,00	0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2650	0,00	0,000
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	55,0000	502,360	27 629,800
	7129020012800	Pavator	h-om	16,5000	60,00	990,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	69,8500	318,00	22 212,300
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,7500	50,00	137,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3100	300,00	693,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,9900	300,00	3 597,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2750	0,00	0,000
6	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	515,5000	223,638	115 285,394
	7129020012800	Pavator	h-om	521,8922	60,00	31 313,532
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,2898	60,00	977,388
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	523,2325	120,00	62 787,900
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	824,8000	1,60	1 319,680
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 108,8150	1,60	12 974,104
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,5775	100,00	257,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	44,1784	100,00	4 417,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,3100	120,00	1 237,200
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	46,5000	157,022	7 301,523
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,9750	60,00	418,500
	7129020012800	Pavator	h-om	24,1800	60,00	1 450,800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,0925	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	147,4050	1,60	235,848
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4185	100,00	41,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2790	50,00	13,950
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare	m	46,7325	110,00	5 140,575

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni 1000 x 300 x 200				
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,3600	1 317,000	474,120
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,5804	300,00	474,120
9	TsA19C	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare (Разработка грунта вручную в траншеях и водостоках трапецевидной формы, для отвода воды, глубиной до 0,5 м, твердый грунт)	м3	6,0000	198,600	1 191,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,8600	60,00	1 191,600
10	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	15,0000	514,900	7 723,500
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,8500	60,00	171,000
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	15,1050	500,00	7 552,500
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,9000	0,00	0,000
11	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	м2	31,0000	234,799	7 278,769
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6200	60,00	37,200
	7123010010200	Betonist	h-om	17,9800	60,00	1 078,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	60,00	37,200
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	м3	0,1860	1 200,00	223,200
	1422102205515	Beton in imbracaminte	м3	4,6500	1 200,00	5 580,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,1550	12,00	1,860
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0620	12,00	0,744
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	м3	0,9300	100,00	93,000
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	2,1080	10,00	21,080
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	3,0380	25,00	75,950
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	м2	1,6430	0,00	0,000
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	м2	0,0006	0,00	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100	kg	0,1240	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		S2111				
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,2170	12,00	2,604
	2320166200676	White spirit	kg	0,3410	20,00	6,820
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,1240	14,00	1,736
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,2010	50,00	110,050
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,5580	0,00	0,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,3410	25,00	8,525
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,7130	0,00	0,000
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,7130	0,00	0,000
	2952270003608	Vibroinfingator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,7130	0,00	0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2201	0,00	0,000
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,6200	0,00	0,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6200	0,00	0,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	68,2000	0,00	0,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,7130	0,00	0,000

	Total	?	180 952,29
	Asig sociale medicale	22,5 %	9 328,73
	Transportarea materialelor	7 %	9 261,21
	Cheltuieli directe		199 542,23
	Cheltuieli de regie	14,5 %	28 933,62
	Profitul	5 %	11 423,79
	Total		239 899,64
	TVA	20 %	47 979,93
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>287 879,57</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)