

Către: S.C. ARVI INVEST S.R.L.

Strada Șciusev, nr. 55, Chișinău, R. Moldova

În atenția domnului Director Alexandru Musteață

Oferta nr. EC020 rev. 0 / 06.03.2023 - S.R.M.P. Orhei

Stimate Domnule Director,

Vă mulțumim pentru interesul acordat produselor și serviciilor noastre și vă transmitem oferta pentru stația de reglare - măsurare gaze naturale Q = 10.000 Smc/h, PN 63, pentru localitatea Orhei, Republica Moldova.

La baza întocmirii prezentei oferte au fost luate în considerare informațiile din documentația tehnică transmisă de dumneavoastră „Sarcina Tehnică pentru realizarea lucrărilor în complex la Obiectivul Reconstrucția și Modernizarea Stației de Predare a gazelor naturale ORHEI”

Precizăm că oferta corespunde întocmai **cerințelor minime impuse de Moldovatransgaz pentru construcția S.R.M.P. și a racordurilor acestora.**

Limita furniturii este indicată în schema tehnologică din cadrul documentației tehnice atașate și este cuprinsă între îmbinarea electroizolantă IE DN 100 CLASA 600, montată pe tronsonul de intrare în S.R.M.P. și, îmbinarea electroizolantă IE DN150 CLASA 150 montată pe tronsonul de ieșire din S.R.M.P. Tot din furnitură fac parte: rezervorul de stocare lichide, complet echipat, instalația de odorizare automată prin eșantionare, instalația de încălzire a gazelor cu schimbătoare de căldură indirecte și centrale termice,

Atașăm în oferta tehnică fișa tehnologică a stației de reglare – măsurare și a principalelor elemente componente a acesteia.

PREȚ S.R.M.P. :

650.000 Euro, ExW Tg. Mureș;

În acest preț **sunt incluse** următoarele:

- Întocmire proiect tehnic și DDE pentru toată stația;
- Instalație mecanică;
- Instalația de odorizare prin eșantionare;
- Cofret metalic termoizolant cu camere separate pentru instalația de odorizare, pentru instalația de automatizare și pentru instalația de încălzire.
- Instrumentația de proces: termometre, manometre, traductori de temperatură și de presiune, traductori de presiune diferențială, detector de flacără Ex, detector afracție Ex etc;
- Instalație electrică interioară;
- Tablouri electrice și de automatizare complet echipate;

- Instalație antiefracție;
- Instalație detecție foc și scăpări de gaze;
- Sistem SCADA, sistem monitorizare și control S.R.M.P;
- Rezervor subteran pentru acumulare lichide;
- Generator electric cu capacitatea de 15 kVA;
- Instalația de încălzire a gazului cu schimbătoare indirecte de căldură;

Nu sunt incluse următoarele:

- Instalație de legare la pământ și paratrăsnet;
- Sistem de măsură gaze (nod de evidență);
- Realizare racord intrare / ieșire;
- Procurat și montat stâlpi de iluminat exterior – dacă este cazul;
- Asigurare mijloace de transport și descărcare la locație;
- Pozat și îngropat tuburi de protecție cabluri electrice (se asigură asistență tehnică);
- Lucrări civile și de amenajare exterioară.

Toate echipamentele respectă cerințele impuse de legislația în vigoare privind certificarea și marcajul CE.

Termen de garanție: 12 luni de la punerea în funcțiune, dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

Condiții Comerciale:

- Prezenta ofertă este confidențială și este valabilă 30 zile de la data înaintării acesteia;
- Termen de livrare: **6 luni de la data semnării contractului și plata avansului.**
- Termen de punere în funcțiune – 1 lună de la amplasarea pe poziția finală în șantier.

Modalități de plată:

- o 30% în avans, la semnarea contractului;
- o 25% în luna a treia de derulare a contractului;
- o 25% înainte de livrarea instalației mecanice, a cofretului și a instalației de odorizare;
- o 10% după testele de fabrică ce atestă buna funcționare a instalațiilor și înaintea livrării către locația finală;
- o 10%, la PIF.

Dacă aveți întrebări ori nelămuriri de ordin tehnic sau comercial vă stăm la dispoziție și rugăm nu ezitați să ne contactați.

Cu speranța că oferta noastră prezintă interes, așteptăm răspunsul dumneavoastră și vă asigurăm de toată considerația.

Cu stimă,

Ing. Adrian Coța

