

## FORMULARUL F3.3

### Oferta

Către: **IMSP SCM "Sfinta Treime"**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Badrajan V.**, reprezentanți ai ofertantului **SC „Primaterax-Nord” SRL**, ne oferim că, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrari de reparatie a sectiei Boli interne 2 a.2019 pentru suma fără TVA 2 928 373.00 (**doua milioane nouasute douazeci si opt mii trei sute saptezeci si trei,00) lei** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 585 675.00 (**cinci sute optzeci si cinci mii saisute saptezeci si cinci,00) lei**.
2. Total pentru lucrari executate **3 514 048.00 lei** ( **trei milioane cinci sute paisprezece mii patruzeci si opt,00**)  
Ne angajăm că, în cazul în care oferta noastră este stabilă câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de a începe și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executarea la comanda beneficiarului timp de 120(o suta douazeci) zile.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv pînă la data de **25.03.2019**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
[ ] nu depunem oferta alternativă.  
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sîntem obligați să acceptăm oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat:

Nume: **Badrajan V.**

Funcția în cadrul firmei: **Conducator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Primaterax-Nord" SRL**

Reparatia capitala pentru Spitalul  
Clinic municipal "Sfinta Treime"  
str.Alecu Russo, 11 mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie in sectia de boli interne nr.2 pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime" str.Alecu Russo, 11 mun. Chisinau

Valoarea de deviz 3 514 048 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii a sectiei boli interne nr 2 etajul 6 sectorul 2 1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	190,3000	24,217 24,217	4 608,54 4 608,54
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	99,1500	24,217 24,217	2 401,14 2 401,14
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos de 10 cm grosime	m2	22,3800	88,111 76,111	1 971,93 1 703,37
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 282,7500	17,568 15,568	22 535,60 19 970,10
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane in saloane si la balcoane	m2	441,7500	17,568 15,568	7 760,76 6 877,26
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	346,1000	33,199 26,524	11 490,04 9 179,82
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	123,6000	54,975 44,975	6 794,88 5 558,88
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	248,4500	95,256 92,256	23 666,34 22 921,00
9	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	38,0000	14,685 12,685	558,04 482,04
10	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	86,0000	28,830 28,830	2 479,38 2 479,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			84 266,65
		<i>Total Demontari Inclusiv salariu</i>				84 266,65 76 181,53
		<i>1.2. Alte lucrari</i>				
11	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	82,0000	$\frac{78,418}{78,418}$	$\frac{6 430,24}{6 430,24}$
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	82,0000	$\frac{72,075}{72,075}$	$\frac{5 910,15}{5 910,15}$
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	82,0000	$\frac{105,000}{0,000}$	$\frac{8 610,00}{0,00}$
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			20 950,39
		<i>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</i>				20 950,39 12 340,39
		<i>1.3. Ferestre, vitralii</i>				
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Sticla LOW-E	m2	233,9800	$\frac{898,007}{42,092}$	$\frac{210 115,63}{9 848,64}$
15	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	49,9500	$\frac{203,112}{40,362}$	$\frac{10 145,45}{2 016,09}$
16	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare	m2	21,6100	$\frac{869,058}{63,426}$	$\frac{18 780,35}{1 370,63}$
17	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Picuratori din tabla zincata)	m	112,0000	$\frac{74,399}{53,624}$	$\frac{8 332,67}{6 005,87}$
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din masa plastica, pentru ferestre 1-150mm	m	107,0000	$\frac{78,958}{20,758}$	$\frac{8 448,46}{2 221,06}$
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			255 822,56
		<i>Total Ferestre, vitralii Inclusiv salariu</i>				255 822,56 21 462,29

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4. Usi</b>				
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	117,4100	<u>1 254,779</u> 46,705	<u>147 323,66</u> 5 483,59
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa centrala in sectie)	m2	6,6700	<u>1 254,780</u> 46,705	<u>8 369,38</u> 311,52
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			155 693,04
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>155 693,04 5 795,11</b>
		<b>1.5. Peretii si peretii despartitori</b>				
21	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,5800	<u>10 955,362</u> 5 806,931	<u>6 354,11</u> 3 368,02
22	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	13,2000	<u>18,208</u> 3,459	<u>240,35</u> 45,66
23	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир. 20см (дюбель 2шт/м)	m	254,0000	<u>56,940</u> 17,298	<u>14 462,70</u> 4 393,69
24	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,0100	<u>21 080,000</u> 8 485,000	<u>210,80</u> 84,85
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			21 267,96
		<b>Total Peretii si peretii despartitori Inclusiv salariu</b>				<b>21 267,96 7 892,22</b>
		<b>1.6. Finisari interioare</b>				
		<b>1.6.1. Tavane</b>				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila inclusiv grizile	m2	276,2000	<u>232,952</u> 126,852	<u>64 341,34</u> 35 036,52
26	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	34,8000	<u>237,415</u> 146,457	<u>8 262,03</u> 5 096,69
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K-2 la materiale,	m2	418,8000	<u>112,989</u> 88,220	<u>47 319,92</u> 36 946,45

1	2	3	4	5	6	7
		manopera K-1,2				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betonocontact (0.35kg/m2)	m2	418,8000	<u>3,355</u> 1,730	<u>1 404,99</u> 724,44
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	418,8000	<u>23,402</u> 11,532	<u>9 800,76</u> 4 829,60
30	CK26A	Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru rigle	m	274,0000	<u>78,958</u> 20,758	<u>21 634,39</u> 5 687,59
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	418,8000	<u>36,686</u> 31,713	<u>15 363,90</u> 13 281,40
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton	m2	418,8000	<u>3,355</u> 1,730	<u>1 404,99</u> 724,44
33	CNo6A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2	367,0000	<u>43,053</u> 31,713	<u>15 800,45</u> 11 638,67
34	CNo6A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2	51,8000	<u>43,053</u> 31,713	<u>2 230,14</u> 1 642,73
		<i>Total</i>	Lei			187 562,91
		<i>Total Tavane Inclusiv salariu</i>				187 562,91 115 608,53
		<i>1.6.2. Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele</i>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)r	m2	160,4100	<u>3,355</u> 1,730	<u>538,14</u> 277,48
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	160,4100	<u>70,782</u> 40,362	<u>11 354,11</u> 6 474,46
37	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum WC-uri	m2	19,1000	<u>89,293</u> 4,613	<u>1 705,50</u> 88,10
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,1000	<u>70,782</u> 40,362	<u>1 351,93</u> 770,91
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie 45x45	m2	160,4100	<u>339,124</u> 167,214	<u>54 398,88</u> 26 822,80

1	2	3	4	5	6	7
40	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	82,8000	58,909 49,011	4 877,66 4 058,11
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			74 226,22
		<i>Total Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele Inclusiv salariu</i>				74 226,22 38 491,86
		<i>1.6.3. Pardoseli din linoleum</i>				
41	CN53A	Grunduirea suprafețelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)r	m2	328,8000	3,355 1,730	1 103,06 568,76
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	328,8000	70,782 40,362	23 273,12 13 271,02
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă K-4	m2	328,8000	9,329 6,919	3 067,44 2 275,03
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2	328,8000	106,144 13,492	34 900,29 4 436,31
45	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56A: снимается на 1 мм толщины) K-5	m2	-328,8000	10,453 1,326	-3 436,95 -436,05
46	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	183,6000	206,914 63,426	37 989,35 11 645,02
47	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	145,2000	227,329 77,841	33 008,10 11 302,51
48	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет. планка для пола	m	31,0000	156,879 14,992	4 863,25 464,74
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			134 767,66
		<i>Total Pardoseli din linoleum Inclusiv salariu</i>				134 767,66 43 527,34
		<i>1.6.4. Pardoseli gresie coridor</i>				
49	CN53A	Grunduirea suprafețelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)r	m2	261,6000	3,355 1,730	877,62 452,52
50	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	261,6000	338,094 167,214	88 445,39 43 743,18

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Placi 600*600*10mm Consumul de adeziv 8 kg la 1 m2				
51	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv pentru placarea placilor de gresie-0.61kg/m, Fuga-0.05kg/m, Distantieri de rost-6 buc/m)	m	203,0000	58,909 49,011	11 958,53 9 949,24
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			101 281,54
		<i>Total Pardoseli gresie coridor Inclusiv salariu</i>				101 281,54 54 144,94
		<i>1.6.5. Placaje pereti si finisaje (coridor)</i>				
52	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	320,0000	326,142 215,072	104 365,38 68 822,98
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320,0000	94,677 70,345	30 296,70 22 510,46
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	320,0000	23,402 11,532	7 488,64 3 690,24
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	320,0000	36,686 31,713	11 739,37 10 148,16
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	320,0000	4,855 1,730	1 553,54 553,54
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	320,0000	40,453 31,713	12 944,96 10 148,16
58	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,8700	336,506 4,621	292,76 4,02
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioari	m2	45,0000	27,391 8,072	1 232,60 363,26
60	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	45,0000	112,609 39,209	5 067,40 1 764,40
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			174 981,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total Placaje pereti si finisaje (coridor)</i> <i>Inclusiv salariu</i>				174 981,35 118 005,22
		<i>1.6.6. Finisarea peretilor din beton armat (Axele exterioare)</i>				
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,6000	94,677 70,345	9 240,50 6 865,69
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,6000	36,686 31,713	3 580,51 3 095,19
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	97,6000	4,855 1,730	473,83 168,83
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	51,0000	265,429 95,139	13 536,88 4 852,09
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	46,6000	40,363 31,713	1 880,92 1 477,83
		<i>Total</i>				28 712,64
		<i>Total Finisarea peretilor din beton armat (Axele exterioare)</i> <i>Inclusiv salariu</i>				28 712,64 16 459,63
		<i>1.6.7. Finisarea peretilor despartitori din ipso</i>				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	1 083,8300	4,855 1,730	5 261,78 1 874,81
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 083,8300	94,677 70,345	102 613,99 76 242,24
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 083,8300	23,402 11,532	25 363,79 12 498,73
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	85,2900	86,842 69,192	7 406,77 5 901,38
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	873,4500	36,686 31,713	32 042,99 27 699,72
71	CK26A	Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru ferestre, rigle si	m	830,8500	30,958 20,758	25 721,12 17 246,45



1	2	3	4	5	6	7
		usi				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund Supraton	m2	873,4500	$\frac{4,855}{1,730}$	$\frac{4\ 240,42}{1\ 510,89}$
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	235,5000	$\frac{40,363}{31,713}$	$\frac{9\ 505,49}{7\ 468,41}$
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	637,9500	$\frac{40,363}{31,713}$	$\frac{25\ 749,58}{20\ 231,31}$
75	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,8700	$\frac{336,506}{4,621}$	$\frac{292,76}{4,02}$
76	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	198,0000	$\frac{265,429}{95,139}$	$\frac{52\ 554,94}{18\ 837,52}$
77	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	65,0000	$\frac{49,196}{29,983}$	$\frac{3\ 197,73}{1\ 948,91}$
		Total	Lei			293 951,36
		Total Finisarea peretilor despartitori din ipsos Inclusiv salariu				293 951,36 191 464,39
		1.6.8. Peretii despartitori din caramida				
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,9000	$\frac{94,677}{70,345}$	$\frac{8\ 322,12}{6\ 183,34}$
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-5	m2	87,9000	$\frac{18,707}{13,838}$	$\frac{1\ 644,38}{1\ 216,40}$
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	87,9000	$\frac{4,855}{1,730}$	$\frac{426,74}{152,05}$
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,9000	$\frac{36,686}{31,713}$	$\frac{3\ 224,66}{2\ 787,57}$
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	6,9000	$\frac{4,855}{1,730}$	$\frac{33,50}{11,94}$
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	6,9000	$\frac{40,362}{31,713}$	$\frac{278,50}{218,82}$
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	81,0000	$\frac{239,929}{95,139}$	$\frac{19\ 434,25}{7\ 706,26}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			33 364,15
		<i>Total Peretii despartitori din caramida Inclusiv salariu</i>				33 364,15 18 276,38
		<i>1.6.9. Finisarea glafurilor la pereti si usi</i>				
85	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	24,1900	<u>132,749</u> 85,683	<u>3 211,19</u> 2 072,66
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,1900	<u>36,685</u> 31,713	<u>887,42</u> 767,14
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund Supraton	m2	24,1900	<u>4,854</u> 1,730	<u>117,43</u> 41,84
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	24,1900	<u>40,363</u> 31,713	<u>976,39</u> 767,14
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			5 192,43
		<i>Total Finisarea glafurilor la pereti si usi Inclusiv salariu</i>				5 192,43 3 648,78
		<i>1.6.10. Grile de ventilatie</i>				
89	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 (surub 4 buc/m2)	buc	38,0000	<u>39,535</u> 12,685	<u>1 502,34</u> 482,04
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			1 502,34
		<i>Total Grile de ventilatie Inclusiv salariu</i>				1 502,34 482,04
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			1 035 542,60
		<i>Total Finisari interioare Inclusiv salariu</i>				1 035 542,60 600 109,11
		<i>1.7. Finisarea exterioara balcoane</i>				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund Supraton	m2	163,6500	<u>4,855</u> 1,730	<u>794,49</u> 283,08
91	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren	m2	163,6500	<u>259,399</u> 125,411	<u>42 450,57</u> 20 523,43
92	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	163,6500	<u>26,238</u> 6,919	<u>4 293,84</u> 1 132,33
93	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	163,6500	<u>63,726</u> 20,181	<u>10 428,76</u> 3 302,62

1	2	3	4	5	6	7
94	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	20,0000	<u>76,346</u> 63,426	<u>1 526,92</u> 1 268,52
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			59 494,58
		<i>Total Finisarea exterioara balcoane Inklusiv salariu</i>				<u>59 494,58</u> 26 509,98
		<i>1.8. Lucrari de constructie</i>				
95	RpEJo8A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	468,0000	<u>5,766</u> 5,766	<u>2 698,49</u> 2 698,49
96	RpEJo9D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	468,0000	<u>26,973</u> 17,298	<u>12 623,36</u> 8 095,46
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			15 321,85
		<i>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</i>				<u>15 321,85</u> 10 793,95
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			1 648 359,63
		<i>Total Lucrari de reparatii a sectiei boli interne nr 2 etajul 6 sectorul 2 Inklusiv salariu</i>				<u>1 648 359,63</u> 761 084,58
		<i>2. Lucrari sanitare</i>				
		<i>2.1. Incalzirea</i>				
97	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	62,4300	<u>9,226</u> 9,226	<u>575,95</u> 575,95
98	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel, pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	33,0000	<u>24,113</u> 4,613	<u>795,72</u> 152,22
99	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	62,0000	<u>27,238</u> 17,298	<u>1 688,76</u> 1 072,48
100	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	66,0000	<u>5,766</u> 5,766	<u>380,56</u> 380,56
101	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	34,0000	<u>760,915</u> 115,320	<u>25 871,11</u> 3 920,88
102	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	34,0000	<u>21,089</u> 13,839	<u>717,01</u> 470,51
103	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2"	buc	68,0000	<u>44,993</u> 8,649	<u>3 059,52</u> 588,13

1	2	3	4	5	6	7
104	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de - 3/4" alb	buc	68,0000	$\frac{43,493}{8,649}$	$\frac{2\ 957,52}{588,13}$
105	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de - 1" alb	buc	34,0000	$\frac{41,643}{8,649}$	$\frac{1\ 415,87}{294,07}$
106	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	200,0000	$\frac{67,561}{20,181}$	$\frac{13\ 512,20}{4\ 036,20}$
107	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	300,0000	$\frac{30,218}{17,298}$	$\frac{9\ 065,40}{5\ 189,40}$
108	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm 45 grade) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	104,0000	$\frac{30,218}{17,298}$	$\frac{3\ 142,67}{1\ 798,99}$
109	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,0000	$\frac{30,218}{17,298}$	$\frac{2\ 054,82}{1\ 176,26}$
110	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder 32mm*1") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	36,0000	$\frac{35,048}{19,028}$	$\frac{1\ 261,72}{685,00}$
111	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder F 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,0000	$\frac{30,218}{17,298}$	$\frac{2\ 054,82}{1\ 176,26}$
112	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Reductie PP-R 32mm/25") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	36,0000	$\frac{35,048}{19,028}$	$\frac{1\ 261,72}{685,00}$
113	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord FE 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,0000	$\frac{30,218}{17,298}$	$\frac{2\ 054,82}{1\ 176,26}$
114	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru	buc	350,0000	$\frac{40,257}{11,532}$	$\frac{14\ 089,95}{4\ 036,20}$

1	2	3	4	5	6	7
		instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
115	IC38B	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,0000	<u>27,314</u> 10,379	<u>1 857,34</u> 705,76
116	IC50B	Mufa redusa alama cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1"	m	4,0000	<u>45,212</u> 11,533	<u>180,85</u> 46,13
117	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	200,0000	<u>11,189</u> 5,189	<u>2 237,88</u> 1 037,88
118	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	200,0000	<u>4,613</u> 4,613	<u>922,56</u> 922,56
119	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	200,0000	<u>3,460</u> 3,460	<u>691,92</u> 691,92
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			<i>91 850,69</i>
		<i>Total Incalzirea</i>				<i>91 850,69</i>
		<i>Inclusiv salariu</i>				<i>31 406,75</i>
		<b>2.2. Canalizarea si instalatii sanitare</b>				
120	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,0000	<u>45,551</u> 45,551	<u>911,03</u> 911,03
121	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	23,0000	<u>54,777</u> 54,777	<u>1 259,87</u> 1 259,87
122	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	8,0000	<u>63,426</u> 63,426	<u>507,41</u> 507,41
123	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	23,0000	<u>49,011</u> 49,011	<u>1 127,25</u> 1 127,25
124	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	<u>74,960</u> 74,960	<u>74,96</u> 74,96
125	RpSC11A	Demontarea unui spalator din fonta - демонтаж мойки	buc	4,0000	<u>57,660</u> 57,660	<u>230,64</u> 230,64
126	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	180,0000	<u>92,377</u> 36,326	<u>16 627,82</u> 6 538,64
127	SA37B	Bratară pentru fixarea	buc	150,0000	<u>18,461</u>	<u>2 769,21</u>

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"			16,721	2 508,21
128	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	200,0000	<u>26,928</u> 15,568	<u>5 385,64</u> 3 113,64
129	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 45%20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	50,0000	<u>26,928</u> 15,568	<u>1 346,41</u> 778,41
130	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot F 20*1/2) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	100,0000	<u>26,928</u> 15,568	<u>2 692,82</u> 1 556,82
131	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F cu Holender F 20*1/2) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	13,0000	<u>26,928</u> 15,568	<u>350,07</u> 202,39
132	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2" fluture	buc	26,0000	<u>44,993</u> 8,649	<u>1 169,81</u> 224,87
133	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8"	buc	96,0000	<u>77,496</u> 7,496	<u>7 439,60</u> 719,60
134	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,0000	<u>111,800</u> 49,588	<u>3 354,01</u> 1 487,63
135	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	44,0000	<u>102,291</u> 40,362	<u>4 500,81</u> 1 775,93
136	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal de prevazut doua ventilile de scurgere	buc	23,0000	<u>1 133,618</u> 132,618	<u>26 073,21</u> 3 050,21
137	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa	buc	8,0000	<u>1 872,997</u> 340,194	<u>14 983,98</u> 2 721,55

1	2	3	4	5	6	7
		montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
138	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	70,0000	$\frac{27,648}{20,181}$	$\frac{1\ 935,39}{1\ 412,67}$
139	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc	13,0000	$\frac{184,512}{184,512}$	$\frac{2\ 398,66}{2\ 398,66}$
140	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,0000	$\frac{144,958}{74,957}$	$\frac{579,83}{299,83}$
141	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	23,0000	$\frac{192,300}{115,320}$	$\frac{4\ 422,90}{2\ 652,36}$
142	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	$\frac{117,825}{57,660}$	$\frac{471,30}{230,64}$
143	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	$\frac{822,180}{20,180}$	$\frac{2\ 466,54}{60,54}$
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	83,0000	$\frac{52,025}{27,677}$	$\frac{4\ 318,08}{2\ 297,17}$
145	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	13,0000	$\frac{52,025}{27,677}$	$\frac{676,33}{359,80}$
146	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Conector de dilatatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	$\frac{52,030}{27,680}$	$\frac{52,03}{27,68}$
147	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	13,0000	$\frac{67,075}{38,055}$	$\frac{871,97}{494,72}$
148	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100*) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	$\frac{67,075}{38,055}$	$\frac{268,30}{152,22}$
149	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 45% 100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	$\frac{67,075}{38,055}$	$\frac{268,30}{152,22}$
150	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 90% 100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	$\frac{67,074}{38,055}$	$\frac{536,59}{304,44}$

1	2	3	4	5	6	7
151	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Reductie 100x50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	<u>67,074</u> 38,055	<u>536,59</u> 304,44
152	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Revizie 100*) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	13,0000	<u>67,993</u> 38,055	<u>883,91</u> 494,72
153	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (TEU 100*100*50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	26,0000	<u>67,075</u> 38,056	<u>1 743,95</u> 989,45
154	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	26,0000	<u>31,929</u> 5,189	<u>830,16</u> 134,92
155	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	14,0000	<u>30,516</u> 4,036	<u>427,23</u> 56,51
156	RpCP17B	Mina curentă din teava de inox în baie L-1000mm	m	8,0000	<u>202,441</u> 106,671	<u>1 619,53</u> 853,37
		Total	Lei			116 112,14
		Total Canalizarea și instalații sanitare Inclusiv salariu				116 112,14 42 465,42
		Total	Lei			207 962,83
		Total Lucrări sanitare Inclusiv salariu				207 962,83 73 872,17
		3. Lucrări electrice 3.1. Lucrări de demontaj și montaj				
157	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice	buc	3,0000	<u>9,803</u> 9,803	<u>29,41</u> 29,41
158	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	75,0000	<u>12,685</u> 12,685	<u>951,39</u> 951,39
159	RpEF23B	Demontări de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu două sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,0000	<u>17,298</u> 17,298	<u>207,58</u> 207,58
160	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înaltime, latime și adincime, mm, pînă la 600x600x350 pt. 48 automate	buc	6,0000	<u>247,112</u> 136,655	<u>1 482,67</u> 819,93
161	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană BA47-29/1/B/16A	buc	25,0000	<u>136,469</u> 89,950	<u>3 411,73</u> 2 248,74
162	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană BA47-29/1/B/25A	buc	27,0000	<u>136,469</u> 89,950	<u>3 684,65</u> 2 428,64
163	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent pînă la 100	buc	3,0000	<u>210,770</u> 133,770	<u>632,31</u> 401,31



1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29/2/B/100A				
164	08-03-530-2	Demaror magnetic de destinație comuna, separat, montat pe construcție pe podea, curent pînă la 100 A UZO VID-63 25 2P	buc	31,0000	<u>514,491</u> 272,155	<u>15 949,22</u> 8 436,81
165	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze in cutie metalica	buc	3,0000	<u>54,113</u> 50,163	<u>162,34</u> 150,49
166	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/2/B/50A 3P	buc	3,0000	<u>210,770</u> 133,770	<u>632,31</u> 401,31
167	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,4500	<u>10 024,511</u> 5 074,089	<u>4 511,03</u> 2 283,34
168	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0800	<u>13 556,750</u> 6 688,500	<u>1 084,54</u> 535,08
169	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pîna la 4	100 buc	0,5600	<u>19 121,018</u> 9 744,536	<u>10 707,77</u> 5 456,94
170	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 - 45Wt cu sticla omogena	buc	42,0000	<u>79,270</u> 0,000	<u>3 329,34</u> 0,00
171	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 in tava suspendat 45 Wt cu sticla omogena	buc	20,0000	<u>164,220</u> 0,000	<u>3 284,40</u> 0,00
172	Pret de piata	Felinar CPV LED 21W cu tub led rotund	buc	8,0000	<u>49,000</u> 0,000	<u>392,00</u> 0,00
173	Pret de piata	Felinar XIII-140 EP 1*36 W 1.2m.1.	buc	20,0000	<u>70,000</u> 0,000	<u>1 400,00</u> 0,00
174	Pret de piata	Светильник для бактерицидных ламп	buc	18,0000	<u>150,000</u> 0,000	<u>2 700,00</u> 0,00
175	Pret de piata	Бактерицидные лампы	buc	18,0000	<u>650,000</u> 0,000	<u>11 700,00</u> 0,00
176	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT"	100 buc	0,0200	<u>10 024,500</u> 5 074,000	<u>200,49</u> 101,48
177	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,3900	<u>2 470,846</u> 2 277,564	<u>963,63</u> 888,25
178	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,2600	<u>2 728,500</u> 2 531,269	<u>709,41</u> 658,13
179	08-03-591-1	Sonerie la usa in sectie cu intreruptor cu o clapa la 220 V	100 buc	0,0200	<u>2 471,000</u> 2 277,500	<u>49,42</u> 45,55
180	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	2,0700	<u>2 688,155</u> 2 490,913	<u>5 564,48</u> 5 156,19
181	08-03-591-8	Priza internet de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,2500	<u>2 688,160</u> 2 490,920	<u>672,04</u> 622,73
182	08-03-591-11	Priza cu 3 faze /380	100 buc	0,0300	<u>4 336,333</u> 4 232,333	<u>130,09</u> 126,97
183	08-02-409-1	Gofra diametru 16 mm	100 m	12,0000	4 166,240	49 994,88

1	2	3	4	5	6	7
					1 372,308	16 467,70
184		Rama dubla	buc	73,0000	14,200 0,000	1 036,60 0,00
185		Rama tripla	buc	7,0000	12,000 0,000	84,00 0,00
186	08-02-409-1	Gofra diametru 20 mm	100 m	6,5800	173,707 140,207	1 142,99 922,56
187	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYUM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	2 900,0000	26,525 20,181	76 922,50 58 524,90
188	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYUM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6 mmp	m	12,0000	33,977 27,677	407,72 332,12
189	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYUM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	2 550,0000	25,970 19,604	66 224,52 49 991,22
190	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYUM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x16 mmp	m	25,0000	33,977 27,677	849,42 691,92
191	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYUM, montate aparent, avind sectiunea 1,5 mmp	m	50,0000	25,970 19,604	1 298,52 980,22
192	Pret de piata	Cablu de alimentare internet UTP Cat 5E	m	915,0000	2,310 0,000	2 113,65 0,00
193	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm <sup>2</sup> , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	55,0000	259,284 190,855	14 260,63 10 497,00
194	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	55,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
195	10-08-002-02	Detector SPD 3.10" automate: de fum, in executare normala	buc	76,0000	118,570 115,320	9 011,32 8 764,32
196	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, PPV 2.*0.5	100 m	12,0000	355,876 323,473	4 270,51 3 881,67
197	10-06-037-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500	buc	1,0000	154,660 125,700	154,66 125,70
198	10-04-066-05	Sirena CC1 (SIP.1SUp.2)	buc	4,0000	57,660 57,660	230,64 230,64
		Total	Lei			302 544,81

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de demontaj si montaj Inclusiv salariu</b>				<b>302 544,81 183 360,24</b>
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			302 544,81
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>302 544,81 183 360,24</b>
		<b>4. Utilaj</b>				
199	Pret de piata	Boiler 100 L	buc	3,0000	2 790,000 0,000	8 370,00 0,00
200	Pret de piata	Boiler 50 L	buc	2,0000	1 931,000 0,000	3 862,00 0,00
201	Pret de piata	Boiler 10 L	buc	8,0000	1 320,000 0,000	10 560,00 0,00
202	Pret de piata	Contor electric ZMR A 110 ACE 3F 5-125A in cutie metalica	buc	3,0000	0,510 0,000	1,53 0,00
203	Pret de piata	Detector automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc	76,0000	170,000 0,000	12 920,00 0,00
204	Pret de piata	Cutie de comanda si control PUR- 6	buc	1,0000	1 000,000 0,000	1 000,00 0,00
205		Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1 (SIP2.SUp.1)	buc	4,0000	250,000 0,000	1 000,00 0,00
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			37 713,53
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>37 713,53</b>

	<i>Total</i>	<i>Lei</i>	2 196 585
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	229 121
	<i>Total</i>		2 425 706
	Cheltueli transportare	8 %	85 763
	<i>Total</i>		2 511 469
	Cheltueli de regie	10 %	251 147
	<i>Total</i>		2 762 616
	Beneficiu de deviz	6 %	165 757
	<i>Total</i>		2 928 373
	TVA	20 %	585 675
			<b>3 514 048</b>
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 018 317</b>

Intocmit

Badrajan V

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Badrajan V

(functia, semnatura, numele, prenumele)