

**Anexa Sala festiva gradinitei de
copii s.Cubolta r-nul Singerei
N037/18**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

Arhitectura

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,900
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,600
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,040
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,700
5	RpCG29C	Taierea gollului in peret de zidarie din cotelet	m3	1,600
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	16,900
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	16,900
8	RpCK09A	Demontarea pervazurilor din foioase , de max 15 cm latime	m	3,000
9	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	6,300
10	TrI1AA02B3	Incarcarea gunoiiului - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in auto, categoria 3	t	6,300
11	TsI50A5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,300
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,082
		Capitolul 2. Peretii		
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	26,400
14	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (заделка проемов котельцом)	m3	2,400
		Capitolul 3. Acoperisul		
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	115,000
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	115,000
17	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % -150mm	m2	115,000
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=0,53m3)	m2	115,000
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi,	m3	0,530

		capriori, cosoroabe.		
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,530
21	CE30C	Placi OSB- 22 mm	m2	115,000
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,000
23	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezii sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv (голт)	m2	115,000
24	CE31A	Lambriu din lemn	m2	13,000
25	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	13,000
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,500
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,500
28	CK26B	Opritori zapada	m	7,500
		Capitolul 4. Pereti despartitori		
29	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,067
		Capitolul 5. Ferestre		
30	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	9,600
31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	6,800
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы)	m	6,800
		Capitolul 6. Usi		
33	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc usi , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	9,450
34	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	51,030
		Capitolul 7. Pardoseala		
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,820
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)	m2	81,870
37	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-81,870
38	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	7,370
39	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40mm)	m2	81,870
40	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-81,870

41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	188,300
42	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele cu pergamin, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	81,870
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	81,870
44	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	-81,870
45	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	81,870
		Capitolul 8. Finisari interioare		
		Capitolul 8.1. Tavanul		
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	89,870
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	89,870
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,870
		Capitolul 8.2. Pereti		
49	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	118,000
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,000
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,000
		Capitolul 9. Finisari exterioare		
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica la soclu	m2	15,000
54	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti caramida, cu suprafete plane	m2	71,000
55	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 80mm	m2	71,000
56	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	71,000
57	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	71,000
58	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.