

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrări de extindere a rețelei de gaze medicale (O2, AER) în secția Neurologie

Valoarea de deviz 107 291,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea conductelor din cupru				
1	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	140,00	205,15 23,65	28 721,00 3 311,00
2	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, cot d= 10,0 mm	buc	18,00	98,11 33,11	1 765,98 595,98
3	IC34A	Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm	buc	6,00	130,61 33,11	783,66 198,66
4	IC34A	Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm	buc	4,00	148,11 33,11	592,44 132,44
5	IC34C	Piese de legatura (racord Hollender) din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind d=1/2" x12 mm	buc	4,00	197,30 47,30	789,20 189,20
6	ID10B	Robinet de inchidere , pentru instalatii de gaze d = 1/2 "	buc	2,00	362,44 62,44	724,87 124,87
7	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton	buc	70,00	51,78 28,38	3 624,60 1 986,60
8	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	8,00	69,06 69,06	552,46 552,46
9	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	140,00	12,11 8,51	1 695,96 1 191,96
Total			lei			39 250,17
Соц.страх и медицина				22,50 %		1 863,71

1	2	3	4	5	6	7
		Итого	100,00 +			41 113,88
		Транспортные расходы	7,00 %			2 070,67
		Итого	100,00 +			43 184,55
		Заготовительно-складские расходы	2,00 %			591,62
		Итого	100,00 +			43 776,17
		Накладные расходы	14,50 %			6 347,54
		Итого	100,00 +			50 123,71
		Сметная прибыль	6,00 %			3 007,42
Total Montarea conductelor din cupru Incluziv salariu						53 131,13 8 283,17
		2. Lucrari de montare				
10	11-06-001-01	Panou pentru gaze medicale din aluminiu elodiat cu 2 canale, tip TEHALIT	buc	3,00	589,49	1 768,47
					297,99	893,97
Total						lei 1 768,47
Соц.страх и медицина						22,50 % 201,14
Итого						100,00 + 1 969,61
Транспортные расходы						7,00 % 54,60
Итого						100,00 + 2 024,21
Заготовительно-складские расходы						2,00 % 15,60
Итого						100,00 + 2 039,81
Накладные расходы						76,00 % 679,42
Итого						100,00 + 2 719,23
Сметная прибыль						6,00 % 163,17
Total Lucrari de montare Incluziv salariu						2 882,40 893,97
		3. Utilaj				
11		Panou pentru gaze medicale elodiat cu 2 canale cu dim. 1000x210x68mm (pr. O2-1 buc; pr. AER -2 buc, pr. electr.- 4 buc, pr. RJ45-1 buc)	buc	3,00	11 000,00	33 000,00
					0,00	0,00
Total						lei 33 000,00
Заготовительно-складские расходы						1,20 % 396,00
Total Utilaj						33 396,00
Incluziv salariu						0,00
Total						lei 89 409,53
TVA						20,00 % 17 881,91

Total deviz: **107 291,44**
Incluziv salariu **9 177,14**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de extindere a rețelei de gaze medicale (O2, AER) in sectia Neurologie

Valoarea de deviz 107 291,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1 Lucrari de extindere a rețelei de gaze medicale (O2, AER) in sectia Neurologie:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9,4500	94,60	893,97
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,84
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	81,7200	94,60	7 730,71
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4400	94,60	514,62
Total manopera						9 177,14

Materiale:

1.	011525161012	Panou pentru gaze medicale elodiat cu 2 canale cu dim. 1000x130x68 mm	buc	3,0000	11 000,00	33 000,00
2.	101151300011	Confectionarea gaurilor pentru prize gaze medicale	buc	24,0000	30,00	720,00
3.	101203908100	Suruburi cu saibe zincate , d=8x100 mm	buc	12,0000	5,00	60,00
4.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm	kg	3,5100	1 500,00	5 265,00
5.	27461633340010	Teava din cupru d=10x1,0 mm	m	141,4000	150,00	21 210,00
6.	287527410103	Piese de legatura. Teu d =10 mm	buc	6,0000	60,00	360,00
7.	28752741100123	Piese de legatura. teu d =12 mm	buc	4,0000	70,00	280,00
8.	2875274110100102	Piese de legatura cot d=10 mm	buc	18,0000	35,00	630,00
9.	2875274110100212	Racord Hollender 1/2"x12 mm	buc	4,0000	120,00	480,00
10.	28752741521	Robinet de inchidere d= 1/2"	buc	2,0000	300,00	600,00
11.	2875274204000612	Bratară fixare teava d=6-12 mm , tip OBO	buc	70,0000	10,00	700,00
12.	2875276313344	Diblu cu expandare cu d= 8 mm	buc	70,0000	0,80	56,00
Total materiale de construcții						63 361,00

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,6000	90,00	504,00
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,5000	84,00	882,00
3.	331002	Masina de gaurit	h-ut	1,0500	90,00	94,50
Total utilaje de construcții						1 480,50

Total:

Total	lei	89 409,53
TVA	20,00 %	17 881,91

Total deviz:**107 291,44**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1
Lucrari de extindere a rețelei de gaze medicale (O2, AER)
in sectia Neurologie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea conductelor din cupru				
1	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m			205,15 23,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	94,60	23,65
	274616333 40010	Teava din cupru d=10x1,0 mm	m	1,0100	150,00	151,50
	273572590 3105	Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm	kg	0,0200	1 500,00	30,00
2	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, cot d= 10,0 mm	buc			98,11 33,11
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
	287527411 0100102	Piese de legatura cot d=10 mm	buc	1,0000	35,00	35,00
	273572590 3105	Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm	kg	0,0200	1 500,00	30,00
3	IC34A	Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm	buc			130,61 33,11
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
	287527410 103	Piese de legatura. Teu d =10 mm	buc	1,0000	60,00	60,00
	273572590 3105	Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm	kg	0,0250	1 500,00	37,50
4	IC34A	Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm	buc			148,11 33,11
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
	287527411 00123	Piese de legatura. teu d =12 mm	buc	1,0000	70,00	70,00
	273572590 3105	Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm	kg	0,0300	1 500,00	45,00
5	IC34C	Piese de legatura (racord Hollender) din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind d=1/2"x12 mm	buc			197,30 47,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30

1	2	3	4	5	6	7
	287527411 0100212	Racord Hollender 1/2"x12 mm	buc	1,0000	120,00	120,00
	273572590 3105	Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm	kg	0,0200	1 500,00	30,00
6	ID10B	Robinet de inchidere , pentru instalatii de gaze d = 1/2"	buc			362,44 ----- 62,44
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	94,60	62,44
	287527415 21	Robinet de inchidere d= 1/2"	buc	1,0000	300,00	300,00
7	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton	buc			51,78 ----- 28,38
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	287527420 4000612	Bratara fixare teava d=6-12 mm , tip OBO	buc	1,0000	10,00	10,00
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu d= 8mm	buc	1,0000	0,80	0,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	84,00	12,60
8	RpCU05 E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm	buc			69,06 ----- 69,06
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	94,60	64,33
9	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			12,11 ----- 8,51
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	90,00	3,60
		2. Lucrari de montare				
10	11-06- 001-01	Panou pentru gaze medicale din aluminiu elodiat cu 2 canale, tip TEHALIT	buc			589,49 ----- 297,99
	1	Muncitor	h-om	3,1500	94,60	297,99
	101151300 011	Confectionarea gaurilor pentru prize gaze medicale	buc	8,0000	30,00	240,00
	101203908 100	Suruburi cu saibe zincate , d=8x100 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
	331002	Masina de gaurit	h-ut	0,3500	90,00	31,50
		3. Utilaj				
11		Panou pentru gaze medicale elodiat cu 2 canale cu dim. 1000x210x68mm (pr.O2-1 buc; pr.AER -2 buc, pr.electr.-4 buc, pr. RJ45-1 buc)	buc			11 000,00 ----- 0,00
	011525161 012	Panou pentru gaze medicale elodiat cu 2 canale cu dim. 1000x130x68 mm	buc	1,0000	11 000,00	11 000,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)