

**Lucrari de constructie a 4
obiecte de infrastructura
militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract
cu finantare multianuala 2026-
2027**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7
Compartiment 7: (2.3b) Solutii arhitecturale (comp SA)

Valoarea de deviz 207 720,68 lei

Intocmit in prețuri curente 09.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimentul 7: (2.3b) Solutii arhitecturale (comp SA)				
		1.1. Pereti				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului../ Panouri sandwich gr. 120 mm, cu miez din placi de vata minerala	m2	55,100	936,93 116,45	51 624,99 6 416,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 624,99 6 416,40
		1.2. Pereti despartitori				
2	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	12,600	501,12 228,07	6 314,07 2 873,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				6 314,07 2 873,68
		1.3. Acoperisul				
3	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Panouri de tip sandwich de acoperis 150 mm, cu miez din placi de vata minerala	m2	20,400	1 000,21 127,50	20 404,19 2 601,00
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				20 404,19 2 601,00
		1.4. Sistema de scurgere				
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125 mm	m	6,050	245,97 25,50	1 488,13 154,28
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90	m	2,700	277,35 29,75	748,84 80,33
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				2 236,97 234,61
		1.5. Ferestre				
6	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ (F1,2,3) profile din aluminiu cu rupere de punte termica RAL 9010 cu plasa contra insectelor	m2	2,040	3 238,37 93,50	6 606,27 190,74
7	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm)	m	2,800	136,57 30,60	382,40 85,68
8	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm)	m	2,800	160,90 34,00	450,52 95,20
		Total Ferestre Inclusiv salariu				7 439,19 371,62
		1.6. Usi				
9	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,890	3 198,15 80,73	6 044,50 152,58

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(U1, profile din aluminiu cu rupere de punte termica RAL 9010 cu plasa contra insectelor)				
10	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(U-1.2, din MDF cu grila)	m2	3,600	208,21 153,00	749,57 550,80
11	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	19,500	44,88 6,80	875,24 132,60
12	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	460,24 212,50	920,48 425,00
		Total Usi Inclusiv salariu				8 589,79 1 260,98
		1.7. Finisarea interioara (tavan)				
13	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos/ Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600	m2	18,000	434,85 153,00	7 827,30 2 754,00
		Total Finisarea interioara (tavan) Inclusiv salariu				7 827,30 2 754,00
		1.8. Finisarea interioara (pereti) 1.8.1. Tip 1				
14	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (excludem resursa "Placi termoizolante")	m2	28,000	240,53 151,90	6 734,97 4 253,06
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000	4,80 2,55	215,93 114,75
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,000	132,71 103,70	5 971,86 4 666,50
17	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	45,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			0,00	0,00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	53,99 46,75	2 429,47 2 103,75
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000	0,00 0,00	0,00 0,00
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,000	16,27 0,00	732,33 0,00
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				16 084,56 11 138,06
		1.8.2. Tip 2				
21	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (excludem resursa "Placi termoizolante")	m2	18,000	240,53 151,90	4 329,60 2 734,11
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,80 2,55	86,37 45,90
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,000	132,71 103,70	2 388,74 1 866,60
24	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-18,000	0,00 0,00	0,00 0,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	18,000	219,47 0,00	3 950,40 0,00
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				10 755,11 4 646,61
		Total Finisarea interioara (pereti) Inclusiv salariu				26 839,67 15 784,67
		1.9. Pardoseala 1.9.1. Tip P1				
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 150mm	m3	2,000	630,91 84,15	1 261,83 168,30
28	IzF04J1 aplicativ	Folie pvc	m2	13,200	31,47 1,70	415,40 22,44
29	CG22A	Pardoseli din beton C16/20, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	13,200	217,09 76,50	2 865,64 1 009,80
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,200	441,18 221,85	5 823,55 2 928,42
		Total Tip P1 Inclusiv salariu				10 366,42 4 128,96
		1.9.2. Tip P2				
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 150mm	m3	0,500	630,92 84,16	315,46 42,08
32	IzF04J1 aplicativ	Folie pvc	m2	3,200	31,47 1,70	100,71 5,44
33	CG22A	Pardoseli din beton C16/20, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	3,200	217,06 76,50	694,58 244,80
34	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si	m2	3,200	172,27 0,00	551,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,200	441,17 221,85	1 411,76 709,92
		Total Tip P2 Inclusiv salariu				3 073,79 1 002,24
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				13 440,21 5 131,20
		1.10. Pereul (S=26m2)				
36	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,260	1 129,62 767,62	293,70 199,58
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm)	m3	5,200	624,62 84,15	3 248,00 437,58
38	IzF04J1	Pelricula 200mkm	m2	26,000	31,47 1,70	818,19 44,20
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp5 100*100)	kg	81,000	19,17 2,55	1 552,69 206,55
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...140 mm)	m3	3,120	1 842,79 374,00	5 749,50 1 166,88
41	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m)	m	26,000	150,25 25,50	3 906,53 663,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereul (S=26m2) Inclusiv salariu				15 568,61 2 717,79
		<i>Cheltuieli direct</i>	lei			160 284,99
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			9 635,03
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			8 228,08
		<i>Total</i>	100,00 +			178 148,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			17 814,81
		<i>Total</i>	100,00 +			195 962,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			11 757,77
		<i>Total</i>	100,00 +			207 720,68
		Total Compartimentul 7: (2.3b) Solutii arhitecturale (comp SA) Inclusiv salariu				207 720,68 40 145,95

		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			207 720,68
		Total deviz: Inclusiv salariu				207 720,68 40 145,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a 4
obiecte de infrastructura
militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract
cu finantare multianuala 2026-
2027**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7
Compartiment 7: (2.3b) Solutii arhitecturale (comp SA)**

Valoarea de deviz 207 720,68 lei

Intocmit in prețuri curente 09.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7:						

Manopera:

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,250	85,00	1 721,25
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	76,860	85,00	6 533,10
3.	7123010010200	Betonist	h-om	25,600	85,00	2 176,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,025	85,00	172,12
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,288	85,00	24,48
6.	7129020012800	Pavator	h-om	4,680	85,00	397,80
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,804	85,00	3 638,34
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,848	85,00	72,08
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,890	85,00	160,65
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,760	85,00	234,61
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,126	85,00	2 390,71
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	68,875	85,00	5 854,38
13.	7422010060100	Timplar	h-om	43,972	85,00	3 737,62
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,091	85,00	1 112,74
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,614	85,00	1 497,20
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,612	85,00	562,02
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	116,010	85,00	9 860,85
Total manopera						40 145,95

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,855	425,10	3 764,26
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,078	313,00	24,41
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,250	40,00	90,00
4.	2002743123549026	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm)	m	2,800	117,00	327,60
5.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	20,475	35,00	716,62
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	691,600	0,10	69,16
7.	2010237318750	Distantieri	buc	24,300	0,10	2,43
8.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	2,040	3 045,00	6 211,80
9.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,994	0,20	3,80
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	69,345	1,18	81,83
11.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	9,600	32,66	313,54
12.	2413217300010	Cleme	buc	1,377	52,50	72,29
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,081	77,60	1 247,88

14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,450	13,99	132,20
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,000	29,00	522,00
16.	24302261000001	Fuga	kg	14,919	25,00	372,98
17.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,261	13,99	87,59
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,835	93,75	78,28
19.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	19,391	6,70	129,91
20.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	19,184	1,30	24,94
21.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	35,019	1,30	45,52
22.	2521106718392200	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm)	m	2,856	94,00	268,46
23.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	13,043	131,58	1 716,20
24.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	181,610	17,50	3 178,18
25.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	53,685	17,50	939,49
26.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	124,089	3,35	415,69
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	26,520	2,37	62,85
28.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,760	2,00	29,52
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,700	2,90	7,83
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	449,820	4,00	1 799,28
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	47,471	6,85	325,18
32.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,920	1,00	1,92
33.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,544	190,00	3 523,36
34.	266111280070010	Placi de gresie 10mm	m2	16,892	190,00	3 209,48
35.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	75,133	41,70	3 133,05
36.	266310210000016	Beton C16/20	m3	3,246	1 334,00	4 330,16
37.	26631021000011215	Beton C12/15	m3	1,248	1 159,00	1 446,43
38.	266310210000116	Beton clasa... C16/20	m3	1,681	1 334,00	2 242,45
39.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	66,420	2,97	197,27
40.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	45,450	2,98	135,44
41.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	26,130	65,40	1 708,90
42.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,246	36,70	45,73
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,783	5,00	138,91
44.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,203	67,00	13,60
45.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,620	20,00	32,40
46.	2682132601626001	Folie pvc	m2	17,712	27,55	487,96
47.	2682132601626021	Película 200mkm	m2	28,080	27,55	773,60
48.	268213260162612	AquaMast	m2	7,040	33,00	232,32
49.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,792	200,00	158,40
50.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	2,892	99,00	286,31
51.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	6,543	92,00	601,96
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,405	17,10	6,93
53.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	48,478	6,53	316,56
54.	2710703520285	Profil de suport	m	129,565	10,35	1 341,00
55.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	18,900	134,00	2 532,60
56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,810	16,80	13,61
57.	2811236304903120	Panouri "Sandwich" - 120 mm (pereti)	m2	57,888	675,00	39 074,40
58.	2811236304903150	Panouri "Sandwich" - 150mm (acoperisul)	m2	21,224	761,70	16 166,32
59.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	18,900	134,00	2 532,60
60.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata	m2	1,890	3 045,00	5 755,05

		confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare				
61.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000	233,34	466,68
62.	2873122004100	Plase sudate	kg	81,810	16,00	1 308,96
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,598	19,00	11,36
64.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	54,424	2,40	130,62
65.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,689	65,00	44,78
66.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	596,829	0,15	89,52
67.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	372,672	0,10	37,27
68.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	170,259	3,24	551,64
69.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	232,683	0,21	48,86
70.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	62,424	5,79	361,43
71.	2874115837745	Suruburi	buc	62,315	0,30	18,69
72.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,312	61,50	80,68
73.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,246	112,80	140,55
74.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,377	90,00	123,93
75.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,689	90,00	62,01
76.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,689	51,66	35,59
77.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,246	91,66	114,21
78.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,724	42,50	370,77
79.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,930	4,00	15,72
80.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,260	12,00	3,12
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,647	12,00	7,76
82.	4100126202818	Apa	m3	0,833	12,00	10,00
83.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,150	3,00	9,45
		Total materiale de constructii				117 544,04

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,234	120,00	388,08
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,525	30,00	15,75
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,022	30,00	0,66
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,049	290,00	14,21
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,906	30,00	117,18
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,364	250,00	91,00
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,204	25,00	30,10
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,032	360,00	11,52
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,872	12,00	22,46
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,098	25,00	2,45
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,144	35,00	5,04
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,070	50,00	3,50
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,758	25,00	68,95
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,510	290,00	1 597,90
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,780	290,00	226,20
		Total utilaje de constructii				2 595,00

Ставка НДС	0,00 %	0,00
Стоимость	lei	207 720,68

Total deviz:

207 720,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a 4 obiecte de
infrastructura militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract cu finantare
multianuala 2026-2027**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimentul 7: (2.3b) Soluții arhitecturale (comp SA)				
		1.1. Pereti				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalțimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului../ Panouri sandwich gr. 120 mm, cu miez din placi de vata minerala	m2			936,93 116,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	85,00	106,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	85,00	10,20
	2811236304903120	Panouri "Sandwich" - 120 mm (pereti)	m2	1,0200	675,00	709,15
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	17,50	57,68
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	3,24	10,01
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,21	0,65
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	77,60	13,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	290,00	29,00
		1.2. Pereti despartitori				
2	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolare, cu inalțimea pina la 4 m	m2			501,12 228,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	85,00	228,07
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	41,70	88,01
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	6,53	7,51
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,35	22,88
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	131,58	136,21
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	3,35	4,11
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,30	1,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,70	3,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	13,99	2,46
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,20	0,30
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	67,00	1,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		1.3. Acoperisul				
3	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich"	m2			1 000,21

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Panouri de tip sandwich de acoperis 150 mm, cu miez din placi de vata minerala				127,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	85,00	102,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	85,00	25,50
	2811236304903150	Panouri "Sandwich" - 150mm (acoperisul)	m2	1,0200	761,70	792,47
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	17,50	46,05
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	5,79	17,72
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,21	0,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	77,60	14,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		1.4. Sistema de scurgere				
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125 mm	m			245,97 25,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	85,00	25,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	92,00	99,50
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,50	61,28
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	36,70	7,56
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	61,50	6,33
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	91,66	18,88
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	112,80	23,23
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90	m			277,35 29,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	85,00	29,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	99,00	106,04
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	90,00	45,90
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	51,66	13,18
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	52,50	26,77
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,00	16,59
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	90,00	22,97
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	61,50	15,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,46
		1.5. Ferestre				
6	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ (F1,2,3) profile din aluminiu cu rupere de punte termica RAL 9010 cu plasa contra insectelor	m2			3 238,37 93,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	85,00	85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 045,00	3 045,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	77,60	54,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	93,75	23,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,40	14,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
7	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm)	m			136,57 30,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	85,00	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2521106718392200	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm)	m	1,0000	94,00	95,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,40	9,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
8	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm)	m			160,90 34,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	85,00	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	200274312354902	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	1,0000	117,00	117,00

1	2	3	4	5	6	7
	6	(b=200 mm)				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.6. Usi				
9	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(U1, profile din aluminiu cu rupere de punte termica RAL 9010 cu plasa contra insectelor)	m2			3 198,15 ----- 80,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	85,00	72,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 045,00	3 045,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,40	9,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	77,60	38,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	93,75	16,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
10	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(U-1.2, din MDF cu grila)	m2			208,21 ----- 153,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	85,00	124,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	85,00	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	85,00	21,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	19,00	1,61
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	200,00	44,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
11	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			44,88 ----- 6,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	35,00	36,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	19,00	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
12	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			460,24 ----- 212,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	85,00	205,70
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	233,34	233,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,40	14,40
		1.7. Finisarea interioara (tavan)				
13	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos/ Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600	m2			434,85 ----- 153,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	85,00	144,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	134,00	140,70
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	134,00	140,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.8. Finisarea interioara (pereti)				
		1.8.1. Tip 1				
14	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (excludem resursa "Placi termoizolante")	m2			240,53 ----- 151,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	85,00	151,90
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	41,70	44,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,53	4,82
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,35	22,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,35	7,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,30	0,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfüller lait"	kg	0,2710	6,70	1,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,99	1,23
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,18	1,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,06
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,99	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			132,71 ----- 103,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
17	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			0,00 ----- 0,00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,99 ----- 46,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			0,00 ----- 0,00
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			16,27 ----- 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,00	11,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	40,00	2,00
		1.8.2. Tip 2				
21	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (excludem resursa "Placi termoizolante")	m2			240,53 ----- 151,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	85,00	151,90
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	41,70	44,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,53	4,82
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,35	22,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,35	7,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,30	0,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfüller lait"	kg	0,2710	6,70	1,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,99	1,23
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,18	1,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,06
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,99	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			132,71 ----- 103,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
24	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			0,00 ----- 0,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			0,00 ----- 0,00
26	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2			219,47 ----- 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	2,98	7,52
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	25,00	13,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		1.9. Pardoseala				
		1.9.1. Tip P1				
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 150mm	m3			630,91 ----- 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	425,10	488,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
28	IzF04J1 aplicativ	Folie pvc	m2			31,47 ----- 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	85,00	1,70
	26821326016260001	Folie pvc	m2	1,0800	27,55	29,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,02
29	CG22A	Pardoseli din beton C16/20, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			217,09 ----- 76,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	85,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	266310210000116	Beton clasa... C16/20	m3	0,1025	1 334,00	136,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	360,00	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			441,18 ----- 221,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	85,00	221,85
	266111280070010	Placi de gresie 10mm	m2	1,0300	190,00	195,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,97	12,03
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.9.2. Tip P2				

1	2	3	4	5	6	7
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 150mm	m3			630,92
						84,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,16
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	425,10	488,86
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
32	IzF04J1 aplicativ	Folie pvc	m2			31,47
						1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	85,00	1,70
	2682132601626001	Folie pvc	m2	1,0800	27,55	29,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,02
33	CG22A	Pardoseli din beton C16/20, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			217,06
						76,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	85,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	266310210000116	Beton clasa... C16/20	m3	0,1025	1 334,00	136,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	360,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
34	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			172,27
						0,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	32,66	97,98
	268213260162612	AquaMast	m2	1,1000	33,00	72,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,09
35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			441,17
						221,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	85,00	221,85
	266111280070010	Placi de gresie 10mm	m2	1,0300	190,00	195,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,97	12,03
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.10. Pereul (S=26m2)				
36	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 129,62
						767,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	85,00	767,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm)	m3			624,62
						84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	425,10	488,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
38	IzF04J1	Película 200mkm	m2			31,47
						1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	85,00	1,70
	2682132601626021	Película 200mkm	m2	1,0800	27,55	29,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp5 100*100)	kg			19,17 ----- 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	85,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	85,00	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,10	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	290,00	0,18
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...140 mm)	m3			1 842,79 ----- 374,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	85,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 334,00	1 387,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	290,00	72,50
41	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m)	m			150,25 ----- 25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	85,00	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	85,00	15,30
	266310210000112 15	Beton C12/15	m3	0,0480	1 159,00	55,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,37	2,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	313,00	0,94
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	65,40	65,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.