

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria satului Grigorievca raionul Causeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria satului Grigorievca raionul Causeni

3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a cailor de acces la Caminul Cultural satul Grigorievca raionul Causeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de demontare a bordurilor si sistematizare a terenului				
1	RpCP44A Apl.	Demontarea bancilor pe 2 picioare cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	240,000
2	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip	m	247,000
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	21,440
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Asfalt +pietris)	100 m3	0,380
5	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	5,760
6	TsI51A3	Transportarea pamintului si materialelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	88,600
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,880
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din caseta scarilot la trotuare)	100 m3	0,140
9	TsI51A3	Transportarea pamintului si materialelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	23,100
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3	0,140

1	2	3	4	5
		teren categoria II		
		2. Lucrari de pregatire si pavare a trotuarului		
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,149
12	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,110
13	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m.	100 m3	0,110
14	TsA20D	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare	m3	1,800
15	TsI51A3	Transportarea pamintului si materialelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,200
16	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,550
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 25x10 cm.1000 x 200 x 80mm.	m	275,000
18	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	242,000
19	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Demontate)	buc	6,000
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosimea strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40 mm , culoare gri)	m2	242,000
		3. Amenajarea spatiilor verzi		
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2	5,400

1	2	3	4	5
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,810
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	134,000
24	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	540,000
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,400
26	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	5,400