

" AVS General Construct " S.R.L.

PROIECT DE EXECUȚIE

Obiect: Lucrari de reparatie a tavanelor din sediul serviciului vamal al R. Moldova (Hol et. 1,2), din str. Nicolae Starostenco, 30, mun. Chisinau

Obiectul nr. 26-2024

Proiect: Caiet de sarcini

Chișinău, 2024

**Lucrari de reparatie a tavanelor
din sediul serviciului vamal al R.
Moldova (Hol et. 1,2), din str.
Nicolae Starostenco, 30, mun.
Chisinau**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 26-2024

Reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Holul de la etajul I		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate inclusiv sistemul de grila si placi Armstrong	m2	210,00
	7422010060100	Timplar	h-om	27,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,20
		<i>Total</i>		
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila- Analogic cu Rockfon Artic 15mm, placa pentru plafon casetat Armstrong 600x600x15mm	m2	210,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,50
	7422010060100	Timplar	h-om	430,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	840,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	220,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,15
		<i>Total</i>		
3	RpVC23A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Confectionarea sistemii de fixare a canalelor de ventilare de tavan)	kg	90,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	32,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,40
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	93,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,80
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,20

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,90
		<i>Total</i>		
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC in tavan 25x20cm	buc	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,50
	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC in tavan 25x20cm	buc	10,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,00
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total Lucrari de constructie				
		1.2. Montare utilaj (Rețele electrice)		
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	26,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,72
		<i>Total</i>		
6	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED48W, 6500K 600x600mm, pentru tavane suspendabile tip Armstrong	buc	26,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,60
	2875274400502 -1	Corp de iluminat LED48W, 6500K 600x600mm, pentru tavane suspendabile tip Armstrong	buc	26,00
	2051142950700	Dibluri	buc	52,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,08
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	5,20
		<i>Total</i>		
7	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Se exclude:Schema de semnalizare)	buc	2,00
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	38,00
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total Montare utilaj (Rețele electrice)				
Total				
Total Holul de la etajul I				
2. Holul de la etajul II				
2.1. Lucrari de constructie				
8	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate inclusiv sistemul de grila si placi Armstrong	m2	220,00
	7422010060100	Timplar	h-om	28,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,40
		<i>Total</i>		
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila- Analogic cu Rockfon Artic 15mm, placa pentru plafon casetat Armstrong 600x600x15mm	m2	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,00
	7422010060100	Timplar	h-om	451,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	880,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	231,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,30
		<i>Total</i>		
10	RpVC23A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Confectionarea sistemii de fixare a canalelor de ventilare de tavan)	kg	105,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,30
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	109,20
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,10
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,10

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,05
		<i>Total</i>		
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC in tavan 25x20cm	buc	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,50
	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC in tavan 25x20cm	buc	10,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,00
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total Lucrari de constructie				
2.2. Montare utilaj (Retele electrice)				
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	24,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,28
		<i>Total</i>		
13	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED48W, 6500K 600x600mm, pentru tavane suspendabile tip Armstrong	buc	24,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,40
	2875274400502 -1	Corp de iluminat LED48W, 6500K 600x600mm, pentru tavane suspendabile tip Armstrong	buc	24,00
	2051142950700	Dibluri	buc	48,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	48,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,92
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,80
		<i>Total</i>		
14	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Se exclude:Schema de semnalizare)	buc	2,00
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	38,00

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		Total		
		Asigurari sociale		
		Transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiul		
		Total Montare utilaj (Rețele electrice)		
		Total		
		Total Holul de la etajul II		
		Total		
		TVA		

**Total deviz:
Inclusiv salariu**