

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 495 083,84 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,50	2 021,60	7 075,60
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	3,50	2 096,10	7 336,35
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	560,00	19,00	10 640,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,24	2 046,65	4 584,50
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	56,10	581,51	32 622,86
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,61	11 398,95	63 948,12
7	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	84,15	2 145,44	180 538,99
8	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	738,00	38,22	28 203,35
9	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	140,25	120,20	16 857,45
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	140,00	47,15	6 600,54

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	358 407,76
		Asigurarea social si medical	24 %	8 908,72
		Total		367 316,48
		Cheltuieli de regie	8 %	29 385,32
		Total		396 701,80
		Beneficiu de deviz	4 %	15 868,07
		Total		412 569,87
		TVA	20 %	82 513,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		495 083,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Str. Varlaam or. Cimisia

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 495 083,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	211,7775	84,97	17 994,74
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,8780	84,97	1 943,94
3.	7129020012800	Pavator	h-om	20,7570	84,97	1 763,72
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6900	84,97	313,54
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	134,6400	84,97	11 440,36
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	43,1134	84,97	3 663,35
Total manopera						37 119,65

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	49,0000	30,00	1 470,00
2.	11202062010361	Savura	m3	5,6100	283,50	1 590,44
3.	1212121212121	Apa	m3	27,3025	20,00	546,05
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,6100	430,00	2 412,30
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	106,0290	420,00	44 532,18
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,4150	430,00	3 618,45
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	81,8679	344,00	28 162,56
8.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	110,7000	2,00	221,40
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	89,2747	1 565,00	139 714,91
10.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0581	7 000,00	406,70
11.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,4909	2 800,00	1 374,52
12.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	50,3579	32,00	1 611,45
13.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,6900	31,00	114,39
14.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,6067	31,00	18,81
15.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	7,3800	35,00	258,30
16.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	745,3800	34,00	25 342,92
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,4552	20,00	709,10
Total materiale de construcții						252 104,48

Utilaje de construcții:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	2,3800	300,00	714,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4428	20,00	8,86
3.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	5,6000	270,00	1 512,00
4.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,6600	600,00	1 596,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,5634	560,00	8 715,51
6.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	394,6635	12,00	4 735,96
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	8,5833	380,00	3 261,65

		valturi R 8-14 de 14tf				
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	15,2031	320,00	4 864,99
9.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	11,3603	180,00	2 044,85
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,2832	320,00	2 010,62
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,6701	410,00	1 094,74
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	14,3850	510,00	7 336,35
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,0090	560,00	2 805,04
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	22,4400	190,00	4 263,60
15.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,5947	560,00	333,03
16.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,6701	560,00	1 495,26
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,0000	380,00	10 640,00
18.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	28,6614	410,00	11 751,17
		Total utilaje de constructii				69 183,63

Total	Lei	358 407,76
Asigurarea social si medical	24 %	8 908,72
Total		367 316,48
Cheltuieli de regie	8 %	29 385,32
Total		396 701,80
Beneficiu de deviz	4 %	15 868,07
Total		412 569,87
TVA	20 %	82 513,96

Total deviz:

495 083,83

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Str. Varlaam or. Cimislia

Investitor Consiliul Raional Cimislia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 021,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	560,00	2 021,60
		<i>Total</i>	Lei			7 075,60
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			2 096,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	510,00	2 096,10
		Total	Lei			7 336,35
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			19,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	380,00	19,00
		Total	Lei			10 640,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 046,65
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	560,00	890,40
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	560,00	667,53
		Total	Lei			4 584,50
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3110	344,00	450,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	380,00	58,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	410,00	9,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	560,00	26,88
		Total	Lei			32 622,86
6	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 398,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,97	419,75
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	420,00	7 938,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	430,00	645,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	430,00	430,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	283,50	283,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	560,00	23,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	560,00	144,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	320,00	358,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	410,00	169,74
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	560,00	59,36
		Total	Lei			63 948,12
7	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			2 145,44
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0300	1 565,00	1 660,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	344,00	34,01
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	20,00	6,49
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	31,00	0,22
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	7 000,00	4,83
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	32,00	19,15
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	12,00	56,28
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	180,00	24,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	410,00	12,71
		Total	Lei			180 538,99
8	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg			38,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	84,97	2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	34,00	34,34
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	31,00	0,16
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	20,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			28 203,35
9	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			120,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 800,00	9,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	190,00	30,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	410,00	65,60
		<i>Total</i>	Lei			16 857,45
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			47,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	84,97	9,35
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	30,00	10,50
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	600,00	11,40
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	300,00	5,10
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	270,00	10,80
		<i>Total</i>	Lei			6 600,54

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.