

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

DEVIZ OFERTA Nr.- 2-1-5

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 3 319 332,08 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete de sprijin				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	62,000	68,62 68,62	4 254,15 4 254,15
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	41,000	17,87 17,87	732,86 732,86
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	41,000	44,15 43,25	1 809,95 1 773,05
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Grosimea=50mm	m3	3,000	382,16 57,08	1 146,49 171,25
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	53,000	1 386,51 253,70	73 484,86 13 446,31

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...				
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135,200	93,35 69,19	12 620,26 9 354,75
		<i>Total</i>	Lei			94 048,57
		Total Perete de sprijin Inclusiv salariu				94 048,57 29 732,37
		2. Arbori (128buc)				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	16,000	65,16 65,16	1 042,49 1 042,49
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	128,000	0,84 0,84	107,25 107,25
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	128,000	16,72 16,72	2 140,34 2 140,34
10	10	Липа серебристая	buc	38,000	420,00 0,00	15 960,00 0,00
11	11	Береза бородавчатая	buc	55,000	302,00 0,00	16 610,00 0,00
12	12	Ива плакучая	buc	35,000	255,00 0,00	8 925,00 0,00
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,320	91,84 37,84	29,39 12,11
		<i>Total</i>	Lei			44 814,47
		Total Arbori (128buc) Inclusiv salariu				44 814,47 3 302,19
		3. Gazon simplu (9373 m2)				
14	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	2 062,500	74,96 74,96	154 600,88 154 600,88
15	5-2020	Humus (Перегной)	m3	187,500	835,00	156 562,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
16	6-2020	Sol fertil - fara cost	m3	1 875,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 062,500	6,34	13 081,90
					6,34	13 081,90
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	93,730	911,52	85 436,83
					277,92	26 049,63
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	93,730	47,05	4 410,42
					38,05	3 566,85
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3	1,875	387,41	726,40
					0,00	0,00
21	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I -Incarcarea humusului	100 m3	1,875	451,33	846,24
					0,00	0,00
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km -Transportarea humusului	t	206,250	9,12	1 880,40
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			417 545,57
		Total Gazon simplu (9373 m2) Inclusiv salariu				417 545,57 197 299,26
		4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10cm	m3	388,000	253,29	98 278,05
					21,33	8 277,67
24	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	634,700	74,96	47 575,84
					74,96	47 575,84
25	5-2020	Humus (Перегной)	m3	57,700	835,00	48 179,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
26	6-2020	Sol fertil - fara cost	m3	577,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	634,700	6,34	4 025,82
					6,34	4 025,82
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	38,470	911,52	35 066,29
					277,93	10 691,89
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	38,470	47,06	1 810,22
					38,06	1 463,99
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I -Incarcarea humusului	100 m3	0,577	451,61	260,58
					0,00	0,00
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km -Transportarea humusului	t	63,470	9,11	578,40
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			235 774,70
		Total Gazon pentru gimnastica (3847 m2) Inclusiv salariu				235 774,70 72 035,21
		5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2)				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm	m3	30,880	382,14	11 800,52
					57,08	1 762,67
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm	m2	386,000	223,02	86 087,04
					60,20	23 236,40
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m	180,000	141,30	25 433,11
					34,02	6 123,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			123 320,67
		Total Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2) Inclusiv salariu				123 320,67 31 122,56
		6. Suprafete acoperite cu pavaj gr=40 mm, tip-3 (789 m2)				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm	m3	63,120	382,17 57,08	24 122,75 3 603,17
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm	m2	789,000	221,52 60,20	174 777,76 47 495,11
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m	24,000	141,29 34,02	3 391,05 816,47
		<i>Total</i>	Lei			202 291,56
		Total Suprafete acoperite cu pavaj gr=40 mm, tip-3 (789 m2) Inclusiv salariu				202 291,56 51 914,75
		7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	118,000	382,16 57,08	45 095,16 6 735,84
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	59,000	382,16 57,08	22 547,58 3 367,92
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	29,500	253,97 51,89	7 492,09 1 530,87
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B 10, gr=100 mm	m2	589,000	164,87 51,89	97 110,35 30 565,56
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	4 900,000	13,85	67 855,93

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10A1 150*150			2,59	12 714,03
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor -Gazon artificial h=50 mm (numai manopera)	m2	589,000	2,31 2,31	1 358,47 1 358,47
44	44	Gazon artificial h=50 mm	m2	589,000	210,00 0,00	123 690,00 0,00
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m	100,000	141,29 34,02	14 129,50 3 401,94
		<i>Total</i>	Lei			379 279,08
		Total Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2) Inclusiv salariu				379 279,08 59 674,63
		8. Pavaj tip 5, S=159 m2				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=80 mm	m3	13,000	382,16 57,08	4 968,11 742,08
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm	m2	159,000	180,95 34,36	28 770,89 5 463,87
		<i>Total</i>	Lei			33 739,00
		Total Pavaj tip 5, S=159 m2 Inclusiv salariu				33 739,00 6 205,95
		9. Gard de tip 1, H=1.7m (L=658 m)				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm	m3	13,200	382,15 57,09	5 044,42 753,62
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	99,400	1 354,72 221,99	134 659,14 22 065,90

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5				
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	330,000	93,46 69,19	30 840,56 22 833,36
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc, 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m	658,000	127,79 52,47	84 084,10 34 525,65
52	52	Stilpi din otel zincat (EUROGARD) cu sect..80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	267,000	302,00 0,00	80 634,00 0,00
53	53	Panouri de gard din otel zincat (EUROGARD) cu sect.2.50*1.70m, d=4mm	buc	263,000	240,00 0,00	63 120,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			398 382,22
		Total Gard de tip 1, H=1.7m (L=658 m) Inklusiv salariu				398 382,22 80 178,53
		10. Gard de tip 2, H=4.0m (L=112 m)				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm	m3	2,800	382,21 57,04	1 070,18 159,72
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5	m3	27,000	1 354,69 221,99	36 576,73 5 993,76

1	2	3	4	5	6	7
56	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	56,200	93,65 69,19	5 263,13 3 888,59
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc, 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m	112,000	127,81 52,47	14 314,53 5 876,71
58	58	Stilpi din otel zincat (EUROGARD) cu sect..80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	267,000	575,00 0,00	153 525,00 0,00
59	59	Panouri de gard din otel zincat (EUROGARD) cu sect.2.50*2.0m, d=4mm (2.5*4=10 m2)	buc	90,000	285,00 0,00	25 650,00 0,00
60	60	Portita din otel zincat (EUROGARD) cu sect.1.5*2.5	buc	1,000	652,00 0,00	652,00 0,00
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3	kg	599,200	25,44 12,11	15 242,10 7 255,35
		<i>Total</i>	Lei			252 293,67
		Total Gard de tip 2, H=4.0m (L=112 m) Inklusiv salariu				252 293,67 23 174,13

		Total	Lei	2 181 489,51
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	124 793,91
		Transportarea materialelor	7 %	111 644,96
		Cheltuieli de regie	10 %	241 792,84
		Total		2 659 721,22

1	2	3	4	5	6	7
		Venit	4 %			106 388,85
		Total				2 766 110,07
		Tva	20 %			553 222,01
						3 319 332,08
		Total de viz:				
		Inclisiv salariu				554 639,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

DEVIZ OFERTA Nr.- 2-1-5

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 3 319 332,08 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 119,28	57,66	64 537,68
2.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	5,89	57,66	339,62
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	196,00	57,66	11 301,36
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	477,40	57,66	27 526,88
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	547,47	57,66	31 567,12
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 559,14	57,66	89 900,01
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 021,37	57,66	58 892,19
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,67	57,66	1 018,85
9.	7212030022700	Sudor	h-om	5,99	57,66	345,38
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	113,85	57,66	6 564,59
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 052,78	57,66	233 683,30
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	462,66	57,66	26 676,96
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,64	57,66	2 285,64
		Total manopera				554 639,58

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	523,51	160,00	83 761,60
2.	10	Липа серебристая	buc	38,00	420,00	15 960,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,99	5,60	50,34
4.	11	Береза бородавчатая	buc	55,00	302,00	16 610,00
5.	12	Ива плакучая	buc	35,00	255,00	8 925,00
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	348,45	260,00	90 597,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	541,12	160,00	86 579,20
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,68	160,00	1 068,80
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	77,48	160,00	12 396,80
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,27	3 085,00	832,95
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,83	3 085,00	5 645,55
12.	2010237318750	Distantieri	buc	1 470,00	0,12	176,40
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	52,14	75,00	3 910,50
14.	2320187315789	Decofrol	kg	62,56	8,20	512,99
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 010,88	1,40	2 815,23
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	28 952,88	1,40	40 534,03
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	800,83	108,36	86 777,94
18.	2661112800655-3	Placi din beton, pentru trotuare 30 mm	m2	391,79	103,00	40 354,37

19.	2661112800655-47	Placi din beton, pentru trotuare gr=40 mm	m2	161,38	108,36	17 487,14
20.	2663102100000	Beton	m3	185,72	1 040,00	193 148,80
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	74,05	1 080,00	79 974,00
22.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	51,55	1 080,00	55 674,00
23.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR100.20.8	m	305,52	58,33	17 820,98
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,50	10,83	265,33
25.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	190,35	12,20	2 322,27
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,99	15,00	89,85
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	26,07	15,00	391,05
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,00	15,00	735,00
29.	2775276309886-61	Confectii metalice inglobate in beton Teava profilata 63x63x3	kg	599,20	12,87	7 711,70
30.	2873122004100-42	Plase sudate d=10A1 150*150	kg	4 949,00	10,83	53 597,67
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41,72	17,00	709,24
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	42,00	126,00
33.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	156,42	2,36	369,15
34.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	156,42	0,23	35,98
35.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,61	0,15	0,39
36.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,65	15,30	239,45
37.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,68	450,00	12 006,00
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,79	1,85	8,86
39.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	226,64	9,00	2 039,76
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,94	9,00	179,46
41.	4100126202818	Apa	m3	52,69	9,00	474,21
42.	44	Gazon artificial h=50 mm	m2	589,00	210,00	123 690,00
43.	5-2020	Humus (Перегной)	m3	245,20	835,00	204 742,00
44.	52	Stilpi din otel zincat (EUROGARD) cu sect..80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	267,00	302,00	80 634,00
45.	53	Panouri de gard din otel zincat (EUROGARD) cu sect.2.50*1.70m, d=4mm	buc	263,00	240,00	63 120,00
46.	58	Stilpi din otel zincat (EUROGARD) cu sect..80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	267,00	575,00	153 525,00
47.	59	Panouri de gard din otel zincat (EUROGARD) cu sect.2.50*2.0m, d=4mm (2.5*4=10 m2)	buc	90,00	285,00	25 650,00
48.	6-2020	Sol fertil - fara cost	m3	2 452,00	0,00	0,00
49.	60	Portita din otel zincat (EUROGARD) cu sect.1.5*2.5	buc	1,00	652,00	652,00
		Total materiale de constructii				1 594 927,99

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	139,65	48,45	6 766,05
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	69,82	23,00	1 605,86
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,94	125,00	367,50
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	58,90	11,00	647,90
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,62	250,00	4 655,00
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	59,36	35,00	2 077,60
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,29	258,00	1 106,82
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,18	320,00	377,60

9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,27	320,00	726,40
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	107,64	42,00	4 520,88
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,53	41,00	144,73
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	44,85	120,00	5 382,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,49	120,00	2 458,80
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,04	120,00	1 084,80
Total utilaje de construcții						31 921,94

Total	Lei	2 181 489,51
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	124 793,91
Transportarea materialelor	7 %	111 644,96
Cheltuieli de regie	10 %	241 792,84
Total		2 659 721,22
Venit	4 %	106 388,85
Total		2 766 110,07
Tva	20 %	553 222,01

Total deviz:

3 319 332,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

DEVIZ OFERTA Nr.- 2-1-5**Amenajarea teritoriului****Catalog de prețuri unitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete de sprijin				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	57,66	68,62
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	57,66	17,87
3	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,15 43,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	57,66	43,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	9,00	0,90
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Grosimea=50mm	m3			382,16 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	48,45	20,35
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 386,51 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 040,00	1 076,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	42,00	25,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	120,00	30,00
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			93,35 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,23	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,36	0,71
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	15,30	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	17,00	1,36

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	8,20	0,98
		2. Arbori (128buc)				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			65,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,13	57,66	65,16
8	TsH109A	Imprestierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	57,66	0,84
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			16,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,29	57,66	16,72
10	10	Липа серебристая	buc			420,00
	10	Липа серебристая	buc	1,00	420,00	420,00
11	11	Береза бородавчатая	buc			302,00
	11	Береза бородавчатая	buc	1,00	302,00	302,00
12	12	Ива плакучая	buc			255,00
	12	Ива плакучая	buc	1,00	255,00	255,00
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			91,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	57,66	37,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	9,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	120,00	45,00
		3. Gazon simplu (9373 m2)				
14	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			74,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,30	57,66	74,96
15	5-2020	Humus (Перегной)	m3			835,00
	5-2020	Humus (Перегной)	m3	1,00	835,00	835,00
16	6-2020	Sol fertil - fara cost	m3			0,00
	6-2020	Sol fertil - fara cost	m3	1,00	0,00	0,00
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,11	57,66	6,34
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			911,52
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	160,00	633,60
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			47,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	57,66	38,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	9,00	9,00
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3			387,41
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (I08CP)	h-ut	1,21	320,00	387,41
21	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			451,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	258,00	451,33
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km -Transportarea humusului	t			9,12 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	120,00	9,12
		4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10cm	m3			253,29 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	35,00	5,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	250,00	12,00
24	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			74,96 74,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,30	57,66	74,96
25	5-2020	Humus (Перегној)	m3			835,00 0,00
	5-2020	Humus (Перегној)	m3	1,00	835,00	835,00
26	6-2020	Sol fertil - fara cost	m3			0,00 0,00
	6-2020	Sol fertil - fara cost	m3	1,00	0,00	0,00
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34 6,34
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,11	57,66	6,34
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			911,52 277,93
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	57,66	277,93
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	160,00	633,60
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			47,06 38,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	9,00	9,00
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			451,61 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	258,00	451,61
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km -Transportarea humusului	t			9,11 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	120,00	9,11
		5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2)				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm	m3			382,14 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	260,00	298,98
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	48,45	20,35
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm	m2			223,02 ----- 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,40	1,79
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40	1,40	36,96
	2661112800655-3	Placi din beton, pentru trotuare 30 mm	m2	1,015	103,00	104,55
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	160,00	0,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	160,00	9,73
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	450,00	9,00
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm -BR100.20.8	m			141,30 ----- 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1 080,00	48,60
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR100.20.8	m	1,005	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
		6. Suprafete acoperite cu pavaj gr=40 mm, tip-3 (789 m2)				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm	m3			382,17 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	260,00	299,01
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	48,45	20,35
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm	m2			221,52 ----- 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40	1,40	29,57
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	1,015	108,36	109,98
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	160,00	0,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	160,00	9,73
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	450,00	9,00
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm -BR100.20.8	m			141,29 ----- 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1 080,00	48,60
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR100.20.8	m	1,005	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
		7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			382,16 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	48,45	20,35
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3			382,16 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	48,45	20,35
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			253,97 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	160,00	176,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	48,45	20,35
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B 10, gr=100 mm	m2			164,87 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 080,00	110,70
	4100126202818	Apa	m3	0,033	9,00	0,30
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	320,00	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	11,00	1,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	41,00	0,25
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10A1 150*150	kg			13,85 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2873122004100-42	Plase sudate d=10A1 150*150	kg	1,01	10,83	10,94
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,83	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,12	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	125,00	0,07
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera)	m2			2,31 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,03	57,66	1,73
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,01	57,66	0,58
44	44	Gazon artificial h=50 mm	m2			210,00 0,00
	44	Gazon artificial h=50 mm	m2	1,00	210,00	210,00
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm -BR100.20.8	m			141,29 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1 080,00	48,60
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR100.20.8	m	1,005	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
		8. Pavaj tip 5, S=159 m2				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=80 mm	m3			382,16 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	48,45	20,35

1	2	3	4	5	6	7
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm	m2			180,95 34,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20	1,40	18,48
	2661112800655-47	Placi din beton, pentru trotuare gr=40 mm	m2	1,015	108,36	109,98
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	160,00	0,81
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	160,00	6,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	450,00	9,00
		9. Gard de tip 1, H=1.7m (L=658 m)				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm	m3			382,15 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	48,45	20,33
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5	m3			1 354,72 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 040,00	1 076,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	42,00	25,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	120,00	30,00
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			93,46 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,23	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,36	0,71
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	15,30	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	8,20	0,98
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc, 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m			127,79 52,47
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,62	57,66	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,72
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,24	12,20	3,02
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,065	1 080,00	72,30
52	52	Stilpi din otel zincat (EUROGARD) cu sect..80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc			302,00 0,00
	52	Stilpi din otel zincat (EUROGARD) cu sect..80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	1,00	302,00	302,00
53	53	Panouri de gard din otel zincat (EUROGARD) cu sect.2.50*1.70m, d=4mm	buc			240,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	53	Panouri de gard din otel zincat (EUROGARD) cu sect.2.50*1.70m, d=4mm	buc	1,00	240,00	240,00
		10. Gard de tip 2, H=4.0m (L=112 m)				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm	m3			382,21
						57,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	23,00	4,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	48,45	20,42
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5	m3			1 354,69
						221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 040,00	1 076,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	42,00	25,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	120,00	30,00
56	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			93,65
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,23	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,36	0,71
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	15,30	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	8,20	0,98
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc, 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m			127,81
						52,47
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,62	57,66	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,72
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,24	12,20	3,02
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,065	1 080,00	72,32
58	58	Stilpi din otel zincat (EUROGARD) cu sect..80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc			575,00
						0,00
	58	Stilpi din otel zincat (EUROGARD) cu sect..80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	1,00	575,00	575,00
59	59	Panouri de gard din otel zincat (EUROGARD) cu sect.2.50*2.0m, d=4mm (2.5*4=10 m2)	buc			285,00
						0,00
	59	Panouri de gard din otel zincat (EUROGARD) cu sect.2.50*2.0m, d=4mm (2.5*4=10 m2)	buc	1,00	285,00	285,00
60	60	Portita din otel zincat (EUROGARD) cu sect.1.5*2.5	buc			652,00
						0,00
	60	Portita din otel zincat (EUROGARD) cu sect.1.5*2.5	buc	1,00	652,00	652,00
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3	kg			25,44
						12,11

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2775276309886-61	Confectii metalice inglobate in beton Teava profilata 63x63x3	kg	1,00	12,87	12,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,60	0,08

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.