

Alimentarea cu apa a or.Falesti din riul Prut

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10-09-2019 Lucrari de reabilitare II

Valoarea de deviz 424 390,68 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rezistenta				
		1.1. Lucrari demolare				
1	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg	465,0000	2,246 1,920	1 044,390 892,800
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice	m3	0,1100	218,855 187,255	24,074 20,598
		<i>Total</i>	Lei			1 068,464
		Total Lucrari demolare Inklusiv salariu				1 068,464 913,398
		1.2. Lucrai terasament				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2400	461,250 0,000	110,700 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,4200	56,650 56,650	23,793 23,793

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	0,1100	924,745 0,000	101,722 0,000
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0700	245,257 0,000	17,168 0,000
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1800	762,050 242,550	137,169 43,659
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0600	506,250 0,000	30,375 0,000
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	10,5000	6,750 0,000	70,875 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0600	100,500 9,900	6,030 0,594
		<i>Total</i>	Lei			497,832
		Total Lucrai terasament Inclusiv salariu				497,832 68,046
		1.3. Fundatii				
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, M50	m3	0,1400	1 193,793 158,400	167,131 22,176
12	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala	m3	0,4400	1 198,668 157,000	527,414 69,080

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...				
13	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	3,2400	14,318 2,848	46,390 9,227
14	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	20,1600	13,587 2,117	273,922 42,687
15	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,4000	29,610 7,665	189,505 49,056
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,6800	100,305 42,450	369,124 156,216
17	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,7000	1 194,060 158,400	835,842 110,880
18	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	4,5000	1 198,598 157,000	5 393,690 706,500
19	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	11,8800	13,888 2,418	164,994 28,730
20	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații	kg	59,0000	13,377 1,907	789,272 112,542

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1)	kg	32,0000	29,610 7,665	947,527 245,280
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,5000	100,306 42,450	3 159,651 1 337,176
		<i>Total</i>	Lei			12 864,462
		Total Fundatii Inclusiv salariu				12 864,462 2 889,550
		1.4. Constructii metalice				
23	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Coloane K-1,K-4,B-1,Bp-2,Tp-1, Пp-1)	t	2,8660	18 886,025 1 415,000	54 127,347 4 055,390
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	150,0200	24,976 7,575	3 746,899 1 136,401
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,0200	632,035 235,060	1 908,746 709,881
26	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	1,1000	20 198,999 1 622,249	22 218,899 1 784,474

1	2	3	4	5	6	7
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,1000	632,035 235,060	695,238 258,566
		<i>Total</i>	Lei			82 697,129
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				82 697,129 7 944,712
		<i>Total</i>	Lei			97 127,887
		Total Rezistenta Inclusiv salariu				97 127,887 11 815,706
		2. Arhitectura				
		2.1. Pereti				
28	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	48,0300	503,772 48,925	24 196,163 2 349,868
		<i>Total</i>	Lei			24 196,163
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 196,163 2 349,868
		2.2. Acoperisul				
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 120 mm montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	23,9500	516,645 52,050	12 373,656 1 246,597
30	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si	m	9,2000	88,280 29,675	812,174 273,010

1	2	3	4	5	6	7
		cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m				
31	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	10,6000	91,915 36,525	974,300 387,165
		<i>Total</i>	Lei			14 160,130
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				14 160,130 1 906,772
		2.3. Ferestre				
32	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Ok-1,Ok-2)	m2	16,3200	751,925 25,100	12 271,416 409,632
		<i>Total</i>	Lei			12 271,416
		Total Ferestre Inclusiv salariu				12 271,416 409,632
		2.4. Usi				
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1000	1 369,870 28,845	2 876,726 60,574
		<i>Total</i>	Lei			2 876,726
		Total Usi Inclusiv salariu				2 876,726 60,574
		2.5. Pardoseala				
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,5200	371,415 27,225	564,551 41,382
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100) in grosime de 10 cm, in	m2	15,2000	91,478 31,950	1 390,461 485,640

1	2	3	4	5	6	7
		cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 MM)				
36	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-15,2000	9,705 0,275	-147,516 -4,180
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,2000	51,719 24,650	786,129 374,680
38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport , se scade	m2	-15,2000	8,629 4,200	-131,158 -63,840
39	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu mastic de bituminoasa "Tehnonicoli" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	30,4000	22,492 1,460	683,763 44,384
40	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu mastic de bituminoasa"Texnonicoli" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,2000	22,492 1,460	341,882 22,192
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	152,0000	51,719 24,650	7 861,288 3 746,800
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-15,2000	8,629 4,200	-131,158 -63,840
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	152,0000	179,900 89,000	27 344,800 13 528,000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
44	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,7000	40,847 17,350	559,601 237,695
		<i>Total</i>	Lei			39 122,643
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				39 122,643 18 348,913
		2.6. Lucrari de finisare				
		2.6.1. Lucrari de finisare interioara				
45	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,1000	58,885 42,000	1 890,204 1 348,200
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,1000	27,959 20,075	897,478 644,408
		<i>Total</i>	Lei			2 787,682
		Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				2 787,682 1 992,608
		2.6.2. Lucrari de finisare exterioara				
47	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	607,5400	31,670 20,075	19 240,852 12 196,365
48	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	630,0000	34,026 27,375	21 436,380 17 246,250
		<i>Total</i>	Lei			40 677,232
		Total Lucrari de finisare exterioara				40 677,232 29 442,615

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.6.3. Scara				
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	104,4800	24,218 7,575	2 530,297 791,436
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1000	632,040 235,060	63,204 23,506
		<i>Total</i>	Lei			2 593,501
		Total Scara Inclusiv salariu				2 593,501 814,942
		<i>Total</i>	Lei			46 058,415
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				46 058,415 32 250,165
		<i>Total</i>	Lei			138 685,493
		Total Arhitectura Inclusiv salariu				138 685,493 55 325,924
		3. Lucrari diverse				
		3.1. Pereul (S=107,04 m2)				
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,7400	371,415 27,225	3 988,998 292,397
52	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	107,0400	119,708 3,650	12 813,512 390,696
		<i>Total</i>	Lei			16 802,510
		Total Pereul (S=107,04 m2) Inclusiv salariu				16 802,510 683,093
		3.2. Sectiunea "a-a"				
53	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0300	1 215,700 187,267	36,471 5,618

1	2	3	4	5	6	7
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M200	m3	3,0000	1 178,513 136,925	3 535,538 410,775
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80MM)	m2	15,2000	91,478 31,950	1 390,461 485,640
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,1600	179,900 89,000	388,583 192,240
		<i>Total</i>	Lei			5 351,053
		Total Sectiunea "a-a" Inclusiv salariu				5 351,053 1 094,273
		<i>Total</i>	Lei			22 153,563
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				22 153,563 1 777,366

		Total	Lei	257 966,98
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	15 506,78
		Transportarea materialelor	10 %	17 915,30
		Total		291 389,06
		Cheltueli de regie	14,5 %	42 251,41
		Total		333 640,47
		Beneficiu de deviz	6 %	20 018,43
		Total		353 658,90
		TVA	20 %	70 731,78
		Total		424 390,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		424 390,68 68 919,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

