

Reparatia cailor de acces spre cimitir (str.Gardul Tarinei, s. Nemteni,r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 163 213,01 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatire						
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	13,750	48,50 12,50	666,88 171,88
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,210	1 215,00 0,00	255,15 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	21,000	7,68 0,00	161,18 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,200	160,00 18,00	32,00 3,60
		<i>Total</i>	Lei			1 115,21
		Total Lucrari pregatire Inclusiv salariu				1 115,21 175,48
		2. Lucrari pregatire a partii corasabile				

1	2	3	4	5	6	7
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Unirea cu drumul existent asfaltat) (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	5,500	43,16 14,50	237,38 79,75
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	13,750	118,80 0,00	1 633,50 0,00
7	DI96	Compactarea rambleului in ramint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,375	298,00 0,00	409,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 280,63
		Total Lucrari pregatire a partii corasabile Inclusiv salariu				2 280,63 79,75
		3. Amenajarea si constructia sistemului rutier (250x5,5m)				
8	DA12A	Strat de fundaoie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (piatra sparta LA30.fr 8-31.5 conform SMSREN13242.02.25:2021,H=0.1 m) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	137,500	908,10 40,00	124 863,75 5 500,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,825	13 585,79 0,00	11 208,28 0,00
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere	m2	1 375,000	211,11 3,00	290 273,50 4 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica (Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70 conform CRA.02.25:2021. nisip bitumat si otel se exclud) (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, механизированно)				
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,413	13 585,30 0,00	5 610,73 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic deschis cu criblula BA16 les.bitum 50/70 conform CRA02.25:2021) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 375,000	186,48 2,50	256 412,76 3 437,50
		<i>Total</i>	Lei			688 369,02
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier (250x5,5m) Inklusiv salariu				688 369,02 13 062,50
		4. Amenajarea accesoriilor laterale (4buc) (10x5.x1buc+10x4x2buc+7x3x1buc)				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	1,500	118,80 0,00	178,20 0,00
14	DI96	Compactarea gambleului in ramint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,150	298,00 0,00	44,70 0,00
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra	m3	15,000	829,65 30,00	12 444,75 450,00

1	2	3	4	5	6	7
		sparta LA30, fr8-31.5 conform SMSREN13242+A1,H=0.1 m) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,090	13 585,00 0,00	1 222,65 0,00
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic deschis BAD22.4) (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	150,000	212,45 3,00	31 866,90 450,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,045	13 599,56 0,00	611,98 0,00
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic deschis BA 16) (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	150,000	186,48 2,50	27 972,30 375,00
		<i>Total</i>	Lei			74 341,48
		Total Amenajarea accesoriilor laterale (4buc) (10x5.x1buc+10x4x2buc+7x3x1buc) Inclusiv salariu				74 341,48 1 275,00
		5. Consolidarea acostamentelor				
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Piatra sparta LA30.fr 8-31.5 conform) (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	280,000	69,34 1,58	19 415,06 443,80
		<i>Total</i>	Lei			19 415,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 415,06 443,80
		6. Siguranta rutiera				
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (latimea 150mm) (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	42,000	77,97 23,50	3 274,74 987,00
22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	4,000	706,50 54,50	2 826,00 218,00
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Forma triunghi d=700mm) B1 (2.1) cedeaza trecerea (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	4,000	781,86 22,00	3 127,44 88,00
		<i>Total</i>	Lei			9 228,18
		Total Siguranta rutiera Inklusiv salariu				9 228,18 1 293,00

		Total	Lei	794 749,58
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	3 919,09
		Total		798 668,67
		Cheltuieli de regie	14,5 %	115 806,96
		Total		914 475,63
		Beneficiu de deviz	6 %	54 868,54
		Total		969 344,17
		TVA	20 %	193 868,84
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 163 213,01 16 329,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia cailor de acces spre
cimitir (str.Gardul Tarinei, s.
Nemteni,r-nul Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 163 213,01 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,9150	50,00	145,75
2.	7124010010700	Montator PB	h-om	0,8800	50,00	44,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	122,4375	50,00	6 121,88
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	167,7500	50,00	8 387,50
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,7800	50,00	189,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,9520	50,00	997,60
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,8760	50,00	443,80
Total manopera						16 329,53

Materiale:

1.	111100010001310-224	Beton asfaltic BAD 22,4	t	179,9500	1 720,00	309 514,00
2.	111100010001311-16	Beton asfaltic BA16	t	143,3500	1 900,00	272 365,00
3.	1411122201646-8315	Piatra sparta LA30.fr8-31.5 conform SMSREN13242.02.25:2021	m3	14,0250	500,00	7 012,50
4.	1411122201672-8315	Piatra sparta LA30.fr8-31.5 conform SMSREN13242.02.25:2021	m3	174,6250	500,00	87 312,50
5.	1411122201672-8401	Piatra sparta LA30 fr 8-31,5	m3	35,2800	500,00	17 640,00
6.	14111222016721-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	18,2850	500,00	9 142,50
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0008	500,00	0,40
8.	14111226-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	3,0450	500,00	1 522,50
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,0250	350,00	1 758,75
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,3375	350,00	12 368,12
11.	23203226000401	Bitum	t	1,4143	13 000,00	18 385,90
12.	2430126108720	Email alb	kg	30,6600	60,00	1 839,60
13.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	14,7000	25,00	367,50
14.	2615107326105-7001	Forma triunghi d=700mm B1 (2.1) cedeaza trecerea	buc	4,0000	750,00	3 000,00
15.	2663102100000	Beton	m3	0,3040	2 000,00	608,00
16.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0192	2 200,00	42,24
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	19,1750	18,00	345,15
18.	2811106301794-135	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,0000	500,00	2 000,00
19.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,0000	0,65	5,20

20.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,55	8,80
21.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,0000	0,50	4,00
22.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1600	56,00	8,96
23.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0800	56,00	4,48
24.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,8050	10,00	388,05
Total materiale de construcții						745 652,15

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,0160	40,00	80,64
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4119	650,00	267,74
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,5138	450,00	5 631,21
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,2735	250,00	4 568,38
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	57,4925	250,00	14 373,13
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,0800	250,00	770,00
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,8178	250,00	454,45
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	18,1475	280,00	5 081,30
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4725	540,00	255,15
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	350,00	28,00
11.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,6170	70,00	113,19
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,6447	250,00	161,18
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9341	250,00	983,53
Total utilaje de construcții						32 767,90

Total	Lei	794 749,58
Asigurarea sociale si medicale	24 %	3 919,09
Total		798 668,67
Cheltuieli de regie	14,5 %	115 806,96
Total		914 475,63
Beneficiu de deviz	6 %	54 868,54
Total		969 344,17
TVA	20 %	193 868,84

Total deviz:

1 163 213,01

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia cailor de acces spre cimitir
(str.Gardul Tarinei, s. Nemteni,r-nul Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatire				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			48,50 12,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	450,00	36,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			7,68 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,68
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			160,00 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		2. Lucrari pregatire a partii corasabile				
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Unirea cu drumul existent asfaltat) (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			43,16 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	70,00	20,58
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
7	DI96	Compactarea rambuleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			298,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
		3. Amenajarea si constructia				

1	2	3	4	5	6	7
		sistemului rutier (250x5,5m)				
8	DA12A	Strat de fundajoie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (piatra sparta LA30.fr 8-31.5 conform SMSREN13242.02.25:2021, H=0.1 m) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заливанием)	m3			908,10 40,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	50,00	40,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	350,00	89,95
	1411122201646-8315	Piatra sparta LA30.fr8-31.5 conform SMSREN13242.02.25:2021	m3	0,1020	500,00	51,00
	1411122201672-8315	Piatra sparta LA30.fr8-31.5 conform SMSREN13242.02.25:2021	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,00	2,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			13 585,79 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 390,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,01
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70 conform CPA.02.25:2021. nisip bitumat si otel se exclud) (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2			211,11 3,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,00	3,00
	111100010001310-224	Beton asfaltic BAD 22,4	t	0,1180	1 720,00	202,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	250,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	250,00	1,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	280,00	1,85
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			13 585,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 390,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	194,99
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic deschis cu criblula BA16 les.bitum 50/70 conform CPA02.25:2021) (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			186,48 2,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001311-16	Beton asfaltic BA16	t	0,0940	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	280,00	1,48
		4. Amenajarea accesoriilor laterale (4buc)				

1	2	3	4	5	6	7
		(10x5.x1buc+10x4x2buc+7x3x1buc)				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
14	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			298,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Piatra sparta LA30, fr8-31.5 conform SMSREN13242+A1,H=0.1 m) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			829,65 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	14111226-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	500,00	101,50
	14111222016721-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			13 585,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic deschis BAD22.4) (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2			212,45 3,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,00	3,00
	111100010001310-224	Beton asfaltic BAD 22.4	t	0,1180	1 720,00	202,96
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	250,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	250,00	1,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	280,00	1,85
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			13 599,56 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 404,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,11
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic deschis BA 16) (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом,	m2			186,48 2,50

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001311-16	Beton asfaltic BA16	t	0,0940	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	280,00	1,48
		5. Consolidarea acostamentelor				
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Piatra sparta LA30.fr 8-31.5 conform) (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			69,34 1,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	1411122201672-8401	Piatra sparta LA30 fr 8-31,5	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
		6. Siguranta rutiera				
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (latimea 150mm) (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			77,97 23,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	60,00	43,80
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	8,75
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	40,00	1,92
22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			706,50 54,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	50,00	38,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0760	2 000,00	152,00
	2811106301794-135	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	500,00	500,00
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Forma triunghi d=700mm) B1 (2.1) cedeaza trecerea (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			781,86 22,00
	7124010010700	Montator PB	h-om	0,2200	50,00	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2615107326105-7001	Forma triunghi d=700mm B1 (2.1) cedeaza trecerea	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	56,00	1,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	56,00	2,24

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.