

Deviz local de resurse Schimbarea ferestrelor

Valoarea de deviz 27 097,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	16,51	36,61	604,43
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,46	36,61	968,70
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	27,61	36,61	1 010,81
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,50	36,61	567,46
5.	7422010060100	Timplar	h-om	6,48	36,61	237,23
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,41	36,61	124,84
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,92	57,66	571,99
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,82	57,66	220,26
		Total manopera				4 305,72

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	140,00	4,20
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,21	140,00	29,40
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	5,00	7,50
4.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	18,20	650,00	11 830,00
5.	2320166200729	Parchetin	l	0,06	14,20	0,85
6.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,55	42,50	363,38
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,00	16,80	134,40
8.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	6,40	16,80	107,52
9.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,12	20,34	2,44
10.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,00	36,00	108,00
11.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,18	14,50	2,61
12.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,18	21,56	3,88
13.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,06	26,53	1,59
14.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,06	21,66	1,30
15.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,45	21,66	9,75
16.	2521106718391	Baghete din mase plastice (coltare)	m	31,50	2,65	83,47
17.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 200mm	m	9,69	42,70	413,76
18.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,55	1,35	3,44
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,68	1,35	85,97
20.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01	2 350,00	23,50
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	66,81	2,10	140,30
22.	2653102100831	Amestec uscat	kg	142,80	1,10	157,08
23.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,06	35,00	2,10
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,28	1,50	33,42

25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	111,56	0,10	11,16
26.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,56	1,75	25,48
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,09	13,29	14,49
28.	Pretul firmei	Plasa antitintar	buc	5,00	95,00	475,00
Total materiale de construcții						14 075,99

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	10,00	0,10
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,87	10,00	8,70
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,05	15,00	30,75
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,32	25,00	8,00
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,60	25,00	15,00
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,26	200,00	52,00
Total utilaje de construcții						114,55

Прямые затраты	lei.	18 496,26
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	968,79
Transportare materialelor	2,50 %	351,90
Total	100,00 +	19 816,95
Cheltueli de regie	7,50 %	1 486,27
Total	100,00 +	21 303,22
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 278,20
Total	100,00 +	22 581,42
TVA	20,00 %	4 516,28

Total deviz:

27 097,70

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)