

**Proiectarea retelelor de apa
sat.Scaieni, raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2
Platforma B.Statia de clorinare.Rezistenta

Valoarea de deviz 148 319,23 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statia de clorinare				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,04	500,00 0,00	20,00 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,10	700,00 0,00	70,00 0,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	0,20	103,65 103,65	20,73 20,73
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)	100 m3	0,12	666,67 0,00	80,00 0,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	0,07	285,71 0,00	20,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,07	576,71 341,00	40,37 23,87
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,05	250,00 0,00	12,50 0,00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,05	573,80 338,80	28,69 16,94
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,02	250,00 0,00	5,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			297,29
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				297,29 61,54
		1.2. Fundatii				
10	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	0,54	248,61 44,91	134,25 24,25
11	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv - Cba1	m2	8,16	78,75 52,69	642,59 429,95
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	21,20	19,66 4,41	416,83 93,53

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,00	18,37 3,12	734,80 124,70
14	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) -fara ciment. pietris, nesip, buldozer -Cba1	m3	2,00	1 683,09 199,90	3 366,18 399,80
15	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	21,22	76,56 52,69	1 624,70 1 118,14
16	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) -fara ciment. pietris, nesip, buldozer -Cba1	m3	5,40	1 683,01 199,90	9 088,27 1 079,46
		<i>Total</i>	Lei			16 007,62
		Total Fundatii Inclusiv salariu				16 007,62 3 269,83
		1.3. Pereti				
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,44	55,89 14,65	304,06 79,69
18	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	13,20	1 155,02 163,32	15 246,31 2 155,87
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei	kg	50,00	27,73	1 386,49

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp			1,99	99,62
		<i>Total</i>	Lei			16 936,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 936,86 2 335,18
		1.4. Plansee monolit . BuiandrugBd1				
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	9,40	77,64 52,70	729,80 495,38
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,00	29,52 19,27	236,20 154,20
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	20,50	19,69 4,43	403,60 90,83
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	162,20	18,37 3,12	2 979,32 505,49
24	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15	m3	2,40	1 605,73 199,90	3 853,76 479,76
25	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	1,80	69,54 52,70	125,18 94,86

1	2	3	4	5	6	7
		si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv Boiandrug B1				
26	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2,00	29,27 19,27	58,55 38,55
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,40	19,70 4,47	86,67 19,67
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,50	18,36 3,10	229,51 38,76
29	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 Boiandrug B1	m3	0,20	1 642,40 199,90	328,48 39,98
		<i>Total</i>	Lei			9 031,07
		Total Plansee monolit . BuiandrugBd1 Inclusiv salariu				9 031,07 1 957,48
		1.5. Acoperisul				
30	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din polistercement-100mm	m2	12,00	195,23 7,65	2 342,80 91,80
31	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic	m2	12,00	48,40 3,60	580,85 43,20

1	2	3	4	5	6	7
		de bitm				
32	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3	1,20	1 694,04 72,38	2 032,85 86,85
33	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	12,00	38,54 11,25	462,50 135,00
34	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi Grunduire "IMPERTEN PRIMER"	m2	12,00	13,12 1,80	157,45 21,60
35	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	12,00	121,38 29,11	1 456,56 349,26
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,60	216,18 13,50	562,08 35,10
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00	180,91 15,75	1 085,45 94,50
		<i>Total</i>	Lei			8 680,54
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				8 680,54 857,31
		1.6. Ferestre				
38	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	2,16	1 831,27 63,10	3 955,54 136,29
39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	1,80	144,77	260,59

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre si usi			15,49	27,89
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,80	143,97 17,49	259,15 31,49
		<i>Total</i>	Lei			4 475,28
		Total Ferestre Inclusiv salariu				4 475,28 195,67
		1.7. Usi				
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,22	2 039,55 35,96	4 527,81 79,83
		<i>Total</i>	Lei			4 527,81
		Total Usi Inclusiv salariu				4 527,81 79,83
		1.8. Pardoseli				
42	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,09	1 339,00 260,89	120,51 23,48
43	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,40	125,75 46,60	1 182,08 438,04
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,40	76,12 30,85	715,49 289,99
45	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade -k=3	m2	-9,40	38,99 15,79	-366,46 -148,46
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	9,40	289,25 128,61	2 718,91 1 208,96

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
47	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,50	45,72 21,85	480,10 229,43
		<i>Total</i>	Lei			4 850,63
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 850,63 2 041,44
		1.9. Lucrari de finisare interioare				
		1.9.1. Tavanul				
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,40	92,74 68,84	871,74 647,10
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,40	30,44 26,09	286,14 245,25
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	9,40	15,13 0,00	142,21 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 300,09
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 300,09 892,35
		1.9.2. Pereti interiori				
51	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	34,15	71,27 52,70	2 433,70 1 799,70
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 3mm	m2	34,15	78,72 54,90	2 688,42 1 874,70

1	2	3	4	5	6	7
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) -k=2	m2	-34,15	0,94 0,00	-32,25 0,00
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,15	30,44 26,09	1 039,49 891,00
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,15	15,13 0,00	516,69 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 646,05
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				6 646,05 4 565,40
		<i>Total</i>	Lei			7 946,14
		Total Lucrari de finisare interioare Inclusiv salariu				7 946,14 5 457,75
		1.10. Lucrari de finisare exterioara				
56	IzF54B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren -80mm	m2	46,08	253,05 65,48	11 660,77 3 017,11
57	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	46,08	114,85 54,90	5 292,38 2 529,90
		<i>Total</i>	Lei			16 953,15
		Total Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				16 953,15 5 547,01
		1.11. Pereu				
58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	1,02	12,08 12,08	12,32 12,32

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
59	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,09	574,11 338,00	51,67 30,42
60	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,59	345,25 51,79	548,94 82,35
61	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	15,90	121,29 3,59	1 928,47 57,15
		<i>Total</i>	Lei			2 541,40
		Total Pereu Inclusiv salariu				2 541,40 182,24
		1.12. Intrare				
62	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	1,20	103,60 103,60	124,32 124,32
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,01	1 327,00 270,00	13,27 2,70
64	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,20	82,54 53,03	181,59 116,66
65	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,68	1 535,87 170,81	1 044,39 116,15

1	2	3	4	5	6	7
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,20	76,68 30,85	92,02 37,02
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-1,20	16,39 5,14	-19,67 -6,17
		<i>Total</i>	Lei			1 435,92
		Total Intrare Inclusiv salariu				1 435,92 390,68
		<i>Total</i>	Lei			93 683,71
		Total Statia de clorinare Inclusiv salariu				93 683,71 22 375,96

		Total	Lei	93 683,71
		Asigurari sociale	24 %	5 370,23
		Transportarea materiale	4 %	2 782,89
		Total		101 836,83
		Cheltuieli de regie	14,5 %	14 766,34
		Beneficiu de deviz	6 %	6 996,19
		Total		123 599,36
		TVA	20 %	24 719,87
		Total		148 319,23
		Total deviz: Inclisiv salariu		148 319,23 22 375,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)