

Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum (varianta alba) din com.Vasileuti, r-ul Riscani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 412 593,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com.Vasileuti				
		1.1. s.Vasileuti str. Trudovaia (l=840m. b=4m)				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,56	1 430,77 0,00	2 232,00 0,00
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	296,00	22,40 0,00	6 629,00 0,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,20	75,38 0,00	392,00 0,00
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,56	1 190,84 256,54	1 857,71 400,21
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	29,40	52,79	1 552,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,40	5 502,95 419,76	161 786,74 12 341,04
7	DH01C	Asternerea manuala pe platforma drumului a materialelor de intretinere	m3	29,40	112,17 112,17	3 297,69 3 297,69
8	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,26	611,97 0,00	2 607,00 0,00
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	511,00	22,40 0,00	11 445,00 0,00
		Total s.Vasileuti str. Trudovaia (l=840m. b=4m) Inclusiv salariu				191 799,14 16 038,94
		1.2. s.Moseni, str.Iazului (l=600m. b=3m)				
10	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului K=2	m3	1,80	26,67 0,00	48,00 0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,00	75,56 0,00	1 360,00 0,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,00	5 502,98 419,75	99 053,73 7 555,53
13	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,26	611,97 0,00	2 607,00 0,00
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu	t	511,00	22,40	11 445,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km			0,00	0,00
		Total s.Moseni, str.Iazului (l=600m. b=3m) Inclusiv salariu				114 513,73 7 555,53
		Total com.Vasileuti Inclusiv salariu				306 312,87 23 594,47

		Total	lei	306 312,87
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	5 662,67
		Total	100,00 +	311 975,54
		Cheltuieli de regie	7,00 %	21 838,29
		Total	100,00 +	333 813,83
		Beneficiu	3,00 %	10 014,41
		Total	100,00 +	343 828,24
		TVA 20%	20,00 %	68 765,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		412 593,89 <hr/> 23 594,47

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a unor
portiuni de drum (varianta alba)
din com.Vasileuti, r-ul Riscani**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 412 593,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	38,81	84,97	3 297,69
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,71	84,97	400,21
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	234,16	84,97	19 896,57
Total manopera						23 594,47

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	47,40	110,00	5 214,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	47,40	180,00	8 532,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	895,86	180,00	161 254,80
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	71,10	180,00	12 798,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	142,20	10,00	1 422,00
Total materiale de construcții						189 220,80

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,37	400,00	4 148,00
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,83	250,00	1 457,50
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	128,45	250,00	32 112,50
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	53,09	200,00	10 618,00
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,44	300,00	2 232,00
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	12,23	300,00	3 669,00
7.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	17,38	300,00	5 214,00
8.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	5,03	120,00	603,60
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	84,34	350,00	29 519,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,62	200,00	3 924,00
Total utilaje de construcții						93 497,60

Total	lei	306 312,87
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	5 662,67
Total	100,00 +	311 975,54
Cheltuieli de regie	7,00 %	21 838,29
Total	100,00 +	333 813,83
Beneficiu	3,00 %	10 014,41

Total	100,00 +	343 828,24
TVA 20%	20,00 %	68 765,65
Total deviz:		412 593,89

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum (varianta alba) din com.Vasileuti, r-ul Riscani **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com.Vasileuti				
		1.1. s.Vasileuti str. Trudovaia (l=840m. b=4m)				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 430,77 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,77
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,40
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,38
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 190,84 256,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	256,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	250,00	934,29
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			52,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	400,00	52,79
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 502,95 419,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,97	419,76
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	180,00	3 402,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	180,00	270,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	180,00	180,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,00	110,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,79
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	120,00	12,73
7	DH01C	Asternerea manuala pe platforam drumuluiui a materialelor de intretinere	m3			112,17 112,17
	7129020012800	Pavator	h-om	1,3200	84,97	112,17
8	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu	100 m3			611,97

1	2	3	4	5	6	7
		incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m				0,00
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,0400	300,00	611,97
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,40
		1.2. s.Moseni, str.Iazului (l=600m. b=3m)				
10	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului K=2	m3			26,67
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0320	400,00	26,67
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,56
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,56
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 502,98
						419,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,97	419,75
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	180,00	3 402,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	180,00	270,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	180,00	180,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,00	110,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,78
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	120,00	12,73
13	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			611,97
						0,00
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,0400	300,00	611,97
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,40

APROBAT:

Intocmit
SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.