

Reparatia capitala a sectiei Maternitate si Ginecologie a IMSP Spitalul Raional Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 286 740,54 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de reparatie				
		1.1. 1.1. Demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	444,180	51,41 51,20	22 835,29 22 742,02
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	444,180	9,74 8,64	4 326,31 3 837,72
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	30,760	13,44 13,44	413,41 413,41
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	58,190	13,44 13,44	782,07 782,07
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	292,870	30,84 29,44	9 032,11 8 622,09
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie,	m2	22,910	26,46 24,96	606,20 571,83
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	105,640	16,22 14,72	1 713,48 1 555,02
8	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	48,660	25,28 25,28	1 230,12 1 230,12
9	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	48,660	17,60 17,60	856,42 856,42

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	48,660	40,04 0,00	1 948,34 0,00
Total 1.1. Demontari						43 743,77
1.2. 1.2. Timplarii						
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	51,130	1 364,82 25,92	69 783,25 1 325,29
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	30,760	1 208,26 23,36	37 166,08 718,55
13	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,(подоконные доски) Materiale marunte (dopuri) =1.02	m	27,200	81,18 11,52	2 208,20 313,34
14	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	7,060	1 393,48 22,40	9 837,97 158,14
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	143,200	33,65 26,88	4 819,14 3 849,22
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	42,960	65,86 31,71	2 829,43 1 362,35
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,960	3,08 0,96	132,32 41,24
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,960	41,73 17,60	1 792,72 756,10
Total 1.2. Timplarii						128 569,08
1.3. 1.3. Pereti						
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	444,180	58,85 38,40	26 139,99 17 056,51
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2	103,900	219,31 78,40	22 786,31 8 145,76

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
21	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical de PVC), la pereti Material marunt (cirpe)=1.005	m2	340,280	427,36 130,24	145 420,86 44 318,07
22	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) = 1.005	m2	36,000	163,79 58,72	5 896,48 2 113,92
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 Коэффициент к трудозатратам=2 Коэффициент к материалам = 2 Коэффициент к машинам = 2	m2	543,380	20,10 15,36	10 921,94 8 346,32
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	543,380	21,64 17,60	11 757,99 9 563,49
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	543,380	3,08 0,96	1 673,61 521,64
26	RCsR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	543,380	57,52 33,28	31 254,68 18 083,69
Total 1.3. Pereti						255 851,85
1.4. 1.4. Tavane						
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	129,680	211,05 70,40	27 368,96 9 129,47
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" medicinal, inclusiv sistemul-grila	m2	270,860	284,55 70,40	77 073,21 19 068,54
Total 1.4. Tavane						104 442,18
1.5. 1.5. Pardoseli						
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В 7,5 толщ. 150 мм)	m2	292,870	98,46 28,80	28 836,27 8 434,66

1	2	3	4	5	6	7
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	292,870	52,47 22,40	15 366,88 6 560,29
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	102,600	287,10 80,00	29 456,72 8 208,00
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	55,940	299,90 92,80	16 776,55 5 191,23
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformare, cirpe, martori) = 1.005	m2	138,000	110,05 7,49	15 187,54 1 033,34
34	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling , capace) = 1.015	m2	138,000	196,83 43,20	27 162,95 5 961,60
35	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical din PVC), la pardoseli Material marunt (cirpe) = 1.005	m2	129,690	434,29 102,08	56 322,62 13 238,76
Total 1.5. Pardoseli						189 109,53
		1.6. 1.6. Incalzire				
36	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (D= 20 mm, D=25x2 mm, D=15 mm D=18x2 mm) Materiale marunte (oxigen, carbid(=1.05	m	246,000	14,83 11,52	3 647,57 2 833,92
37	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	57,600	5,12 5,12	294,91 294,91
38	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 500/500	buc	1,000	520,64 16,00	520,64 16,00
39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 500/1000	buc	3,000	1 002,64 16,00	3 007,93 48,00
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 500/1200	buc	2,000	1 149,11 20,80	2 298,22 41,60
41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 500/1400	buc	2,000	1 349,11 20,80	2 698,22 41,60

1	2	3	4	5	6	7
42	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500/1600	buc	3,000	1 556,38 25,60	4 669,13 76,80
43	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500/2000	buc	2,000	1 556,38 25,60	3 112,75 51,20
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 20/600/1200 Prumo Hygiene	buc	5,000	1 379,11 20,80	6 895,55 104,00
45	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 20/600/1600 Prumo Hygiene	buc	2,000	1 786,38 25,60	3 572,75 51,20
46	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,000	951,15 43,20	1 902,30 86,40
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль RLV -15 Danfos	buc	22,000	62,14 5,76	1 367,08 126,72
48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль термост RA -N DN 1/2" Danfoss	buc	22,000	82,14 5,76	1 807,08 126,72
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" термостат головка RA2991 DN 1/2" Danfos	buc	22,000	72,14 5,76	1 587,08 126,72
50	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, FIX MATIC DN 3/8"	buc	4,000	48,70 3,20	194,80 12,80
51	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	52,000	36,80 36,80	1 913,60 1 913,60
52	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d= 16x2.7 mm / K=1.3 pu fitting Коэффициент к стоимости материала =1,3	m	120,000	33,70 9,60	4 044,24 1 152,00
53	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d= 20x3.4 mm / K=1.3 pu fitting Коэффициент к стоимости материала= 1,3	m	180,000	38,39 9,60	6 909,93 1 728,00
54	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR	m	148,000	35,30 11,20	5 224,70 1 657,60

1	2	3	4	5	6	7
		d=25x4.2 mm / K=1.3 pu fitting Коэффициент к стоимости материала = 1,3				
55	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	22,000	81,11 64,96	1 784,42 1 429,12
56	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	363,000	4,18 2,88	1 517,34 1 045,44
57	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	109,000	57,36 7,36	6 252,24 802,24
58	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm pentru cutii	buc	50,000	67,32 14,08	3 366,10 704,00
Total 1.6. Incalzire						68 588,58
Total 1. Lucrari de reparatie						790 304,99
2. 2. Electricitate						
59	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000	239,29 111,04	239,29 111,04
60	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000	239,29 111,04	239,29 111,04
61	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	2,000	239,29 111,04	478,58 222,08
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	244,56 49,92	978,24 199,68
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	244,56 49,92	489,12 99,84
64	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	244,56 49,92	489,12 99,84
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	244,56 49,92	733,68 149,76
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	244,56 49,92	978,24 199,68

1	2	3	4	5	6	7
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	244,56 49,92	1 467,36 299,52
68	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000	212,25 66,88	212,25 66,88
69	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000	212,25 66,88	212,25 66,88
70	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	22,000	225,38 179,52	4 958,44 3 949,44
71	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	44,000	117,83 73,28	5 184,52 3 224,32
72	7.3	Conductor ПВ 1- 1,5 mm ²	m	3 100,00 0	10,50 0,00	32 550,00 0,00
73	7.3	Conductor ПВ 1- 2,5 mm ²	m	3 500,00 0	10,50 0,00	36 750,00 0,00
74	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,200	6 718,35 3 712,00	1 343,67 742,40
75	Pretul	Tub LD 36W T8/G13 OSRAM	buc	40,000	12,00 0,00	480,00 0,00
76	Pretul	Starter 4- 65W CP220 V	buc	40,000	5,00 0,00	200,00 0,00
77	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,050	4 963,84 2 816,00	248,19 140,80
78	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,150	7 514,20 3 776,00	1 127,13 566,40
79	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,150	7 514,20 3 776,00	1 127,13 566,40
80	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu	100 buc	0,700	5 462,00 3 123,20	3 823,40 2 186,24

1	2	3	4	5	6	7
		conditii de mediu normale, bilampi				
81	Pretul	Tub LD 36W T8/G13 OSRAM	buc	280,000	12,00 0,00	3 360,00 0,00
82	Pretul	Starter 4- 65W CP220 V	buc	280,000	5,00 0,00	1 400,00 0,00
83	Pretul	Bec 150 W Ecolight	buc	7,000	15,00 0,00	105,00 0,00
84	Pretul	Bec 100 W Fobos	buc	3,000	13,00 0,00	39,00 0,00
85	Pretul	Dulie E27 TDM	buc	10,000	5,00 0,00	50,00 0,00
86	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,020	4 589,80 3 142,40	91,80 62,85
87	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	1 464,07 1 219,20	366,02 304,80
88	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	1 158,27 1 030,40	289,57 257,60
89	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 172,40 1 049,60	11,72 10,50
90	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,270	1 177,68 1 049,60	317,97 283,39
91	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 157,16 1 030,40	46,29 41,22
92	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 476,20 2 220,80	24,76 22,21
93	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 484,12 2 220,80	49,68 44,42
94	Pretul	Cutie p/u prize g/c	buc	80,000	5,00 0,00	400,00 0,00
95	Pretul	Cutie de distributie IP 54 80*80*50	buc	50,000	10,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
96	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	10,000	117,83 73,28	1 178,30 732,80
97	590-401	Cablu VVG ng - 3* 1,5mm ²	m	400,000	0,00 0,00	0,00 0,00
98	590-401	Cablu VVG ng - 3* 2,5mm ²	m	600,000	0,00 0,00	0,00 0,00
99	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,430	117,86 73,28	286,41 178,07
100	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	4,870	117,82 73,28	573,79 356,87
101	Pretul	Fir electric PV 1x 10mm ²	m	430,000	0,00 0,00	0,00 0,00
102	Pretul	Fir electric PV 1x 4mm ²	m	300,000	0,00 0,00	0,00 0,00
103	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	18,000	2 946,43 761,60	53 035,65 13 708,80
104	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,000	2 946,43 761,60	23 571,40 6 092,80
105	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 944,80 761,60	1 472,40 380,80
106	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,240	1 938,17 534,40	465,16 128,26
107	Pretul	Homut 5*250 mm (100 buc)	buc	100,000	3,50 0,00	350,00 0,00
108	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,000	70,13 37,44	420,78 224,64
109	Pretul	Forbox 2x4 mm	buc	50,000	5,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
110	Pretul	Forbox 2x6 mm	buc	60,000	5,00	300,00
					0,00	0,00
111	Pretul	Diblu SM 6x40	buc	200,000	1,00	200,00
					0,00	0,00
112	Pretul	Diblu 6x40	buc	2,000	1,00	2,00
					0,00	0,00

Total 2. Electricitate

183 464,59

Cheltuieli direct	lei	973 772,61
Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %	22,50 %	63 992,94
Cheltuieli de transport (PI3) * 2 %	2,00 %	13 390,00
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 1 %	1,00 %	10 511,56
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	10 616,67
Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 072 283,78
TVA	20,00 %	214 456,76
Total, inclusiv TVA	lei	1 286 740,54

Total deviz:

1 286 740,54

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)