



Specificatia blocurilor de usa cota -2,600

Marca, pozitia	Schita	Denumirea	Buc.	Nota
1		Bloc de usa din metal (S=1,71m²)	2	1 buc. deschidere dreapta  S <sub>tot</sub> =3,42m²

Specificatia podelelor cota -2,600

Nr. incaperii	Tipul podelelor	Schita podelei	Elementele podelei si grosimea acestora	Suprafata, m²
1			1.Pardosele din mortar autonivelant M150 δ=40mm 2.Betogrunt 3.Invelis existent din beton H podea=40mm	141,70

Specificatia finisarii incaperilor cota -2,600

Nr. incaperii	Tavanul		Peretii		Nota
	Suprafata, m²	Finisarea	Suprafata, m²	Finisarea	
1	141,70	Strat de betonocontact, tencuiala	1069,63	Strat de betonocontact, tencuiala	Tencuiala tavan M150 δ=20 mm. Tencuiala pereti M150 δ=30 mm.

Specificatia materialelor de finisare cota -2,600

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Muchii finisate: strat de betonocontact, tencuiala (δ=30 mm), chituire pe plasa din fibra de sticla, grunduire, vopsea acrilica, L=650 mm	3,90	m²	

Nr.inve.a orig.  
Data si semnatura  
Nr.inve.schim.

1. Pe plansa data sint descrise urmatoarele tipuri de lucrari:
  - Montarea blocurilor de usa din metal.
  - Executarea invelisului de pardosea din mortar.
  - Curatarea peretilor si tavanului de praf si mucegai, grunduirea cu betonocontact.
  - Tencuirea (δ=30 mm) peretilor.
  - Tencuirea (δ=20 mm) tavanului.
2. Rosturile blocurilor de usa se vor umple cu spuma poliuretunica.
3. Dimensiunile finale ale blocurilor de usi vor fi stabilite, ulterior, la fata locului.
5. Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.
6. Finisarea muchiilor gurilor de ventilare vezi "Specificatia materialelor de finisare".
7. Executarea podelelor se va efectua dupa montarea retelelor ingineresti.
8. Plansa vezi cu pl. 8.

2019	OBIECTIV nr. 02.12-D/19-SAC			Reparatia capitala a blocului lit "A", LT "N. Gogol" str. Academicianul Nicolae Filipp, 2			
A.S.P	Mihaila V.		12.19	Liceu Tioretic	Etapa	Plansa	Planse
I.S.P	Hihlat Em.		12.19		PE	9	
Elaborat	Gorbatii A.		12.19	Specific. usilor, podelelor, finisarii cota - 2,600	SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti		