

Reparatie a unui sector de drum din s. Oxentea, r-nul Dubasari

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 713 905,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum principal				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	160,000	436,91 ----- 67,88	69 905,39 ----- 10 860,59
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	980,000	50,52 ----- 4,06	49 512,94 ----- 3 982,14
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,392	15 160,00 ----- 0,00	5 942,72 ----- 0,00
4	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 11,2, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , k=1,25 <small>Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250</small>	m2	980,000	268,33 ----- 7,28	262 960,34 ----- 7 131,34
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,000	71,66 ----- 3,69	15 764,61 ----- 811,98
		Total Drum principal Inclusiv salariu				404 086,00 22 786,05
		2. Accese laterale				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	294,000	50,52 ----- 4,06	14 853,88 ----- 1 194,64
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,118	15 160,00 ----- 0,00	1 788,88 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 11,2, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , k=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	294,000	268,33 7,28	78 888,10 2 139,40
		Total Accese laterale Inclusiv salariu				95 530,86 3 334,04
		Total	lei			499 616,86
		Asigurari sociale	24 %			6 268,82
		Total				505 885,68
		Cheltuieli de regie	12 %			60 706,28
		Total				566 591,96
		Beneficiu de deviz	5 %			28 329,59
		Total				594 921,55
		TVA	20 %			118 984,31
		Total deviz: Inclusiv salariu				713 905,86 26 120,09

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Oxentea

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatie a unui sector de drum din s. Oxentea, r-nul Dubasari

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 713 905,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	172,905	116,43	20 131,33
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	51,437	116,43	5 988,76
		Total manopera				26 120,09

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 11,2	t	154,472	2 000,00	308 945,00
2.	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	27,720	450,00	12 474,00
3.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16	t	18,400	2 000,00	36 800,00
4.	23203226001101	Emulsie bituminoasa	t	0,621	14 500,00	9 008,85
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	43,268	30,00	1 298,04
		Total materiale de construcții				368 525,89

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	8,000	250,00	2 000,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	32,787	1 200,00	39 344,16
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,153	750,00	114,75
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,772	850,00	656,37
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,539	650,00	5 550,51
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,440	650,00	5 486,16
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,420	650,00	1 573,00
8.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	9,600	520,00	4 992,00
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,440	1 500,00	12 660,38
10.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,280	750,00	960,00
11.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,280	650,00	832,00
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	23,187	650,00	15 071,42
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,200	650,00	15 730,13
		Total utilaje de construcții				104 970,88

Total	lei	499 616,86
Asigurari sociale	24 %	6 268,82
Total		505 885,68
Cheltuieli de regie	12 %	60 706,28
Total		566 591,96
Beneficiu de deviz	5 %	28 329,59
Total		594 921,55
TVA	20 %	118 984,31

Total deviz: 713 905,86

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Oxentea

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Reparatie a unui sector de drum
din s. Oxentea, r-nul Dubasari

Primaria Oxentea

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum principal				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracaminte degradată, cu suprafațe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²			436,91 67,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	116,43	67,88
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,0060	30,00	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fină BA16	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Emulsie bituminoasă	t	0,0006	14 500,00	8,70
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 200,00	72,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	250,00	12,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	750,00	6,00
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	650,00	5,20
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	520,00	31,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	650,00	3,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>69 905,39</i>
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	m ²			50,52 4,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	116,43	4,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,0320	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 200,00	21,84
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	650,00	11,83
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	650,00	11,83
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>49 512,94</i>
3	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			15 160,00 0,00
	23203226001101	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	225,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>5 942,72</i>
4	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 11,2, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică, k=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m ²			268,33 7,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	7,28
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 11,2	t	0,0970	2 000,00	242,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	650,00	4,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	650,00	4,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	9,94
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>262 960,34</i>
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m ²			71,66 3,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	116,43	3,69

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,1260	450,00	56,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	850,00	2,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	650,00	0,63
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	650,00	7,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	650,00	0,29
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 764,61</i>
		2. Accese laterale				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			50,52 4,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	116,43	4,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 200,00	21,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	650,00	11,83
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	650,00	11,83
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>14 853,88</i>
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			15 160,00 0,00
	23203226001101	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	225,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 788,88</i>
8	DB16H k=1,25	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 11,2, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică, k=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2			268,33 7,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	7,28
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 11,2	t	0,0970	2 000,00	242,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	650,00	4,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	650,00	4,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	9,94
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>78 888,10</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primăria Oxentea

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.