

Amenajarea teritoriului – construcția trotuarului
(pavarea căilor de pietonale de acces către instituțiile
publice) pe strada Vasile Gangal-Ion Druță, din
s. Horodiște, raionul Dondușeni
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 1 123 981,41 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari				
		1.1. Capitolul 1.1. Trotuar din beton monolit h=0,08 m				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	78,00	92,75 26,27	7 234,62 2 049,37
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton	m3	15,20	358,01 144,96	5 441,77 2 203,39
Total Capitolul 1.1. Trotuar din beton monolit h=0,08 m						
					12 676,39	
		1.2. Capitolul 1.2. Evacuarea deseurilor				
3	TsC59B	Incarcarea mecanica a deseurilor cu BOBCAT in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,122	6 368,77 551,07	776,99 67,23
4	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri cu bolovani, cu pietre	t	7,30	100,57 100,57	734,13 734,13
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	36,48	17,34 0,00	632,56 0,00
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,152	181,91 34,54	27,65 5,25
Total Capitolul 1.2. Evacuarea deseurilor						
					2 171,33	

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1. Demolari					14 847,72	
		2. Capitolul 2. Lucrari de terasament albie				
7	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu BOBCAT cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	2,90	6 368,06 550,85	18 467,37 1 597,46
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	478,50	17,34 0,00	8 296,77 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,90	171,90 32,62	498,51 94,59
Total Capitolul 2. Lucrari de terasament albie					27 262,65	
		3. Capitolul 3. Amenajarea teritoriului 3.1. Capitolul 3.1. Trotuar din Placa de beton vibropresata S=660 m2				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,00	1 485,62 818,12	10 399,33 5 726,83
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10,0 cm	m3	70,00	637,51 81,54	44 625,90 5 707,80
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 mm, h=10,0 cm	m3	70,00	639,45 89,69	44 761,52 6 278,58
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-10 mm, h=5,0 cm	m3	35,00	650,70 89,69	22 774,41 3 139,29
14	DE18B	Pavaje executate din Placa de beton vibropresata 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	700,00	380,00 94,59	266 001,52 66 210,48
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Br. 100.30.15	m	152,00	357,24 60,70	54 300,95 9 226,70

1	2	3	4	5	6	7
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 28x20 (h) cm	m	420,00	356,34 60,70	149 664,13 25 494,84
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare ПИБ ГОСТ 6666-81, pe fundatie de beton C12/15 28x20 (h) cm	m	10,00	356,34 60,70	3 563,43 607,02
Total Capitolul 3.1. Trotuar din Placa de beton vibropresata S=660 m2						596 091,19
		3.2. Capitolul 3.2. Acces din placa de beton S=150 m2				
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,50	1 485,62 818,12	2 228,43 1 227,18
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10,0 cm	m3	15,00	637,51 81,54	9 562,69 1 223,10
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 mm, h=15,0 cm	m3	22,50	639,45 89,69	14 387,63 2 018,11
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Br. 100.30.15	m	45,00	357,24 60,70	16 075,94 2 731,59
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	150,00	338,08 54,00	50 711,34 8 099,64
Total Capitolul 3.2. Acces din placa de beton S=150 m2						92 966,03
		3.3. Capitolul 3.3. Repararea drumului existent S=10 m2				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 mm, h=10,0 cm	m3	1,00	639,45 89,69	639,45 89,69
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,01	13 115,00 0,00	131,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg 50/70 SM SR EN 13108-1:2010, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	10,00	265,13 14,50	2 651,31 144,96
26	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 rul 50/70 SM SR EN 13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	10,00	239,39 10,87	2 393,91 108,72
Total Capitolul 3.3. Repararea drumului existent S=10 m2						5 815,82
Total Capitolul 3. Amenajarea teritoriului						694 873,04

Прямые затраты	lei	736 983,41
Asigurarea sociala	24,00 %	34 748,63
Total	100,00 +	771 732,04
Cheltuieli de regie	14,50 %	111 901,14
Total	100,00 +	883 633,18
Beneficiu	6,00 %	53 017,99
Total	100,00 +	936 651,17
TVA	20,00 %	187 330,24
Total deviz: Inclusiv salariu		1 123 981,41 144 785,95

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)