

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri _____noiembrie 2018

31 octombrie 2018

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrari de stramutare a retelelor 10 KV de pe terenul de constructie a Laboratorului clinic anatomo patomorfologic al SR Hincesti.**
4. Cod CPV : 45113000-2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		1. LEC 10- kV (KJI 10кВ) Constructie		
1	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t	1,00
2	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor (conductor. nisip caramida)	buc	3,00
3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1.5 m adincime teren mijlociu	m3	44,00
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	44,00
5	TsD23B	Compactarea umpluturilor la fundatiile tip gratar, pentru liniile electrice executate in teren coeziv	m3	43,00
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenului	100m2	1,30
7	TsC02D21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica,(linga Metro)	100 m3	0,50
8	TsF13D	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, pentru linii electrice, latimea intre maluri de 1,51 - 2,50 m interspatii intre dulapi 0,61...1 m (inga metro)	m2	60,00
9	TsJ08D	Foraj rotativ cu circulatie directa, cu tub de protectie cu D =100 (Linga depozit)	m	10,00
10	08-02-407-15	Teava pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 100 mm	100 m	0,10

11	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	50,00
2. LEC 10-0,4 kV (КЛ- 10/0,4 кВ)-Montaj				
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,20
13	NS	Nisip	m3	8,00
14	08-02-141-4	Montare Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, AABL 3*95mmp	100 m	1,20
15		Cablu AABLU 10 3*95 mmp	m	120,00
16	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,10
17	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,20
18		Caramida	buc	1 000,00
19	08-02-169-2	Manson de cuplare 3 КТП 70-120 mm2	buc	1,00
20	CTP	Manson 3 КТП 70-120 мм2	buc	1,00
21	08-02-165-7	Montare Manson terminal, , tensiune pina la 10 kV, 3 КТП 70-120 мм2	buc	1,00
22	КТП	Manson terminal 3 КТП 70-120 мм2	buc	1,00
23	08-02-411-3	Montare Tub metalic protectie cablu pe PT	100 m	0,06
24		Кожух металлический 3 м	m	6,00
25	08-02-144-6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune 95 mm2	100 buc	0,08
Total LEC 10-0,4 kV (КЛ- 10/0,4 кВ) Montaj				
3. Lucrari de Demarare-Reglare				
26	1-11-024-2	Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu retea, tensiune peste 1 kV	1 fazare	3,00

27	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	3,00
28	1-12-027-1	Incerari Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV	1 incercare	3,00
29	1-11-001-1	Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m	cablu	3,00
30	RpEG08E	Deconectare -Raçordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp.	buc	12,00
31	RpEQ07A	Accesul (indeplinirea NTS , Deconectarea aparatelor)	h-om	20,00

5. Relații de contact: 0269 2-20-50, 2-20-39

Președintele Raionului Hîncești

Ghenadie BUZA

Ex: M. Rașcu, S. Lupașcu
Tel.: 0269 2-20-50, 2-20-39

(Handwritten signatures)

