

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			51.237,84
		Total Sector / Restabilire dupa canalizare Inclusiv salariu				51.237,84 8.479,09
		2. Sector 1				
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	368,000	20,89 2,97	7.688,13 1.091,29
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	41,400	9,30 0,00	385,02 0,00
10	DB01A	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	368,000	0,16 0,00	57,53 0,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,472	12.598,00 0,00	18.544,26 0,00
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala/ k=1.5 pentru gr. finala de 6 cm	m2	368,000	283,37 15,29	104.281,85 5.628,41
		<i>Total</i>	lei			130.956,79
		Total Sector 1 Inclusiv salariu				130.956,79 6.719,70
		3. Sector 2				
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	18,900	160,36 135,95	3.030,87 2.569,49
14	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	43,300	33,14 33,14	1.434,89 1.434,89
15	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15	100 m3	0,215	5.211,49 516,60	1.120,47 111,07