

**Biroul Vamal Centru , Postul Vamal
intern de control Hagimus**
(denumirea obiectivului)


DEVIZ OFERTĂ

reparatii

Valoarea de deviz 78 281,49 lei

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrari ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	90,000	41,665 41,515	3 749,868 3 736,368
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	90,000	10,604 10,379	954,342 934,092
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,450	140,690 140,690	344,691 344,691
4	PC02A	Cofraje pentru betoane la fundatii	m2	9,600	70,698 54,777	678,696 525,859
5	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,360	1 221,067 443,982	4 102,785 1 491,779
6	RCsP44B	Demontarea vagoanelor metalice cu dim.9,0 x3,0 m -2 bucati	kg	10 400,000	0,094 0,058	974,064 599,664
7	CL08A	Elemente metalice (Vagoane pentru birouri) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	6,800	554,424 490,110	3 770,080 3 332,748
		Total Lucrari de demolare				14 574,526
		Inclusiv salariu				10 965,201



1	2	3	4	5	6	7
		1.2. 2 Depozite 3,0 x 3,0 x 3,0 m				
8	CR01A	Sapatul si betonarea Fundatiilor pentru stilpii .	buc	8,000	162,153 31,713	1 297,224 253,704
9	RpCS17A	Montzarea stilpilor la imprejmuiri din otel profilat , cu sectiune 50 x 50 x 3 mm , model simplu	m	27,600	57,642 11,532	1 590,923 318,284
10	RpCS17A	Montzarea stilpilor la imprejmuiri din otel profilat, cu sectiune 50 x 50 x 2 mm , model simplu	m	24,600	54,470 11,532	1 339,961 283,688
11	RpCS17A	Montzarea stilpilor la imprejmuiri din otel profilat, cu sectiune 40 x 40 x 2 mm , model simplu	m	48,000	54,888 11,532	2 634,623 553,536
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,280	5 165,132 1 297,350	1 446,237 363,258
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,200	79,028 63,426	410,943 329,815
14	CE30B	Asterala la invelitori din profnastil	m2	23,800	61,161 27,100	1 455,623 644,985
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	23,800	25,766 14,415	613,229 343,077
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2 usi cu dim.0,9 x 2,1m cu largirea golului existent.	m2	3,780	1 083,512 46,692	4 095,676 176,497
17	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu	m2	53,340	213,735 81,877	11 400,645 4 367,342
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	23,800	195,714 66,309	4 657,995 1 578,154
19	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,200	934,849 63,426	1 121,819 76,111

