

Renovarea invelitorii acoperisului la Centrul de sanatate din s.Borogani, r-ul Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 462 330 lei

Intocmit in prețuri curente 01.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	986,00	33,41 33,39	32 945,80 32 926,08
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	986,00	8,38 8,35	8 261,10 8 231,52
3	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	250,00	71,77 44,52	17 943,70 11 131,20
4	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	110,00	139,88 45,45	15 386,58 4 999,76
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	990,00	40,26 13,68	39 859,48 13 545,28
6	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	210,00	27,57 11,83	5 790,61 2 483,65
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de	m2	990,00	20,88	20 671,20

1	2	3	4	5	6	7
		tigla, placi ondulate sau amprentate			11,60	11 479,05
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (grosimea 0.5mm) , montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	986,00	154,03 55,66	151 876,05 54 876,82
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	134,00	133,08 13,91	17 833,26 1 864,48
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	98,00	100,75 16,23	9 873,30 1 590,83

Total Раздел

320 441,08


Inclusiv salariu

143 128,67

Прямые затраты	lei	320 443
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	32 204
Cheltuieli de transport	5,00 %	8 859
Total cheltuieli directe	100,00 +	361 506
Cheltuieli de regie	5,00 %	18 075
Total	100,00 +	379 581
Beneficiu de deviz	1,50 %	5 694
Total	100,00 +	385 275
TVA	20,00 %	77 055

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**462 330
143 129**



Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

**Renovarea invelitorii
acoperisului la Centrul de
sanatate din s.Borogani, r-ul
Leova**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatia**

Valoarea de deviz 462 330 lei

Intocmit in prețuri curente 01.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,15	46,38	146,10
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	88,74	46,38	4 115,76
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	490,45	46,38	22 747,07
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	198,00	46,38	9 183,24
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 514,06	46,38	70 222,10
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	791,60	46,38	36 714,40
Total manopera						143 129

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,91	2 790,00	24 858,90
2.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,16	2 790,00	3 236,40
3.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,00	2 790,00	5 580,00
4.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	2,58	2 790,00	7 198,20
5.	2413217300010	Cleme	buc	49,00	2,50	122,50
6.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	98,60	1,00	98,60
7.	2666122800555	Element de inchidere	buc	26,80	5,00	134,00
8.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 138,50	6,50	7 400,25
9.	271040364200011	Tabla zincata ondulata sau cutata (gr.0.5mm)	m2	1 133,90	83,33	94 487,89
10.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	591,60	1,00	591,60
11.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	102,90	65,00	6 688,50
12.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	140,70	95,00	13 366,50
13.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	320,45	1,00	320,45
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	124,68	12,00	1 496,16
15.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	24,50	10,00	245,00
16.	2874115837745	Suruburi	buc	1 340,00	0,15	201,00
17.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	4 930,00	0,15	739,50
18.	2874125886734	Nituri POP	buc	4 930,00	0,15	739,50
19.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	1,65	12,00	19,80
20.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	37,90	10,00	379,00
21.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	26,80	10,00	268,00
22.	2875274000502	Cot burlan	buc	49,00	10,00	490,00
23.	2875274000503	Cot de capat	buc	24,50	10,00	245,00

24.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	24,50	10,00	245,00
25.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	26,80	10,00	268,00
26.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	187,60	8,50	1 594,60
27.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	179,25	24,50	4 391,62
28.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 880,00	0,15	1 782,00
Total materiale de construcții						177 188

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	34,43	1,00	34,43
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,72	1,00	19,72
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,85	1,00	4,85
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	65,44	1,00	65,44
Total utilaje de construcții						126

Total:

Прямые затраты	lei	320 443
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	32 204
Cheltuieli de transport	5,00 %	8 859
Total cheltuieli directe	100,00 +	361 506
Cheltuieli de regie	5,00 %	18 075
Total	100,00 +	379 581
Beneficiu de deviz	1,50 %	5 694
Total	100,00 +	385 275
TVA	20,00 %	77 055

Total deviz:

462 330

Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura)

 (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Renovarea invelitorii acoperisului la Centrul de sanatate din s.Borogani, r-ul Leova****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatia
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			33,41 <hr/> 33,39
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,70
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,02
2	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			8,38 <hr/> 8,35
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	46,38	4,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	46,38	4,17
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
3	RpCH05 A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m			71,77 <hr/> 44,52
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,5700	46,38	26,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	2 790,00	22,32
	287527631	Scoabe din otel	kg	0,2000	24,50	4,90

1	2	3	4	5	6	7
	1528					
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	1,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	1,00	0,01
4	RpCH05 D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m			139,88 <hr/> 45,45
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,6800	46,38	31,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	1,1750	24,50	28,79
	287414588 7049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	12,00	0,18
	201010290 8738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0235	2 790,00	65,44
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			40,26 <hr/> 13,68
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	2 790,00	25,11
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	12,00	1,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
6	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			27,57 <hr/> 11,83
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0150	46,38	0,70
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2400	46,38	11,13
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	2 790,00	15,41
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	12,00	0,34
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2			20,88 <hr/> 11,60

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50	7,47
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (grosimea 0.5mm) , montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			154,03 <hr/> 55,66
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	1,1000	46,38	51,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	271040364 200011	Tabla zincata ondulata sau cutata (gr.0.5mm)	m2	1,1500	83,33	95,83
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	1,00	0,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,75
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,15	0,75
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	1,00	0,33
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	1,00	0,02
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			133,08 <hr/> 13,91
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,3000	46,38	13,91
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,00	99,75
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	8,50	11,90
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	5,00	1,00
	287527400	Elemente de legatura	buc	0,1000	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	0050					
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	10,00	2,00
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	10,00	2,00
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			100,75 16,23
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,23
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,00	68,25
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	10,00	5,00
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,50
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,50	1,25
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	10,00	2,50
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	10,00	2,50
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,00	2,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,01



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)