

Lucrari de reparatie la LT
V.Levschi, str.Studentilor 3/3
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 419 379,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de reparatii interioare				
		1.1. Blocuri sanitare				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,57	8,45 8,35	317,62 313,84
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,57	2,25 0,93	84,38 34,94
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	37,57	11,23 4,33	422,00 162,64
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,57	58,69 47,31	2 205,05 1 777,28
5	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,57	118,79 95,85	4 462,91 3 601,25
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,57	10,85 6,18	407,69 232,21
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,57	2,25 0,93	84,38 34,94
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,57	21,13 17,01	793,84 639,12
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,57	2,25	84,38

V. Levschi

1	2	3	4	5	6	7
					0,93	34,94
10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,57	30,16 21,33	1 133,24 801,45
		Total	lei			9 995,49
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 995,49 7 632,61
		1.1.2. Pereti				
11	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	26,00	41,12 40,81	1 069,23 1 061,17
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,00	49,55 49,47	1 090,10 1 088,38
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	142,00	8,45 8,35	1 199,68 1 185,48
14	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	4,00	734,22 115,02	2 936,89 460,09
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	18,00	12,07 3,71	217,21 66,79
16	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	18,00	79,14 55,66	1 424,55 1 001,81
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	142,00	11,23 4,33	1 595,07 614,69
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	142,00	71,52 52,56	10 156,41 7 464,09
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	142,00	156,69 75,75	22 249,90 10 757,07
20	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	4,00	33,85 6,80	135,41 27,21
		Total	lei			42 074,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 074,45 23 726,78

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. Timplarie				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,00	12,99 12,99	129,86 129,86
22	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	2,00	959,04 50,56	1 918,08 101,11
23	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	35,00	753,11 24,74	26 358,71 865,76
24	VB01A	Clapeta de reglare, -aerisire, gata confectionata-Instalata la fereastră	buc	2,00	306,46 106,36	612,93 212,73
25	Pret firmei	Plasa de moschit	m2	0,40	208,00 0,00	83,20 0,00
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv.	m2	8,00	1 089,36 25,04	8 714,84 200,36
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	26,00	23,66 20,41	615,05 530,58
		<i>Total</i>	lei			38 432,67
		Total Timplarie Inklusiv salariu				38 432,67 2 040,40
		1.1.4. Pardosele				
28	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,57	49,56 49,48	1 861,83 1 858,92
29	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	37,57	24,41 24,11	917,24 905,96
30	RpCK42D	Desfacerea pardoselilor reci din caramizi, caramizi antiacide sau pavele prefabricate	m2	12,00	12,67 12,37	152,02 148,42
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2	37,57	11,01 4,33	413,58 162,64
32	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	25,00	12,00 8,04	299,88 200,98
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,57	46,05 21,64	1 730,22 813,20
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	37,57	11,23 4,33	422,00 162,64
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	37,57	181,00	6 799,99

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: mai mari de 16 m ²			77,30	2 904,01
		<i>Total</i>	lei			12 596,76
		Total Pardosele Inclusiv salariu				12 596,76 7 156,77
		1.1.5. Retele de incalzire				
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	3,40	4,91	16,70
					4,91	16,70
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,00	975,84	1 951,68
					15,46	30,92
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00	16,40	32,80
					4,64	9,28
39	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,00	70,18	140,35
					8,04	16,08
40	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	18,00	11,77	211,83
					9,28	166,97
41	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,00	34,20	547,25
					10,82	173,15
42	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" cot 25 mm	buc	11,00	31,88	350,68
					26,28	289,10
43	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" racord olandez 25x3/4	buc	4,00	72,42	289,67
					26,28	105,13
44	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25 mm	buc	6,00	32,57	195,43
					26,28	157,69
45	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	2,00	62,42	124,83
					26,28	52,56
46	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25 mm	buc	12,00	14,45	173,44
					11,75	141,00
47	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de	buc	6,00	33,08	198,47


1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala cu diametrul pina la 2"			27,83	166,97
48	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc	1,00	106,98 22,57	106,98 22,57
49	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm	buc	2,00	136,73 31,54	273,46 63,08
50	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" reductie 25 mm	buc	8,00	30,64 26,28	245,15 210,26
51	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	2,00	62,81 9,27	125,62 18,55
52	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	3,00	19,79 5,26	59,37 15,77
53	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00	5,72 4,95	11,45 9,89
54	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,00	35,56 35,56	213,35 213,35
		Total	lei			5 268,51
		Total Retele de incalzire Inklusiv salariu				5 268,51 1 879,02
		1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
55	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	6,00	0,62 0,62	3,71 3,71
56	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	2,00	1,24 1,24	2,47 2,47
57	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	15,00	11,76 9,28	176,41 139,14
58	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,00	19,79 19,79	237,47 237,47
59	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	44,58 21,64	668,72 324,66
60	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	15,00	22,06 14,84	330,97 222,62

1	2	3	4	5	6	7
61	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	15,00	21,99 14,84	329,88 222,62
62	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	15,00	27,71 14,84	415,68 222,62
63	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	24,00	29,41 2,47	705,93 59,37
64	RpSB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00	15,84 12,99	190,14 155,84
65	RpSD27C	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm	buc	4,00	136,04 14,84	544,17 59,37
66	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,00	17,32 17,32	34,63 34,63
67	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	83,00 25,66	165,99 51,33
68	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - Чаша "Генуя" чугунная	buc	12,00	1 216,84 136,05	14 602,06 1 632,58
69	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00	29,38 29,38	117,50 117,50
70	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	4,00	698,22 77,30	2 792,88 309,20
71	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	4,00	26,28 26,28	105,13 105,13
72	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	475,84 61,84	1 903,36 247,36
73	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	27,00	79,76 58,75	2 153,53 1 586,20
74	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	67,05 12,99	1 072,74 207,78
75	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,00	12,88 10,20	193,25 153,05
76	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,	buc	12,00	21,57 21,57	258,86 258,86

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)			4,64	55,66
77	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (MP 20 x 1/2"M)	buc	6,00	40,91 26,28	245,47 157,69
78	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"-Racord 20*1/2	buc	2,00	67,19 46,38	134,38 92,76
79	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2"	buc	4,00	33,08 27,83	132,31 111,31
80	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,00	19,79 5,26	79,15 21,03
81	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	12,00	35,56 35,56	426,69 426,69
		Total	lei			28 023,48
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				28 023,48 6 959,79
		1.1.7. Lucrari de executarea pereului				
82	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2	12,30	4,65 4,65	57,20 57,20
83	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	3,50	427,87 51,06	1 497,55 178,72
84	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	3,50	1 079,53 323,07	3 778,34 1 130,74
		Total	lei			5 333,09
		Total Lucrari de executarea pereului Inclusiv salariu				5 333,09 1 366,66
		1.1.8. Lucrari de reparatia capitala acoperisului				
85	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	46,00	21,02 20,72	966,75 952,95
86	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale,	m2	46,00	6,64 1,24	305,39 56,89

1	2	3	4	5	6	7
		inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer				
87	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(I strat) Uniflex ЭПП Certificat de conformitate este obligatoriu	m2	46,00	73,25 27,21	3 369,49 1 251,64
88	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(II strat) Uniflex ЭКП Certificat de conformitate este obligatoriu	m2	46,00	80,51 27,21	3 703,29 1 251,64
		Total	lei			8 344,92
		Total Lucrari de reparatia capitala acoperisului Inklusiv salariu				8 344,92 3 513,12
		Total	lei			150 069,37
		Total Blocuri sanitare Inklusiv salariu				150 069,37 54 275,15
		1.2. Cantina				
		1.2.1. Pereti si tavan				
89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	76,00	168,49 68,02	12 805,17 5 169,83
90	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	55,00	49,55 49,47	2 725,22 2 720,96
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	141,00	8,45 8,35	1 191,23 1 177,13
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	141,00	11,23 4,33	1 583,92 610,36
93	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	141,00	120,58 85,34	17 001,66 12 032,83
94	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	141,00	156,69 75,75	22 093,21 10 681,31
95	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie.	buc	4,00	33,85	135,41

1	2	3	4	5	6	7
					6,80	27,21
		Total	lei			57 535,82
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				57 535,82 32 419,63
		1.2.2. Timplarie				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,00	12,99 12,99	142,86 142,86
97	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	7,68	958,98 50,61	7 364,97 388,66
98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv.	m2	3,60	1 089,39 25,08	3 921,80 90,29
99	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	8,00	753,11 24,74	6 024,87 197,88
		Total	lei			17 454,50
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 454,50 819,69
		1.2.3. Pardosele				
100	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	76,00	49,55 49,47	3 765,81 3 759,88
101	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	76,00	24,42 24,12	1 855,74 1 832,94
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2	76,00	11,01 4,33	836,67 328,99
103	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	45,00	12,01 8,04	540,42 361,76
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	76,00	46,04 21,64	3 498,95 1 644,94
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	76,00	11,23 4,33	853,70 328,99
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	76,00	180,99 77,30	13 755,46 5 874,80
		Total	lei			25 106,75
		Total Pardosele Inclusiv salariu				25 106,75 14 132,30

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4. Retele de incalzire				
107	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,40	4,86 4,86	6,80 6,80
108	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,00	975,84 15,46	1 951,68 30,92
109	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00	16,40 4,64	32,80 9,28
110	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,00	70,18 8,04	140,35 16,08
111	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00	11,75 9,28	70,48 55,66
112	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	8,00	34,20 10,82	273,63 86,58
113	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" cot 25 mm	buc	4,00	31,92 26,28	127,67 105,13
114	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" racord olandez 25x3/4	buc	1,00	72,28 26,28	72,28 26,28
115	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25 mm	buc	2,00	32,62 26,28	65,23 52,56
116	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	2,00	62,42 26,28	124,83 52,56
117	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25 mm	buc	8,00	14,52 11,75	116,16 94,00
118	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	4,00	33,08 27,83	132,31 111,31
119	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc	1,00	106,98 22,57	106,98 22,57
120	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet	buc	1,00	136,73 	136,73

1	2	3	4	5	6	7
		exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm			31,54	31,54
121	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" reductie 25 mm	buc	1,00	30,54 26,28	30,54 26,28
122	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	1,00	62,95 9,28	62,95 9,28
123	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,00	19,78 5,26	39,57 10,51
124	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	1,00	5,77 4,95	5,77 4,95
125	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,00	35,56 35,56	71,11 71,11
		Total	lei			3 567,87
		Total Retele de incalzire Inklusiv salariu				3 567,87 823,40
		1.2.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
126	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	6,00	0,62 0,62	3,71 3,71
127	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	2,00	1,24 1,24	2,47 2,47
128	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	15,00	11,76 9,28	176,41 139,14
129	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,00	19,79 19,79	158,31 158,31
130	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	44,58 21,64	668,72 324,66
131	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	22,06 14,84	110,29 74,21
132	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	21,99 14,84	109,93 74,21
133	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	27,71 14,84	138,53 74,21

1	2	3	4	5	6	7
134	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00	29,42 2,47	176,54 14,84
135	RpSB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	15,88 12,99	15,88 12,99
136	RpSD27C	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm	buc	1,00	166,34 14,84	166,34 14,84
137	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00	17,32 17,32	17,32 17,32
138	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	83,00 25,66	83,00 25,66
139	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,00	29,37 29,37	146,87 146,87
140	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	6,00	698,17 77,30	4 189,04 463,80
141	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	5,00	26,28 26,28	131,41 131,41
142	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00	475,84 61,84	2 855,04 371,04
143	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	17,00	79,76 58,75	1 355,91 998,72
144	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	67,05 12,99	402,28 77,92
145	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,00	12,88 10,20	193,25 153,05
146	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	12,00	21,57 4,64	258,86 55,66
147	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (MP 20 x 1/2"M)	buc	4,00	40,96 26,28	163,83 105,13
148	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii,	buc	4,00	67,19 46,38	268,76 185,52


1	2	3	4	5	6	7
		zincata, avind diametrul de 3/4"-Racord 20*1/2				
149	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2"	buc	3,00	33,08 27,83	99,23 83,48
150	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,00	19,79 5,26	79,15 21,03
151	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	8,00	35,56 35,56	284,47 284,47
152	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (stelaje)	m2	8,00	12,99 12,99	103,90 103,90
153	CK31B	Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate OSB de 18 mm grosime pe suporti metalice	m2	15,00	228,76 42,98	3 431,41 644,68
		<i>Total</i>	lei			15 790,86
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				15 790,86 4 763,25
		1.2.6. Lucrari diverse				
154	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,00	181,19 181,19	905,96 905,96
155	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	5,00	23,19 23,19	115,95 115,95
156	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,00	101,91 0,00	509,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 531,46
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 531,46 1 021,91
		<i>Total</i>	lei			120 987,26
		Total Cantina Inclusiv salariu				120 987,26 53 980,18
		<i>Total</i>	lei			271 056,63
		CASM	22,5 %			24 357,45
		Cheltuieli de transport	5 %			8 070,35
		<i>Total</i>				303 484,43
		Cheltuieli de regie	8 %			24 278,76
		<i>Total</i>				327 763,19
		Beneficiu	2 %			6 555,27
		<i>Total</i>				334 318,46
		Total Lucrari de reparatii interioare Inclusiv salariu				334 318,46 108 255,33
		2. Lucrari electrice				
157	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice	buc	12,00	6,80 81,63	81,63

1	2	3	4	5	6	7
		tip, inclusiv tije si globurile			6,80	81,63
158	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	181,81	181,81
					181,81	181,81
159	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : Siguranta	buc	6,00	1,86	11,13
					1,86	11,13
160	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : Prize	buc	4,00	1,86	7,42
					1,86	7,42
161	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : Intrerupator	buc	4,00	1,86	7,42
					1,86	7,42
162	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	45,00	1,86	83,48
					1,86	83,48
163	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)	buc	1,00	321,22	321,22
					302,09	302,09
164	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,00	36,24	144,94
					8,35	33,39
165	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	8,00	220,11	1 760,90
					160,16	1 281,32
166	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	1,00	71,77	71,77
					43,91	43,91
167	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip Armstrong 4x18	buc	10,00	272,25	2 722,49
					34,01	340,12
168	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi tip LED	buc	40,00	44,54	1 781,52
					4,64	185,52
169		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic	buc	6,00	183,60	1 101,60
					0,00	0,00
170	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	12,00	37,19	446,26
					4,64	55,66
171	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	35,00	25,49	891,98
					20,72	725,07
172	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	40,00	20,75	829,84
					10,51	420,51
173	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de	m	20,00	26,41	528,21

1	2	3	4	5	6	7
		300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp			10,82	216,44
174	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00	9,28 9,28	74,21 74,21
		Total	lei			11 047,83
		CASM	22,5 %			911,50
		Cheltuieli de transport	5 %			349,84
		Total				12 309,17
		Cheltuieli de regie	46 %			1 863,52
		Total				14 172,69
		Beneficiu	2 %			283,46
		Total				14 456,15
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				14 456,15 4 051,13
		3. Utilaj				
175	Pret de piata	Priza 3P IP20		8,00	76,00 0,00	608,00 0,00
176	Pret de piata	Tablou electric , gata echipat		1,00	92,00 0,00	92,00 0,00
		Total	lei			700,00
		Cheltuieli de depoz	1,2 %			8,40
		Total				708,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				708,40

		Total	lei	349 483,01
		TVA	20 %	69 896,60
				419 379,61
		Total deviz: Inclusiv salariu		112 306,46

Intocmit


(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)