

Întreținerea pe timp de iarnă a drumurilor publice locale pe anul 2019 din raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 611 862,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DI53A	Curățirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	420,000	54,45	22 869,00
2	DI50A	Curățirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	112,000	236,50	26 488,00
3	DI55A	Curățirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130	1 km	300,000	50,00	15 000,00
4	DI147A	Curățirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	2 468,00 0	7,50	18 510,00
5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	1 656,00 0	80,00	132 482,00
6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	1 050,00 0	57,00	59 850,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	2 320,00 0	56,97	132 180,24
8	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	30,000	330,26	9 907,74

Прямые затраты	lei	417 286,98
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	2 821,05
Total ПЗ+CASM	100,00 +	420 108,03
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	60 915,66
Total Total+CR	100,00 +	481 023,69
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	28 861,42
Total Total+B	100,00 +	509 885,11
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	101 977,02

Total deviz:
Incluziv salariu

611 862,13
12 537,98

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

Investitor
ObiectConsiliul raional Drochia
Întreținerea pe timp de iarnă a drumurilor publice locale pe anul 2019 din
raionul Drochia**Catalog de prețuri unitare pentru obiect**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curățirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			54,45 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	550,00	54,45
2	DI50A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curățirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			236,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	550,00	236,50
3	DI55A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curățirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130	1 km			50,00 0,00
	295250000 5000	Masina CDM-130	h-ut	0,1000	500,00	50,00
4	DI147A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curățirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			7,50 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	500,00	7,50
5	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2			80,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 0018	Antiderapant	t	0,1000	520,00	52,00
	295250000 5000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	500,00	28,00
6	DI146B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2			57,00 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,1000	520,00	52,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	500,00	5,00
7	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			56,97 4,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1720	28,92	4,97
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,1000	520,00	52,00
8	RpDB40 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora			330,26 33,26
	712403001 0900	Drumar	h-om	1,1500	28,92	33,26
	341052000 1400	Auto de teren	h-ut	1,1000	270,00	297,00

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura)

 (functia, semnatura)

Întreținerea pe timp de iarnă a drumurilor publice locale pe anul 2019 din raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 611 862,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7124030010900	Drumar	h-om	34,50	28,92	997,74
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	399,04	28,92	11 540,24
		Total manopera				12 537,98

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	t	165,60	520,00	86 112,00
2.	2811237321801	Material antiderapant	t	337,00	520,00	175 240,00
		Total materiale de construcții				261 352,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	89,74	550,00	49 357,00
2.	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	122,74	500,00	61 370,00
3.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	33,00	270,00	8 910,00
4.	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	47,52	500,00	23 760,00
		Total utilaje de construcții				143 397,00

Total:

Прямые затраты	lei	417 286,98
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	2 821,05
Total ПЗ+CASM	100,00 +	420 108,03
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	60 915,66
Total Total+CR	100,00 +	481 023,69
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	28 861,42
Total Total+B	100,00 +	509 885,11
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	101 977,02

Total deviz:

611 862,13

Intocmit

Verificat

