

Portiune de drum din or. Cornesti spre s. Cornesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 422 821,45 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,72	738,50 0,00	531,72 0,00
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 0-40mm	m3	50,00	556,49 29,07	27 824,60 1 453,60
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90	6 961,00 0,00	6 264,90 0,00
4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 440,00	106,09 1,82	152 775,36 2 616,48
5	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	100,60 1,82	144 859,68 2 616,48
Total			lei		332 256,26	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		1 504,48	
Cheltuieli de regie			3,50 %		11 681,63	
Beneficiu de deviz			2,00 %		6 908,85	
TVA			20,00 %		70 470,24	

Total deviz:
Incluziv salariu

422 821,45
6 686,56

Intocmit

_____)_____
(funcția, semnătura)

Verificat

_____)_____
(funcția, semnătura)