

s Boscana raionul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1**Platforma A. Turnul de apa****Valoarea de deviz 708 851,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Lucrari de terasamente 1.1.1. Котлован под опоры				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,520	820,00 0,00	2 066,40 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000	175,04 175,04	1 400,31 1 400,31
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	0,660	4 766,56 16,09	3 145,93 10,62
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,620	237,65 0,00	384,99 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,620	1 362,43 749,41	2 207,14 1 214,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Котлован под опоры Inclusiv salariu				9 204,77 2 624,98
		1.1.2. Обвалование башни				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	899,88 0,00	1 484,80 0,00
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	280,000	9,45 0,00	2 646,00 0,00
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,650	1 098,11 256,61	1 811,88 423,41
9	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,500	44,16 5,10	507,86 58,63
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,150	620,43 84,09	713,50 96,70
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,500	185,83 76,47	2 137,04 879,44
		Total Обвалование башни Inclusiv salariu				9 301,08 1 458,18
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				18 505,85 4 083,16
		1.2. Lucrari de constructie				
12	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra	100m2	0,200	2 820,20	564,04

1	2	3	4	5	6	7
		sparta			578,65	115,73
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	29,400	1 845,92 373,87	54 269,99 10 991,72
14	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	103,000	207,85 135,95	21 408,12 14 003,06
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	393,100	21,73 2,55	8 542,50 1 002,14
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	178,560	39,28 17,84	7 014,54 3 186,20
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,178	1 383,03 547,08	246,18 97,38
18	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	23,500	44,14 5,10	1 037,27 119,81
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,150	620,43	713,50

1	2	3	4	5	6	7
					84,09	96,70
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,500	185,83 76,47	2 137,04 879,44
21	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior	m3	0,500	1 722,18 288,90	861,09 144,45
22	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe/Плита перекрытия ПЗ	buc	6,000	936,42 123,21	5 618,51 739,24
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				102 412,78 31 375,87
		1.3. Conducte si accesorii				
		1.3.1. Lucrari terasamente				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,170	818,82 0,00	139,20 0,00
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,400	175,04 175,04	245,05 245,05
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,170	237,24 0,00	40,33 0,00
26	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,170	1 362,12 749,24	231,56 127,37
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				656,14 372,42
		1.3.2. Tevele si armaturi				

1	2	3	4	5	6	7
27	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m	10,000	179,46 42,48	1 794,62 424,85
28	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 mm	m	24,000	137,28 42,48	3 294,62 1 019,64
29	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 20 mm	m	0,500	116,12 42,48	58,06 21,24
30	IzL11A	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	1,820	210,16 68,82	382,50 125,25
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, / тройник 80/50	buc	1,000	355,52 89,22	355,52 89,22
32	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, / тройник 50/50	buc	1,000	193,02 89,22	193,02 89,22
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm	buc	2,000	1 626,73 46,73	3 253,47 93,47
34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	1 220,07 46,73	1 220,07 46,73
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet antiincendiar), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	577,58 46,73	1 155,15 93,47
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, / заглушка ст 50	buc	2,000	131,37 89,22	262,74 178,44
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul	buc	3,000	532,62 49,28	1 597,87 147,85

1	2	3	4	5	6	7
		de 90x45*				
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63x45*	buc	2,000	390,12 49,28	780,24 98,56
39	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, / отвод ст д50х90*	buc	1,000	149,69 89,22	149,69 89,22
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, / отвод ст д50х45*	buc	2,000	155,52 89,22	311,04 178,44
41	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (daptor flansa) din polietilena, tevi avind diametrul de 90 mm.	buc	2,000	312,64 84,97	625,28 169,94
42	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (daptor flansa) din polietilena, tevi avind diametrul de 50x63mm.	buc	2,000	387,22 84,97	774,44 169,94
43	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	6,000	315,29 75,62	1 891,76 453,74
44	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm	buc	3,000	256,96 75,62	770,89 226,87
45	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm PE100 SDR17 PN10	m	8,100	141,94 15,46	1 149,72 125,25
46	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm PE100 SDR17 PN10	m	11,400	44,85 4,58	511,29 52,26
47	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Supapa de sens d80	buc	1,000	2 130,07 46,73	2 130,07 46,73

1	2	3	4	5	6	7
48		Garnitura din cauciuc d80 cu 8 gauri	buc	8,000	6,67 0,00	53,36 0,00
49		Garnitura din cauciuc d50 cu 4 gauri	buc	3,000	4,16 0,00	12,48 0,00
		Total Tevele si armaturi Inclusiv salariu				22 727,90 3 940,33
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				23 384,04 4 312,75
		1.4. Camin A1-1 1buc				
50	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,480	1 588,99 819,10	2 351,70 1 212,27
51	AcE11A1	. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
52	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9(0,4m3)	buc	1,000	1 416,67 0,00	1 416,67 0,00
53	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a(0,31m3)	buc	1,000	1 416,67 0,00	1 416,67 0,00
54	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
55	AcE11A1	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
56	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	2,000	375,00 0,00	750,00 0,00
57	AcE11A1	Capac din fonta B125 tip U	buc	1,000	832,50 0,00	832,50 0,00
58		Scara din otel C-5 (26.74kg)	buc	1,000	561,54 0,00	561,54 0,00
59		Consum de metale pentru consolidarea caminelor constituite	kg	20,800	21,00 0,00	436,80 0,00
60	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,030	1 382,33 546,67	41,47 16,40

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,500	620,66 84,12	310,33 42,06
62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,000	185,81 76,47	929,07 382,37
63	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	16,99 16,99	50,98 50,98
64	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	38,65 36,54	115,94 109,61
65	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	13,000	181,49 74,77	2 359,35 972,06
66	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,000	88,30 10,20	1 324,45 152,95
		Total Camin A1-1 1buc Inclusiv salariu				16 197,47 2 938,70
		1.5. Camin CG-1 1buc				
67	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,580	1 772,50 751,13	6 345,55 2 689,05
68	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine	buc	1,000	2 750,00	2 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		KIJD-20 (0,59 m3)			0,00	0,00
69	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine KIJ-20-9 (0,59 m3)	buc	4,000	2 083,34 0,00	8 333,36 0,00
70	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine KIJI1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	2 750,00 0,00	2 750,00 0,00
71	AcE12A1	Inel de reazem KIJO-1(0,02 m3)	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
72	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KIJ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,000	375,00 0,00	750,00 0,00
73	AcE12A1	Capac din fonta B125 tip U	buc	1,000	832,50 0,00	832,50 0,00
74		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustinere (MC-1, MC-2)	kg	28,000	21,00 0,00	588,00 0,00
75	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton (scoabe-6.79kg)	buc	28,000	18,69 11,90	523,39 333,08
76	IzD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm	t	0,071	1 054,51 411,69	74,87 29,23
77	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,600	137,80 101,96	3 114,31 2 304,39
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,500	620,66 84,12	310,33 42,06
79	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,000	185,81 76,47	929,07 382,37
80	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	27,000	181,49 74,77	4 900,19 2 018,89

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata neteda				
81	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	30,000	44,15 5,10	1 324,45 152,95
82	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm	m	0,600	410,05 34,83	246,03 20,90
83	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	12,75 12,75	38,24 38,24
84	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg./Сальник набивной д100Л200мм-100шт/тн	t	0,010	26 274,00 1 274,00	262,74 12,74
		Total Camin CG-1 1buc Inclusiv salariu				34 373,03 8 023,90
		1.6. Alte lucrari				
85	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,240	1 908,33 0,00	458,00 0,00
86	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	40,800	9,45 0,00	385,70 0,00
87	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	119,38 30,46	28,65 7,31
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				872,35 7,31
		1.7. Scara din beton, balustrade				
88	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la	buc	14,000	295,27 72,22	4 133,82 1 011,14

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv/ Scara din beton gata confectionata dim 1150x300x150				
89	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc/ Plita din beton gata confectionata 2x1	buc	2,000	812,34 186,94	1 624,68 373,87
90	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	127,540	39,64 17,84	5 055,74 2 275,75
91	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,130	1 904,38 618,31	247,57 80,38
		Total Scara din beton, balustrade Inklusiv salariu				11 061,81 3 741,14
		1.8. Imbracaminte de drum din piatra sparta(S=120m2)				
92	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	12,000	608,55 31,44	7 302,60 377,27
93	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,200	10 897,08 419,75	13 076,49 503,70
94	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	1,200	2 598,75 0,00	3 118,50 0,00
		Total Imbracaminte de drum din piatra sparta(S=120m2) Inklusiv salariu				23 497,59 880,97
		<i>Total</i>	lei			230 304,92

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea med si soc	24,00 %			13 287,31
		Transport	4,00 %			5 948,04
		Total	100,00 +			249 540,27
		Cheltuieli de regie	8,00 %			19 963,22
		Total	100,00 +			269 503,49
		Beneficiu de deviz	3,00 %			8 085,10
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				277 588,59 55 363,80
		2. Lucrari de montare				
95	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	5,918	10 637,61 7 732,27	62 953,37 45 759,57
		Total	lei			62 953,37
		Asigurarea med si soc	24,00 %			10 982,30
		Total	100,00 +			73 935,67
		Cheltuieli de regie	36,00 %			16 473,45
		Total	100,00 +			90 409,12
		Beneficiu de deviz	3,00 %			2 712,27
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				93 121,39 45 759,57
		3. Utilaj				
96		Castel de apa V50m3 H15m	buc	1,000	220 000,00 0,00	220 000,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				220 000,00

		Total	lei			590 709,98
		TVA	20,00 %			118 142,00
		Total deviz: Inclisiv salariu				708 851,98 101 123,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)