

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1


Obiectul: Rețele exterioare de alimentare cu apă în satul Lucaceni						
Devizul: Capitolul 1. Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Vavicom Construct	Hidrant, D=80 mm, h=1000mm	buc			3 200 0
1.1.2	Pret de piață	Motopompa MP 800	buc			22 000 0

Obiectul: Rețele exterioare de alimentare cu apă în satul Lucaceni						
Devizul: Capitolul 2. Montarea utilajului						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	AcB06B	Montarea hidranților de incendiu suprateran pe poziție existentă, având diametrul de Dn=80 mm, H=1000mm	buc			926 157
1.2.1.1	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,000	715,00	715
1.2.1.2	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu inserție textilă 4 mm grosime	kg	0,136	35,00	5
1.2.1.3	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	2,00	16
1.2.1.4	2874115840558	Piuliță hexag. M16	buc	8,000	1,66	13
1.2.1.5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,070	180,00	13
1.2.1.6	2222222222992	Materiale marunte și montaj (miniș plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)	%	1,000	0,00	0
1.2.1.7	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	2,720	57,66	157

Obiectul: Rețele exterioare de alimentare cu apă în satul Lucaceni						
Devizul: Capitolul 3. Lucrări de construcții						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Lucrări de terasament				
1.3.1	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II.	100 m3			605 0
1.3.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	295,00	605
1.3.2	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			69 69
1.3.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	57,66	69
1.3.3	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II. (ingramadirea și încărcarea pământului în autovehicul)	100 m3			664 0
1.3.3.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	295,00	664
1.3.4	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 1 km.	t			13 0
1.3.4.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,050	250,00	13
1.3.5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II.	100 m3			138 21
1.3.5.1	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,004	380,00	2
1.3.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	21
1.3.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	290,00	116


1.3.6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H=0,3 m)	m3			18
						18
1.3.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	57,66	18
1.3.7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3			44
						43
1.3.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	10,00	1
1.3.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	57,66	43
1.3.8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			316
						0
1.3.8.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	290,00	316
1.3.9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100 m3			791
						509
1.3.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	57,66	509
1.3.9.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	30,00	283
		TOTAL Capitolul 3.1. Lucrari de terasament				0
		Capitolul 3.2. Conduce si accesorii				
1.3.10	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din polietilena cu acoperire de PP, PE100 PN8 SDR21 D=90mm)	m			79
						10
1.3.10.1	025212167100011	Teavă polietilenă PE100 PN8 SDR21 D=90mm	m	1,005	65,00	65
1.3.10.2	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,121	57,66	7
1.3.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,061	57,66	4
1.3.10.4	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	80,00	3
1.3.10.5	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	3,68	0
1.3.11	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. (Conducta din polietilena cu acoperire de PP, PE100 PN8 SDR21 D=75mm)	m			56
						6
1.3.11.1	025212167100011	Teavă polietilenă PE100 PN8 SDR21 D=75mm	m	1,003	45,80	46
1.3.11.2	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,072	57,66	4
1.3.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,036	57,66	2
1.3.11.4	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	80,00	3
1.3.11.5	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	3,68	0
1.3.12	Pret de piata	Banda de avertizare de culoare albastra	buc			1
						0
1.3.13	Pret de piata	Indicator de incendiu	buc			600
						0
1.3.14	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei. Conducta D=75 mm	m			4
						2
1.3.14.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,100	10,00	1
1.3.14.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,040	57,66	2
1.3.14.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,030	7,00	0
1.3.15	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei. Conducta D=90mm	m			6
						4
1.3.15.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,150	10,00	2
1.3.15.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,070	57,66	4
1.3.15.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,050	7,00	0
1.3.16	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m			0
						0
1.3.16.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,004	57,66	0
1.3.16.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	10,00	0
1.3.17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B20	m3			1 513
						492
1.3.17.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,030	960,00	989
1.3.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	10,00	1
1.3.17.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare etc.)	%	1,000	0,00	0
1.3.17.4	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,530	57,66	492
1.3.17.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,350	5,00	2
1.3.17.6	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,325	15,00	5
1.3.17.7	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,600	25,00	15
1.3.18	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Tub de protectie, PE corugata, D=160mm)	m			148
						16

1.3.18.1	025212167100011	Teavă polietilenă (Tub de protecție, PE corugată, D=160mm)	m	1,005	110,00	111
1.3.18.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,080	1,04	1
1.3.18.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,183	57,66	11
1.3.18.4	9310060019920	Muncitor servare CM	h-om	0,095	57,66	5
1.3.18.5	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,100	200,00	20
1.3.19	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm. (Vana din fontă cu pană cauciucată, D=80mm)	buc			1 696 32
1.3.19.1	2874117300000	Vana din fontă cu pană cauciucată, D=80mm	buc	1,000	1 600,00	1 600
1.3.19.2	2222222222992	Materiale marunte și montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,000	0,00	0
1.3.19.3	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,550	57,66	32
1.3.20	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm. (Vana din fontă cu pană cauciucată, D=65mm)	buc			1 306 32
1.3.20.1	2874117300000	Vana din fontă cu pană cauciucată, D=65mm	buc	1,000	1 225,00	1 225
1.3.20.2	2222222222992	Materiale marunte și montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,000	0,00	0
1.3.20.3	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,550	57,66	32
1.3.21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Îmbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, tevilă având diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flanșă PE, D=90 mm - 80mm)	buc			141 33
1.3.21.1	2523156713811	Adaptor flanșă PE, D=90 mm - 80mm	buc	1,030	104,00	107
1.3.21.2	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,580	57,66	33
1.3.22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Îmbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, tevilă având diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flanșă PE, D=75 mm - 65mm)	buc			128 33
1.3.22.1	2523156713811	Adaptor flanșă PE, D=75 mm - 65mm	buc	1,030	91,50	94
1.3.22.2	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,580	57,66	33
1.3.23	AcA26A	Îmbinarea cu flanșă a pieselor de legătură, flanșelor, inclusiv a flanșelor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fontă cu flanșă, D=65mm)	buc			699 51
1.3.23.1	2875274110100	Teu egal din fontă cu flanșă, D=65mm	buc	1,000	625,00	625
1.3.23.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu inserții	buc	1,010	15,00	15
1.3.23.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulițe M-16x240	buc	4,000	2,00	8
1.3.23.4	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,890	57,66	51
1.3.24	AcA26A	Îmbinarea cu flanșă a pieselor de legătură, flanșelor, inclusiv a flanșelor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fontă cu flanșă, D=80mm-65mm)	buc			810 51
1.3.24.1	2875274110100	Teu redus din fontă cu flanșă, D=80mm-65mm	buc	1,000	736,00	736
1.3.24.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu inserții	buc	1,010	15,00	15
1.3.24.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulițe M-16x240	buc	4,000	2,00	8
1.3.24.4	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,890	57,66	51
1.3.25	AcA26A	Îmbinarea cu flanșă a pieselor de legătură, flanșelor, inclusiv a flanșelor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fontă cu flanșă, D=80mm-65 mm)	buc			504 51
1.3.25.1	2875274110100	Reductie din fontă cu flanșă, D=80mm-65 mm	buc	1,000	430,00	430
1.3.25.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu inserții	buc	1,010	15,00	15
1.3.25.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulițe M-16x240	buc	4,000	2,00	8
1.3.25.4	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,890	57,66	51
1.3.26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Îmbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, tevilă având diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=75 mm)	buc			198 33
1.3.26.1	2523156713811	Dop compresiune PE, D=75 mm	buc	1,030	160,00	165
1.3.26.2	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,580	57,66	33
1.3.27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Îmbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, tevilă având diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PE, D=90mm)	buc			162 33
1.3.27.1	2523156713811	Mufa compresiune PE, D=90mm	buc	1,030	125,00	129
1.3.27.2	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,580	57,66	33
1.3.28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Îmbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, tevilă având diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PE, D=75 mm)	buc			158 33
1.3.28.1	2523156713811	Mufa compresiune PE, D=75 mm	buc	1,030	121,00	125
1.3.28.2	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,580	57,66	33
1.3.29	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, din oțel, la pozitie, având diametrul de 50-100 mm. (Flanșă din oțel, D=80mm)	buc			232 61
1.3.29.1	2875274100000	Flanșă din oțel, D=80mm	buc	1,000	167,00	167
1.3.29.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	2,000	0,00	0
1.3.29.3	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	1,050	57,66	61
1.3.29.4	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,240	5,00	1
1.3.30	AcA04A	Montarea în pământ a conductelor din oțel, asamblate prin sudură	m			145



		electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Teava din otel D=80 x 4mm)				29
1.3.30.1	2722103262930	Teava din otel D=80 x 4mm	m	1,010	87,50	88
1.3.30.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	80,00	7
1.3.30.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,200	25,00	5
1.3.30.4	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,130	40,00	5
1.3.30.5	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,070	20,00	1
1.3.30.6	2320322600374	Citom	kg	0,020	30,00	1
1.3.30.7	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,020	35,00	1
1.3.30.8	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,140	15,00	2
1.3.30.9	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)	%	5,000	0,00	0
1.3.30.10	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,500	57,66	29
1.3.30.11	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,060	5,00	0
1.3.30.12	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	50,00	0
1.3.31	Pret de piata	Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, L=200 mm	buc			26
						0
1.3.32	Pret de piata	Piesa de trecere din PVC, D=125 mm, L=200 mm	buc			16
						0
		TOTAL Capitolul 3.2. Conducte si accesorii				0
		Capitolul 3.3. Camine de vizitare; Capitolul 3.3.1. Lucrari de terasamente				
1.3.33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			605
						0
1.3.33.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	295,00	605
1.3.34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicul	100 m3			664
						0
1.3.34.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	295,00	664
1.3.35	Tsl50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km.	t			13
						0
1.3.35.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	250,00	13
1.3.36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			138
						21
1.3.36.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	380,00	2
1.3.36.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	21
1.3.36.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	290,00	116
1.3.37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea in jurul inelelor)	m3			18
						18
1.3.37.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	57,66	18
1.3.38	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3			44
						43
1.3.38.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	10,00	1
1.3.38.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	57,66	43
		TOTAL Capitolul 3.3.1. Lucrari de terasamente				0
		Capitolul 3.3.2. Executarea caminelor				
1.3.39	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Aducare - scara cu vanguri)	m3			1 234
						556
1.3.39.1	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	776,00	154
1.3.39.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,120	75,00	9
1.3.39.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,010	685,00	7
1.3.39.4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	380,00	101
1.3.39.5	2664102101126	Var	kg	0,110	2,00	0
1.3.39.6	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,080	13,51	1
1.3.39.7	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	4 100,00	16
1.3.39.8	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,500	0,00	0
1.3.39.9	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,750	57,66	389
1.3.39.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,890	57,66	167
1.3.39.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,850	200,00	370
1.3.39.12	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,000	15,00	15
1.3.40	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,33 m3)	buc			884
						0
1.3.40.1	26631264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	884,00	884

1.3.41	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricare pt. camine KŁ-15-6 (0,27 m3)	buc			485 0
1.3.41.1	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KŁ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,000	485,00	485
1.3.42	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricare pt. camine KŁ-15-9a (0,31 m3)	buc			704 0
1.3.42.1	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KŁ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	704,20	704
1.3.43	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricare pt. camine KŁΠ 1-15-1 (0,27 m3)	buc			858 0
1.3.43.1	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KŁΠ1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	858,33	858
1.3.44	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricare pt. camine KŁΠ 2-15-1 (0,27 m3)	buc			913 0
1.3.44.1	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KŁΠ2-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	912,50	913
1.3.45	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricare pt. camine KŁO 1 (0,02 m3)	buc			80 0
1.3.45.1	26611264330911	Inel de reazem KŁO-1(0,02 m3)	buc	1,000	80,00	80
1.3.46	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricare pt. camine KŁ-7-3 (0,06 m3)	buc			143 0
1.3.46.1	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KŁ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	143,33	143
1.3.47	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri)	m3			1 260 611
1.3.47.1	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,133	776,00	103
1.3.47.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,120	75,00	9
1.3.47.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,010	685,00	7
1.3.47.4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,226	380,00	86
1.3.47.5	2664102101126	Var	kg	0,110	2,00	0
1.3.47.6	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,080	13,51	1
1.3.47.7	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	4 100,00	16
1.3.47.8	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,500	0,00	0
1.3.47.9	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,200	57,66	415
1.3.47.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,400	57,66	196
1.3.47.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,036	200,00	407
1.3.47.12	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,000	15,00	15
1.3.48	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricare pt. camine KŁД-10 (0,16 m3).	buc			371 0
1.3.48.1	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KŁД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	371,00	371
1.3.49	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricare pt. camine KŁΠ 1-10-1 (0,10 m3).	buc			289 0
1.3.49.1	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KŁΠ1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	289,00	289
1.3.50	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricare pt. camine KŁ 10-9 (0,28 m3).	buc			442 0
1.3.50.1	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KŁ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	442,00	442
1.3.51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel)	t			919 371
1.3.51.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	40,00	312
1.3.51.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	35,00	137
1.3.51.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	68,00	37
1.3.51.4	2320166200676	White spirit	kg	1,950	30,00	59
1.3.51.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,975	3,00	3
1.3.51.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	57,66	371
1.3.52	Pret de piata	Consum de materiale pentru consolidarea caminelor	kg			13



						0
1.3.53	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta	buc			1 500
						0
1.3.53.1	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 500,00	1 500
1.3.54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3			538
						57
1.3.54.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	380,00	437
1.3.54.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	10,00	1
1.3.54.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57
1.3.54.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	5,00	1
1.3.54.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	100,00	42
1.3.55	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm. (pereu)	m2			112
						20
1.3.55.1	410101610	Asfalt turnat	t	0,072	1 263,83	91
1.3.55.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	350,00	1
1.3.55.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,290	57,66	17
1.3.55.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	57,66	3
		TOTAL Capitolul 3.3.2. Executarea caminelor; Capitolul 3.3. Camine de vizitare				0
		Capitolul 3.4. Demolarea si reconditionarea drumului; Capitolul 3.4.1. Drum din pietris				
1.3.56	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III.	100 m3			693
						0
1.3.56.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	295,00	693
1.3.57	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			417
						52
1.3.57.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	292,00	321
1.3.57.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	10,00	1
1.3.57.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	57,66	52
1.3.57.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	5,00	1
1.3.57.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	100,00	42
1.3.58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			469
						57
1.3.58.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	320,00	368
1.3.58.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	10,00	1
1.3.58.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57
1.3.58.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	5,00	1
1.3.58.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	100,00	42
1.3.59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (50% de utilizat din desfaceri)	m3			101
						57
1.3.59.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	0,00	0
1.3.59.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	10,00	1
1.3.59.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57
1.3.59.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	5,00	1
1.3.59.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	100,00	42
		Capitolul 3.4.1. Drum din pietris				0
		Capitolul 3.4.2. Transportarea gunoiiului				
1.3.60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3			664
						0
1.3.60.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	295,00	664
1.3.61	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km.	t			13
						0
1.3.61.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	250,00	13
1.3.62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			138
						21
1.3.62.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	380,00	2
1.3.62.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	21
1.3.62.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	290,00	116
		TOTAL Capitolul 3.4.2. Transportarea gunoiiului; TOTAL Capitolul 3.4. Demolarea si reconditionarea drumului				0


APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)





L.S.

L.S.

Raport generat cu programul WinDev, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;