

Строительство шатровой кровли детского
сада в селе Новоселовка района
Тараклия

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Valoarea de deviz 1 236 046,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Centuri monolite Cm1				
1	RCsB21A k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 3cm)	buc	108,00	22,17 3,36	2 394,88 362,88
2	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C15)	m3	23,50	1 524,02 222,60	35 814,58 5 231,10
3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	268,00	25,18 4,16	6 749,04 1 114,34
4	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	697,00	23,96 2,94	16 703,60 2 049,18
5	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi	m2	103,20	95,92 54,60	9 899,46 5 634,72

1	2	3	4	5	6	7
		si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori 120g/m2)	m2	536,40	24,53 10,50	13 159,93 5 632,20
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)	m3	75,10	1 406,62 189,00	105 636,85 14 193,90
8	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	536,40	31,28 10,50	16 778,59 5 632,20
9	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	536,40	13,66 8,40	7 327,22 4 505,76
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	20,36	8 336,00 1 011,78	169 720,96 20 599,84
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20,36	167,20 35,70	3 404,19 726,85
12	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(gratar cu spici 100*32 mm- 6.07 m3)	m2	622,00	73,54 19,74	45 743,40 12 278,28
13	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	5,01	1 503,32 298,62	7 531,63 1 496,09

1	2	3	4	5	6	7
14	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	5,01	599,66 132,72	3 004,30 664,93
15	CE31C corect	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m(captusirea streasinei scandura 22 mm- 1,47 m3; bara 50*50 - 0,58m3)	m2	66,80	457,63 170,52	30 569,38 11 390,74
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,05	167,20 35,70	342,76 73,19
17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,05	47,84 7,14	98,08 14,64
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	66,80	36,85 23,10	2 461,58 1 543,08
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (grila 60*30h -1,3m3)	m3	1,30	7 258,37 945,00	9 435,88 1 228,50
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,30	167,20 35,70	217,36 46,41
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica gr.0,55mm)	m2	622,00	305,83 48,30	190 224,70 30 042,60
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	622,00	24,53 10,50	15 260,02 6 531,00
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 150 mm	m	116,00	240,06 12,60	27 846,38 1 461,60
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100 mm	m	52,80	195,00 14,70	10 296,00 776,16

1	2	3	4	5	6	7
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (retinatori de zapada)	m	88,00	82,40 4,20	7 251,20 369,60
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	754,90	34,89 8,82	26 334,78 6 658,22
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,75	189,52 100,38	142,14 75,28
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,75	427,64 160,44	320,73 120,33
		Total Centuri monolite Cm1 Inclusiv salariu				764 669,64 140 453,61
		2. Lucarna FL-1 (2 buc), FL-2 (2 buc)				
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,45	6 922,37 945,00	10 037,44 1 370,25
30	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,45	167,20 35,70	242,44 51,77
31	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	4,20	2 029,12 31,50	8 522,30 132,30
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	31,30	57,95 42,00	1 813,84 1 314,60
		Total Lucarna FL-1 (2 buc), FL-2 (2 buc) Inclusiv salariu				20 616,01 2 868,91
		3. Scara de casa S-1				
33	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri,	kg	24,18	32,79 6,72	792,74 162,49

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
34	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,02	189,50 100,38	3,79 2,01
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,02	427,64 160,44	8,55 3,21
		Total Scara de casa S-1 Inclusiv salariu				805,09 167,71
		4. Canale de ventilare PA1...PA7				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C25)	m3	2,10	1 735,19 222,60	3 643,91 467,46
37	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	28,00	77,22 39,90	2 162,30 1 117,20
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 851,40	29,47 8,82	54 553,57 16 329,35
39	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	1,85	189,52 100,38	350,61 185,70
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,85	427,64 160,44	791,13 296,81
41		Bulon M16	buc	80,00	5,00 0,00	400,00 0,00
42		Bulon M12	buc	28,00	4,00 0,00	112,00 0,00
43	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata	m2	3,16	626,21	1 978,83

1	2	3	4	5	6	7
		sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal)			33,60	106,18
44	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla vopsita de metal)	m2	31,92	205,78 42,00	6 568,34 1 340,64
45	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat (gr.50 mm)	m2	55,20	72,18 5,88	3 984,34 324,58
46	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla zincata de 1 mm)	m2	170,80	205,78 42,00	35 146,37 7 173,60
47	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	132,20	71,22 33,60	9 415,28 4 441,92
		Total Canale de ventilare PA1...PA7 Inclusiv salariu				119 106,69 31 783,44

		Total	lei	905 197,42
		CNAM	24,00 %	42 065,68
		Cheltuieli de transport	6,00 %	42 777,75
		Cheltuieli de regie	2,00 %	19 800,82
		Beneficiu de deviz	2,00 %	20 196,83
		Total	100,00 +	1 030 038,50
		TVA	20,00 %	206 007,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 236 046,20 175 273,67

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)