

**Reconstructia/modernizarea gardului  
exzistent in limitele actuale a terenului  
cu nr. cadastral 0142112049, situat in  
mun.mun.Chisinau com.Bubuieci , sat.  
Bubuieci, str. Livezelor 29/2**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 3583-2-1**

**Deviz-oferta № 3583-2-1**

**Gard si amenajarea teritoriului**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Demontare</b>				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - gard ,poarta, portita existent	kg	4 967,670		
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,000		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,040		
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	11,600		
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,040		
		<b>Capitolul 2. Gard</b>				
6	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	33,000		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	23,000		
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa- M-200(B15)	m3	36,400		

1	2	3	4	5	6	7
9	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	288,000		
10	CA04F	Beton turnat B-15(M-200) in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - briu Bm-1	m3	12,390		
11	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	99,100		
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere -d6mm	kg	153,570		
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere - d8mm	kg	99,080		
14	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm	m2	136,000		
15	CP15A применит.	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv - placa de parapet B=350mm Ltotal=276,5m.l. ( coama M600 100*35cm)	buc	277,000		
16	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - numai montaj	m	275,600		
17		Panou gard bordurat zincat si vopsit - H1,85m , d3,8mm (eurogard)	m2	504,600		
18		Poarta 5,0*2,0H -bordurat zincat si vopsit	buc	1,000		
19		Portita 0,80*2,05 H -bordurat zincat si vopsit (blocare mortise)	buc	1,000		
20		Stilpi 61*35 H2,40m	buc	95,000		
21		Stilpi 61*35 H2,6m	buc	46,000		
22		Stilpi 100*100 H3,0m	buc	2,000		
23		Stilpi 50*50 H2,6m	buc	2,000		
24		Capaci pentru stilpi	buc	145,000		
25		Element de fixare Standard vopsit	buc	580,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 3. pavaj</b> <b>Capitolul 3.1. acces intre cartier</b> <b>nod A</b>				
26	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast - h=15cm	m3	1,950		
27	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - piatra sparta h=20cm	m3	2,600		
28	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala -binder din beton asfaltic	m2	13,000		
29	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala -gr.5cm	m2	13,000		
		<b>Capitolul 3.2. acoperis din dale de beton pentru trotuar</b>				
30	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=15cm	m2	86,000		
31	DI112 K=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	86,000		
32	DE18A Km=2,20	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - gr.6cm cu dimensiunea placilor 10*20cm (50buc/m.p.)	m2	86,000		
		<b>Capitolul 3.3. alte lucrari</b>				
33	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	6,000		
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR 100*30*15	m	6,000		
35	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	75,000		



Investitor Primăria comunei Bubuieci  
 Primar Igor MORARU