

Formularul nr. 7

Obiectivul: Primaria Anenii Noi

Obiectul: Lucrari de reparatie capitală a drumurilor prin cimitir, plombarea gropilor in or. Anenii Noi, lucrari de reparatie capitală a strazilor din or. Anenii Noi, din cadrul programului bugetara parcticipativă 2026

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 2 475 964,94 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adancime autogrederul, inclusiv reprofilarea.	m2	1900	5,02	9538
					4,25	8075
2	TsC02A2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I.	100m3	1,3	2796	3634,8
					0	0
3	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adancime teren mijlociu.	m3	33	139,4	4600,2
					139,4	4600,2
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,33	1996,5	658,85
					749,7	247,4
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	33	825,3	27234,9
					84,15	2776,95
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m	1070	279,26	298807,4
					57,8	61846
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip.	m3	190	680,3	129256,05
					31,45	5975,5
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	19	14603,2	277460,8
					419,9	7978,1
9	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu.	100m2	10	857,65	8576,5
					857,65	8576,5
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic.	t	1,24	14055	17428,2
					0	0
11	DB16G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica (H=7cm) BA16	m2	1900	366,67	696678,32
					4,25	8075
12	TsC35A22	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m.	100m3	2	1032	2064
					0	0



13	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	300	10,44	3132
					0	0
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	200	78,34	15667,3
					2,69	538,9
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm.	m2	650	354,68	230538,75
					49,56	32210,75
16	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	250	305,69	76421,25
					24,57	6141,25

Total ore manopera (ore)	1729,9006
Total greutate materiale (tone)	0

Total		1801697,31
Asigurari sociale	24,0000%	35289,97
Total		1836987,28
Cheltuieli de regie	8,0000%	146958,98
Total		1983946,27
Beneficiu de deviz	4,0000%	79357,85


Total General fara TVA	2063304,12
TVA (20%)	412660,82
TOTAL GENERAL	2475964,94
Inclusiv salariul	147041,55

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:


Obiect: Lucrari de reparatie capitală a drumurilor prin cimitir , plombarea gropilor in or. Anenii Noi

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea.	m2			5,02
						4,25
1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	85	4,25
1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	550	0,77
2	TsC02A2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I.	100m3			2796
						0
2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,66	600	2796
3	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu.	m3			139,4
						139,4
3.1	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	85	114,75
3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,29	85	24,65
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3			1996,5
						749,7
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	85	749,7
4.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	120	1246,8
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			825,3
						84,15
5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	535	615,25
5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	85	84,15
5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	90	18,9
5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250	105
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m			279,26
						57,8
6.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,053	1620	85,86
6.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5	2,85	9,98



6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	405	4,05
6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20	0,12
6.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,005	120,85	121,45
6.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17	85	14,45
6.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,51	85	43,35
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip.	m3			680,3 31,45
7.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64
7.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	405	530,96
7.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	85	31,45
7.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	500	76,5
7.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	450	10,35
7.6	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,048	550	26,4
8	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2			14603,2 419,9
8.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9	535	10111,5
8.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5	535	802,5
8.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1	535	535
8.4	11202062010361	Savura	m3	1	305	305
8.5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3	20	60
8.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	85	419,9
8.7	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
8.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	600	154,8
8.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	500	560
8.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	500	1355
8.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	450	186,3
8.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	850	90,1
9	TsE03B	Finisarea (politura) manuală a taluzurilor, în teren mijlociu.	100m2			857,65 857,65
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,09	85	857,65
10	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic.	t			14055 0
10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
11	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanică (H=7cm) BA16	m2			366,67 4,25
11.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltică preparată la cald (K = 2)	t	0,166	2050	340,3
11.2	1421102200000	Nisip bitumat (K = 2)	t	0,006	2050	12,3
11.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,009	23,2	0,21
11.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	85	4,25
11.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0046	500	2,3
11.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0046	500	2,3
11.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0046	1090	5,01
12	TsC35A22	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m.	100m3			1032 0
12.1	2952270007405	Incărcător frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,58	400	1032





13	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			10,44
13.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	450	10,44
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			78,34
14.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	535	67,41
14.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	20	0,14
14.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	85	2,69
14.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	550	1,93
14.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,001	450	0,44
14.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500	5,5
14.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0005	500	0,23
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm.	m2			354,68
15.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	20	0,12
15.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	2050	235,75
15.3	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13500	8,1
15.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	85	49,56
15.5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	0,06	750	45
15.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	90	4,5
15.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	350	2,8
15.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	450	3,6
15.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,06	50	3
15.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450	2,25
16	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2			305,69
16.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	20	0,12
16.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	2050	235,75
16.3	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13500	8,1
16.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,289	85	24,57
16.5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	0,03	750	22,5
16.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	90	4,5
16.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	350	2,8
16.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	450	3,6
16.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	50	1,5
16.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450	2,25

APROBAT:

Intocmit:


(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Formularul nr. 3

Obiectivul: Primaria Anenii Noi

Obiectul: Lucrari de reparatie capitală a drumurilor prin cimitir, plombarea gropilor in or. Anenii Noi, lucrari de reparatie capitală a strazilor din or. Anenii Noi, din cadrul programului bugetara partcipativă 2026

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 2 475 964,94 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	616	85	52360
2	7129040010110	Asfaltator	h-om	546,2	85	46427
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	327,9506	85	27875,8
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95	85	8075
5	9310060019930	Muncitor	h-om	100,2	85	8517
6	9312040019600	Sapator	h-om	44,55	85	3786,75
Total manopera						147041,55
Materiale						
1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald (K = 2)	t	315,4	2050	646570
2	11202062010361	Savura	m3	19	305	5795
3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	19	535	10165
4	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	25,2	535	13482
5	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	359,1	535	192118,5
6	1411122201752	Piatra sparta	m3	37,95	535	20303,25
7	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	28,5	535	15247,5
8	1421102200000	Nisip bitumat (K = 2)	t	11,4	2050	23370
9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,7	405	4333,5
10	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	249,09	405	100881,45
11	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	103,5	2050	212175
12	23203226000401	Bitum	t	1,2772	13500	17242,2
13	23203226001101	Bitum	t	0,54	13500	7290
14	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3745	2,85	10673,25
15	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	56,71	1620	91870,2
16	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1075,35	120,85	129956,05
17	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	17,1	23,2	396,72
18	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	107,88	20	2157,6
19	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,42	20	128,4
20	4100126202818	Apă	m3	3,3	20	66
Total materiale						1504221,62
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	6,96	450	3132
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,86	250	3465

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,93	90	623,7
4	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	45	90	4050
5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	7,5	750	5625
6	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	39	750	29250
7	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,372	500	186
8	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,28	550	7304
9	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,83	500	4415
10	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	37,81	500	18905
11	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	51,49	500	25745
12	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	23,48	500	11740
13	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	46,5	50	2325
14	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,74	1090	9526,6
15	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,058	600	3634,8
16	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,902	600	2941,2
17	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	7,2	350	2520
18	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,4287	120	411,44
19	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	5,16	400	2064
20	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	2,014	850	1711,9
21	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	7,2	450	3240
22	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,93	450	7618,5
Total utilaj						150434,14
Total						1801697,31
Asigurari sociale				24,0000%		35289,97
Total						1836987,28
Cheltuieli de regie				8,0000%		146958,98
Total						1983946,27
Beneficiu de deviz				4,0000%		79357,85
TOTAL Deviz faraTVA						2063304,12
Total						2063304,12
TVA				20%		412660,82
TOTAL Deviz						2475964,94

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

