

Volumul lucrărilor de înlocuire a rețelelor termice din cadrul centralelor termice ale S.A. „Apă-Canal Chișinău” anul 2021

№ crt.	Tipul lucrărilor	Modul amplasării rețelei termice	U.M.	Cantitatea	Valoarea fără TVA, lei	Suma fără TVA, lei
1	2	3	4	5	6	7
<u>Retele termice, Centrala Termică “Aeroport” str. Dacia nr. 80/5, mun. Chișinău.</u>						
I.1	Înlocuirea tronsonului de rețea termică dintre CT-6/1 spre blocul locativ din str. Aeroport 1	<i>subteran în canal la H= -1,5m</i>	m	2x35	*	
<i>Lucrarea sus indicată va include următoarele activități:</i>						
	Demontarea țevilor D-57mm, existente		m	70		
	Demontarea vană de oțel D-57mm, existente		buc	2		
	Demontarea izolației, existente		m	70		
	Montarea țevilor D-57 mm		m	70		
	Montarea vană de oțel D-57mm		buc	2		
	Transportarea deșeurilor de construcție		m3	1		
	Restabilirea stratului deteriorat	<i>spații verzi</i>			<i>constatare la fața locului</i>	
<i>Materiale necesare pentru executarea lucrărilor respective:</i>						
	Teavă de oțel D-57x4 mm		m	70		
	Vană de oțel cu bilă sferică cu sudură, D-57mm, PN-16 bar, T-120°C		buc	2		
	Cot de oțel D-57x4 mm		buc	8		
	Materiale auxiliare					
TOTAL						
<i>NOTĂ: Tevile demonate vor fi transportate la depozitul de pe teritoriul Centrala Termică “Aeroport” str. Dacia nr. 80/5, mun. Chișinău.</i>						
<i>* Valoarea fiecărei poziții din lotul respectiv se va determina ca suma tuturor activităților și materialelor incluse în lucrarea respectivă.</i>						

<u>Retele termice, Centrala Termică “Costiujeni” str. Cîmpului nr. 20, or. Codru, mun. Chișinău.</u>						
III.1	Înlocuirea tronsonului de rețea termică dintre blocul locativ str. Costiujeni 12 și blocul locativ din str. Costiujeni 12A	<i>subteran în canal la H= -1,5m</i>	m	2x50	*	

<i>Lucrarea sus indicată va include următoarele activități:</i>					
	Demontarea țevilor D-76mm, existente		m	100	
	Demontarea vană de oțel D-76mm, existente		buc	2	
	Demontarea izolației, existente		m	100	
	Montarea țevilor D-76mm		m	100	
	Montarea vană de oțel D-76mm		buc	2	
	Transportarea deșeurilor de construcție		m3	4	
	Demontarea nodului de evidență din blocul locativ din str. Costiujeni 12		buc	1	
	Montarea nodului de evidență în blocul locativ din str. Costiujeni 12A		buc	1	
	Restabilirea stratului deteriorat	<i>spații verzi</i>			<i>constatare la fața locului</i>
<i>Materiale necesare pentru executarea lucrărilor respective:</i>					
	Teavă de oțel D-76x4 mm		m	100	
	Cot de oțel D-76x4 mm		buc	8	
	Vană de oțel cu bilă sferică cu sudură, D-76mm, PN-16 bar, T-120°C		buc	2	
	Materiale auxiliare				
TOTAL					
<i>NOTĂ: Tevile demonate vor fi transportate la depozitul de pe teritoriul CT "Costiujeni" str. Cîmpului nr. 20, or. Codru, mun. Chișinău.</i>					
<i>* Valoarea fiecărei poziții din lotul respectiv se va determina ca suma tuturor activităților și materialelor incluse în lucrarea respectivă.</i>					
Valoarea totală fără TVA, lei					
TVA, lei					
Valoarea totală cu TVA, lei					

Condiții obligatorii:

- Toate materialele utilizate trebuie să fie noi, anul producerii acestora trebuie să corespundă cu anul executării lucrărilor, cu prezentarea ulterioară a certificatelor de conformitate și calitate a acestora.
- Să prezinte informație cu privire la dotarea cu utilaje și mecanisme corespunzătoare și personal instruit pentru executarea lucrărilor respective.
- Să prezinte informație care ar confirma experiența în executarea lucrărilor de genul respectiv.
- Ofertele respective trebuie să includă și toate cheltuielile de transport suportate de ofertant.
- Cheltuielile cu privire la eliberarea documentelor permise și coordonările cu întreprinderile terțe pentru executarea lucrărilor respective, vor fi suportate de ofertant
- Pentru restabilirea volumelor suprafețelor deteriorate pe spații verzi va fi nevoie de ieșiri în teren.

- Să prezinte, pîna la semnarea actului de recepție finală a lucrărilor, mapa tehnică care trebuie să includă: **schema sudurei, protocol de testare a sudurei prin metoda radiografică, licențele permissive de executare a lucrărilor respective, lista personalului instruit-sudor, agățători, macaragii ș.a.;**

Persoana de contact : Andrei Bulmag inginer departamentul achiziții 067748246;

referitor la obiectul achiziției : **Trifan Ilie, șef Departamentul energetic contoare 069165367.**

Termenul de executare a lucrărilor va fi efectuat timp de 14 zile calendaristice din data semnării contractului, la adresa: în raza mun. Chișinău,

Beneficiarul își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în invitația de participare, fără a-și crea astfel anumite obligații față de ofertanți.

Vacanța de plată până la 30-60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată