

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 7-3-1

### Amenajarea teritoriului. PG Platforma C

Valoarea de deviz 175 019,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Compensarea terasamentelor</b>				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II. Solul excendent (surplus)	100 m3	0,600	335,72 0,00	201,43 0,00
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	102,000	9,45 0,00	963,90 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,600	117,78 30,58	70,67 18,35
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,300	1 125,00 0,00	1 462,50 0,00
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	221,000	9,45 0,00	2 088,45 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,300	117,79 30,59	153,13 39,77
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,300	237,62 0,00	308,91 0,00
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,300	1 240,85 0,00	1 613,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Compensarea terasamentelor</b>						<b>6 862,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>58,12</b>
		<b>1.2. Acces auto din pietris 210m2</b>				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,690	1 124,64 0,00	776,00 0,00
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	117,000	22,40 0,00	2 620,80 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,690	119,04 30,54	82,14 21,07
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	31,500	589,72 76,47	18 576,28 2 408,90
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,100	8 943,32 419,75	18 780,98 881,48
14	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	2,100	1 134,00 0,00	2 381,40 0,00
15	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	4,460	188,63 188,63	841,29 841,29
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	4,460	15,30 15,30	68,23 68,23
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.30.15	m	90,000	177,82 50,13	16 003,59 4 511,91
<b>Total Acces auto din pietris 210m2</b>						<b>60 130,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 732,88</b>
		<b>1.3. Trotuar din pietris 35m2</b>				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,070	1 128,57 0,00	79,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	11,310	22,40 0,00	253,40 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,070	117,43 30,29	8,22 2,12
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,250	589,73 76,47	3 096,07 401,48
22	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,400	539,80 118,96	755,72 166,54
23	TsA19B	Saptura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	0,640	188,66 188,66	120,74 120,74
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,640	15,27 15,27	9,77 9,77
25	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ БР100x20x8	m	20,000	123,38 50,13	2 467,54 1 002,65
<b>Total Trotuar din pietris 35m2</b>						<b>6 790,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 703,30</b>
		<b>1.4. Gardul metalic 51 de sectii, 127.1m</b>				
26	CO06B3	Panou gard din sirma de otel dn 4.2/200x100 H1.8m L2.5m, panou gard euro d4.2mm-51buc, stilpi din metalh2.3m-51buc, capac patrat-51buc,elemente de fixare zincat-204buc, beton M150-3.68m3	m	127,100	346,73 114,71	44 069,88 14 579,58
27	CK14A	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m, latimea 4m, panou din sirma de otel dn4.2/200x100=7.65m2, stilpi metalici din teava patra 80x80x3 L=2.3m, capac patrat 80x80-2 buc, beton M150-0.144m3	m2	7,650	1 093,58 145,30	8 365,86 1 111,58
28	CK14A	Set pentru o poarta metalica cu	m2	1,605	1 428,53	2 292,79

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea H=1.8m, latimea 1m, panou din sirma de otel dn4.2/200x100=1.605m2, stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m, capac patrat 50x50-2 buc, beton M150-0.144m3			145,32	233,24
29	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,550	716,87 0,00	394,28 0,00
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,578	1 393,36 547,16	805,36 316,26
31	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,180	717,56 0,00	129,16 0,00
32	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	18,000	1,23 1,23	22,18 22,18
33	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	18,000	129,64 24,64	2 333,54 443,54
34	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2	8,500	584,00 220,92	4 964,02 1 877,84
35	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	8,500	837,84 441,84	7 121,67 3 755,67
36	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	8,500	103,24 56,08	877,54 476,68
37		Lacat	buc	2,000	105,00 0,00	210,00 0,00
38		Clempus	buc	2,000	70,00 0,00	140,00 0,00
39		Maner	buc	2,000	65,00 0,00	130,00 0,00
<b>Total Gardul metalic 51 de sectii, 127.1m</b>						<b>71 856,28</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>22 816,57</b>
	Total		lei			145 639,55
	Asigurarea med si soc		24,00 %			7 994,61
	Transport		4,00 %			3 700,72
	Total		100,00 +			157 334,88
	Cheltuieli de regie		8,00 %			12 586,79
	Total		100,00 +			169 921,67
	Beneficiu de deviz		3,00 %			5 097,65
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>175 019,32</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>33 310,87</b>

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**175 019,32  
33 310,87**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 7-3-1

### Amenajarea teritoriului. PG Platforma C

Valoarea de deviz 175 019,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3-1:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	31,775	84,97	2 699,922
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	116,932	84,97	9 935,712
3.	7129020012800	Pavator	h-om	50,360	84,97	4 279,089
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	49,810	84,97	4 232,356
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,666	84,97	141,560
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,722	84,97	316,258
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,759	84,97	149,462
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,885	84,97	754,959
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,253	84,97	5 799,457
10.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	22,100	84,97	1 877,837
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,395	84,97	2 242,784
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,374	84,97	881,479
		<b>Total manopera</b>				<b>33 310,87</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	33,660	100,00	3 366,000
2.	11202062010361	Savura	m3	2,100	300,00	630,000
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,100	300,00	630,000
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	47,628	300,00	14 288,400
5.	14111222016727	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40mm	m3	1,778	300,00	533,400
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003	300,00	0,900
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,150	300,00	945,000
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,880	410,00	360,800
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,425	410,00	16 574,250
10.	154212610894	Ulei TAD-17	l	6,800	21,00	142,800
11.	16252575637	Maner	buc	2,000	65,00	130,000
12.	1627439	clempus	buc	2,000	70,00	140,000
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,564	35,00	19,740
14.	20301129301501	Poarta metalica cu H1.8m latimea 4 panou dn4.2/8200x100-7.65m2	m2	7,650	800,00	6 120,000
15.	20301129301502	Poarta metalica cu H1.8m latimea 1 panou dn4.2/8200x100-1.605m2	m2	1,605	800,00	1 284,000
16.	232011620050	Benzina A-92	l	8,500	26,00	221,000
17.	2320166200676	White spirit	kg	1,127	30,00	33,810
18.	232018620180	Ulei CASTROL	l	5,780	21,00	121,380
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,508	70,00	315,560
20.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,926	49,00	45,374
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,254	49,00	110,446
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	0,318	30,00	9,540

		1708-61 A1				
23.	2436868	Lacat	buc	2,000	105,00	210,000
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	321,200	2,40	770,880
25.	2663102100001150	Beton M150	m3	3,968	1 410,00	5 594,880
26.	266612280028515	Bordura BR 100.30.15	m	90,450	116,67	10 552,801
27.	26661228002858	Bordura beton pentru trotuare BP 100x20x8	m	20,100	62,50	1 256,250
28.	27321036462501	Panou gard din sirma de otel dn 4.2/200x100 H1.8m L2.5m, panou gard euro d4.2mm-	buc	51,000	295,00	15 045,000
29.	28111063020055	Stilpi metalici H2.3m	buc	51,000	148,00	7 548,000
30.	2830127303001	Artar	buc	18,900	100,00	1 890,000
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,065	52,00	55,380
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,129	0,00	0,000
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,870	24,00	356,880
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,660	24,00	15,840
35.	4100126202818	Apa	m3	3,675	24,00	88,200
36.	5464896	Stilpi metalici 80x80x3 L2.3m	buc	2,000	405,00	810,000
37.	5464897	Stilpi metalici 50x50x3 L2.3m	buc	2,000	270,00	540,000
38.	5468468	Sistem de fixare zincat 40x40	buc	204,000	6,00	1 224,000
39.	56353	Capac patrat 80x80	buc	2,000	19,00	38,000
40.	56354	Capac patrat 50x50	buc	2,000	7,50	15,000
41.	564368	Capac patrat 60x60	buc	51,000	9,50	484,500
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>92 518,01</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,694	285,00	482,790
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,694	24,00	40,656
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,435	120,00	1 852,200
4.	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	14,450	180,00	2 601,000
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,718	45,00	347,310
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,088	800,00	70,400
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,244	220,00	53,680
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,691	400,00	2 276,400
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,352	400,00	940,800
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,550	500,00	775,000
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,635	500,00	2 317,500
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,609	218,00	568,762
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,417	218,00	308,906
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,988	218,00	433,384
15.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,223	800,00	178,400
16.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,550	250,00	387,500
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,212	350,00	2 874,200
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,721	350,00	3 052,350
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,157	60,00	249,420
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>19 810,67</b>

**Total:**

**Total deviz:**

**175 019,3  
2**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-3-1

### Amenajarea teritoriului. PG Platforma C

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Compensarea terasamentelor</b>				
1	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II. Solul excendent (surplus)	100 m3			335,72 ----- 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	218,00	335,720
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,450
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			117,78 ----- 30,58
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,590
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	218,00	87,200
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,000
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,450

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			117,79 30,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,589
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	218,00	87,200
7	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			237,62 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	218,00	237,620
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcur-suri pe o urma	100 m3			1 240,85 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,00	596,154
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	218,00	346,620
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,077
		<b>1.2. Acces auto din pietris 210m2</b>				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 124,64 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 124,638
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,40 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,400
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			119,04 30,54
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,541
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,304
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	218,00	87,200
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			589,72 76,47
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	410,00	451,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,400
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,450
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 943,32 ----- 419,75
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	84,97	419,752
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,000
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,000
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,000
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,000
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,524
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	218,00	56,265
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,000
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	60,00	24,829
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	800,00	84,952
14	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 134,00 ----- 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 134,000
15	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3			188,63 ----- 188,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	84,97	188,630
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,30 ----- 15,30

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,298
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.30.15	m			177,82 ----- 50,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,745
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,387
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,008
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0080	410,00	3,280
	266612280 028515	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	116,67	117,253
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,144
		<b>1.3. Trotuar din pietris 35m2</b>				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 128,57 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 128,571
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,40 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,405
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			117,43 ----- 30,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,343
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	218,00	87,200
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			589,73 ----- 76,47
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,1000	410,00	451,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,400
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,454

1	2	3	4	5	6	7
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
22	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			539,80 <hr/> 118,96
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	84,97	118,958
	141112220 16727	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40mm	m3	1,2700	300,00	381,000
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,00	1,200
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	220,00	38,343
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,300
23	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3			188,66 <hr/> 188,66
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	84,97	188,659
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,27 <hr/> 15,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,269
25	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ BP100x20x8	m			123,38 <hr/> 50,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,745
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,387
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,008
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0080	410,00	3,280
	266612280 02858	Bordura beton pentru trotuare BP 100x20x8	m	1,0050	62,50	62,813
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,144
		<b>1.4. Gardul metalic 51 de sectii, 127.1m</b>				
26	CO06B3	Panou gard din sirma de otel dn 4.2/200x100 H1.8m L2.5m, panou gard euro d4.2mm-51buc, stilpi	m			346,73 <hr/> 114,71

1	2	3	4	5	6	7
		din metalh2.3m-51buc, capac patrat-51buc,elemente de fixare zincat-204buc, beton M150-3.68m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,243
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,295
	564368	Capac patrat 60x60	buc		9,50	3,812
	5468468	Sistem de fixare zincat 40x40	buc		6,00	9,630
	2663102100001150	Beton M150	m3		1 410,00	40,825
	27321036462501	Panou gard din sirma de otel dn 4.2/200x100 H1.8m L2.5m, panou gard euro d4.2mm-	buc		295,00	118,371
	28111063020055	Stilpi metalici H2.3m	buc		148,00	59,386
27	CK14A	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m, latimea 4m, panou din sirma de otel dn4.2/200x100=7.65m2, stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m, capac patrat 80x80-2 buc, beton M150-0.144m3	m2			1 093,58 <hr/> 145,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,150
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	20301129301501	Poarta metalica cu H1.8m latimea 4 panou dn4.2/8200x100-7.65m2	m2	1,0000	800,00	800,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	49,00	4,900
	56353	Capac patrat 80x80	buc		19,00	4,967
	5464896	Stilpi metalici 80x80x3 L2.3m	buc		405,00	105,882
	2663102100001150	Beton M150	m3		1 410,00	26,541
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	52,00	5,982
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,000
28	CK14A	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m, latimea 1m, panou din sirma de otel dn4.2/200x100=1.605m2, stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m, capac patrat 50x50-2 buc, beton M150-0.144m3	m2			1 428,53 <hr/> 145,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,147
	721407002	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,582

1	2	3	4	5	6	7
	1400					
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,300
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,294
	203011293 01502	Poarta metalica cu H1.8m latimea 1 panou dn4.2/8200x100-1.605m2	m2	1,0000	800,00	800,000
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	49,00	4,915
	56354	Capac patrat 50x50	buc		7,50	9,346
	5464897	Stilpi metalici 50x50x3 L2.3m	buc		270,00	336,449
	266310210 0001150	Beton M150	m3		1 410,00	126,505
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	52,00	5,994
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,000
29	47-02- 039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			716,87 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	285,00	661,200
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	24,00	55,680
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 393,36 547,16
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,159
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	70,00	545,952
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	49,00	191,083
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,505
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,495
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	35,00	34,152
31	47-02- 039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			717,56 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	285,00	661,833
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	24,00	55,733
32	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,23 1,23

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	84,97	1,232
33	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			129,64 ----- 24,64
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	84,97	24,641
	283012730 3001	Artar	buc	1,0500	100,00	105,000
34	TsH230 A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2			584,00 ----- 220,92
	931006001 992	Piesagist-floricultor	h-om	2,6000	84,97	220,922
	232011620 050	Benzina A-92	l	1,0000	26,00	26,000
	154212610 894	Ulei TAD-17	l	0,8000	21,00	16,800
	232018620 180	Ulei CASTROL	l	0,6800	21,00	14,280
	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	1,7000	180,00	306,000
35	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			837,84 ----- 441,84
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,844
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,000
36	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			103,24 ----- 56,08
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,080
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	60,00	23,160
37		Lacat	buc			105,00 ----- 0,00
	2436868	Lacat	buc	1,0000	105,00	105,000
38		Clempus	buc			70,00 ----- 0,00
	1627439	clempus	buc	1,0000	70,00	70,000
39		Maner	buc			65,00 ----- 0,00
	162525756 37	Maner	buc	1,0000	65,00	65,000

Intocmit

( )

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

( )

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)