

# CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Preț

Nr. \_\_\_\_\_ din “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2023

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2023

mun. Bălți  
(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălți
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Bălți
3. Obiectul achizițiilor:

**Reparația trotuarului din str. Sadoveanu, mun. Bălți (tronsonul ”Casa de Cultură”)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U. M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Geodezie</b>		
1		Reabilitarea traseului	km	0,28
2		Trasarea axelor	km	0,28
		<b>2. Etapa I</b>		
		<b>2.1. Demolarea trotuarului</b>		
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	182,21
4	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton 9,84m3)	t	21,65
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048)	t	21,65
6	TR11AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	21,65
7	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton)	m3	4,60
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton)	100 m3	0,046
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048)	t	10,02
10	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm	m3	8,20
11	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)	100 m3	0,082

12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048)	t	13,20
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=7cm	m3	85,326
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm	m3	121,90
15	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)	100 m3	2,07
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048)	t	414,46
		<b>2.2. Demolarea bordurei</b>		
17	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (6,23m3)	m	115,50
18	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton)	t	13,72
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048)	t	13,72
20	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	13,72
21	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton)	m3	2,90
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton)	100	0,03
23	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048)	t	6,38
24	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm	m3	5,20
25	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)	100 m3	0,052
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048)	t	8,30
		<b>2.3. Lucrari de terasament</b>		
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	1,22
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048)	t	201,30
29	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,22

30	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului)	100m2	12,18
31	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (1218,95 m2)	100	3,657
		<b>2.4. Constructia trotuarului</b>		
32	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0- 45mm, h=5cm	m3	60,95
33	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8- 32mm, la trotuare	m2	1 218,95
34	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=+3)	m2	1 218,95
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm, h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit	m2	1 218,95
		<b>2.5. Montarea bordurei</b>		
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-25 mm, LA30	m3	12,65
37	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x18 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2)	m	281,20
38		Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	1,87
		<b>2.6. Ajustarea capacelor la fintini</b>		
39	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	6,00
40	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor)	m3	3,00
41	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport)	buc	6,00