

Reparatia curenta a unor strazi din orasul Leova in pietris, S = 1000 m²

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 431 027,20 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint cat.2 cu excavatorul 0,4m ³ cu incarcare.) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м ³ с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m ³	4,500	1 125,00 0,00	5 062,50 0,00
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	675,000	8,10 0,00	5 467,50 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (lucrari la depozit) (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m ³	4,500	160,00 18,00	720,00 81,00
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul) (Планировка автогрейдером до 175 CP)	100m ²	10,000	75,60 0,00	756,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceas urma cu grosimea H=30 cm) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,000	1 152,50 0,00	3 457,50 0,00
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (H=10 cm) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	100,000	528,56 18,50	52 856,00 1 850,00
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32 - 63 ,LA30, conform SR - EN 13242+AI;2008, H=16 cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	160,000	687,34 15,00	109 974,40 2 400,00
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 mm, conform SR-EN 13242+AI ; 2008, H = 14 cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	140,000	719,09 15,00	100 672,60 2 100,00
9	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu	m3	50,000	605,81 15,50	30 290,50 775,00

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (piatra sparta fractia 5 - 10 mm, h=5cm.) (Слой основания из заполнителя, оптимально смешанного, выполненный механизированно)				

		Total	Lei	309 257,00
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	1 729,44
		Total		310 986,44
		Cheltuieli de regie	10 %	31 098,64
		Total		342 085,08
		Beneficiu de deviz	5 %	17 104,25
		Total		359 189,33
		TVA	20 %	71 837,87
		Total deviz: Inclusiv salariu		431 027,20
				7 206,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia curenta a unor strazi din orasul Leova in pietris, S = 1000 m2

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 431 027,20 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	142,5000	50,00	7 125,00
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6200	50,00	81,00
Total manopera						7 206,00

Materiale:

1.	12312312312	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm.	m3	177,8000	500,00	88 900,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	203,2000	475,00	96 520,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0180	500,00	9,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	131,1000	340,00	44 574,00
5.	2653102000000	Amestec optimal din agregate (piatra sparta fractia 5-10mm.)	m3	50,4000	500,00	25 200,00
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	40,7000	20,00	814,00
Total materiale de construcții						256 017,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,2900	400,00	7 716,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	92,3000	230,00	21 229,00
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,5760	250,00	894,00
4.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	3,8500	400,00	1 540,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,1250	500,00	5 062,50
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,7700	350,00	1 669,50
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8000	350,00	630,00
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,5760	250,00	894,00
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,2250	300,00	5 467,50
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,0500	230,00	931,50
Total utilaje de construcții						46 034,00

Total	Lei	309 257,00
Asigurarea sociale si medicale	24 %	1 729,44
Total		310 986,44

Cheltuieli de regie	10 %	31 098,64
Total		342 085,08
Beneficiu de deviz	5 %	17 104,25
Total		359 189,33
TVA	20 %	71 837,87
Total deviz:		431 027,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia curenta a unor strazi din
orasul Leova in pietris, S = 1000 m2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Taierea casetei în pământ cat.2 cu excavatorul 0,4m3 cu încărcare.) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
2	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 2 km (la depozit) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,10 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
3	TsC51B	Lucrari la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (lucrari la depozit) (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			160,00 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul) (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
5	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea pământului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe acea urma cu grosimea H=30 cm) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 152,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (H=10 cm) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			528,56 18,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,2320	20,00	4,64

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	340,00	445,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	230,00	35,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	230,00	5,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32 - 63 ,LA30, conform SR - EN 13242+AI;2008, H=16 cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			687,34 15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	475,00	603,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	230,00	50,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	230,00	1,15
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 mm, conform SR-EN 13242+AI ; 2008, H = 14 cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			719,09 15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	12312312312	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm.	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	230,00	50,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	230,00	1,15
9	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (piatra sparta fractia 5 - 10 mm, h=5cm.) (Слой основания из заполнителя, оптимально смешанного, выполненный механизированно)	m3			605,81 15,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102000000	Amestec optimal din agregate (piatra sparta fractia 5-10mm.)	m3	1,0080	500,00	504,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	230,00	53,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	230,00	1,15
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.